

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DS/0382/2020/KS/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 50/2020

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vladislava Nováková, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 126 Email: novakova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	Ekostavby Brno, a.s.
IČO:	46974687
Číslo autorizace:	1000274 (Ing. Miroslav Petříček – hlavní stavbyvedoucí)
Sídlo:	U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Pavlíček Tel.: +420 548 128 274 Email: pavlicek@ekostavby.cz
Zastoupený ve věcech smluvních a technických:	Ing. Miroslav Petříček Tel.: +420 548 128 274 Email: ekostavby@ekostavby.cz
Číslo účtu:	36302641/0100

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.10.2020 smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „**VZ0094654: Veselí nad Moravou – náměstí Míru – etapa II**“, která byla následně Dodatkem č. 1, uzavřeným dne 08.03.2021, upravena v předmětu smlouvy (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě dohody obou smluvních stran se smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 2 mění způsobem níže uvedeným.

Článek III. Předmět smlouvy a cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce a s tím i související změně ceny díla. Náklady na méněpráce jsou tímto Dodatkem č. 2 odečteny z celkové ceny díla a vícepráce jsou Dodatkem č. 2 připočteny k ceně díla. Detailní rozpis a náklady víceprací a méněprací jsou součástí přiloženého položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2 a doplňuje původní položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy o dílo a přílohu č. 2 dodatku č. 1.
2. Na základě předchozího odstavce tohoto článku se smluvní strany dohodly tak, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazují novým zněním:

1. *Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo a dodatku č. 2 činí:*

Cena díla bez DPH	71.308.766,32Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	14.974.840,93 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	86.283.607,25 Kč

Článek IV. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy a otisk razítka.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.



4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 71. schůzi dne 15.06.2021 usnesením č. 6/71/RMV/2021.
5. Součástí Dodatku č. 2 je tato příloha:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Veselí nad Moravou dne 29. 06. 2021


za zhotovitele:



Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.


za objednatele:

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
2



Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

EKAPITULACE STAVBY

kód: 16-0347
 stavba: Veselí nad Moravou D2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26. 5. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtů			2 297 440,47
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			2 297 440,47
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 297 440,47	Výše daně 482 462,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 779 902,97

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Ing. Jiří Pavlíček
 předseda představenstva
 Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Libor Vajík
 místopředseda představenstva
 Ekostavby Brno, a.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-0347

Stavba: Veselí nad Moravou D2

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 5. 2021

		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
		2 297 440,47	2 779 902,97
1) Náklady z rozpočtů		2 297 440,47	2 779 902,97
19VB065_	Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek		
DOD2	2	1 364 867,39	1 651 489,54
SO 103.1	Zpevněné plochy	3 847,38	4 655,33
SO 103.1.1	Zpevněné plochy - užitelné	3 847,38	4 655,33
SO 103.1.1.V	Vícepráce	1 361 020,01	1 646 834,21
SO 103.1.2	Zpevněné plochy - neužitelné	-620 084,99	-750 302,84
SO 103.1.2.M	Méněpráce	1 981 105,00	2 397 137,05
SO 103.1.2.V	Vícepráce	46 000,00	55 660,00
SO 103.2	Terénní modelace	46 000,00	55 660,00
SO 103.2.V	Vícepráce	1 050 000,00	1 270 500,00
SO 203	Zastřešené pódiium	-2 608 670,00	-3 156 490,70
SO 203.M	Méněpráce	3 658 670,00	4 426 990,70
SO 203.V	Vícepráce	-212 245,04	-256 816,50
SO 205a	Mobiliář, systém zastínění	-283 225,24	-342 702,54
SO 205a.M	Méněpráce	40 024,00	48 429,04
SO 205a.V	Vícepráce	30 956,20	37 457,00
SO 205a.V_EL	Vícepráce - elektro	6 500,00	7 865,00
SO 401a	Veřejné osvětlení	-162 500,00	-196 625,00
SO 401a.M	Méněpráce	169 000,00	204 490,00
SO 401a.V	Vícepráce	-70,00	-84,70
SO 402a	Přípojka NN	-3 500 000,00	-4 235 000,00
SO 402a.M	Méněpráce	3 499 930,00	4 234 915,30
SO 402a.V	Vícepráce	42 388,12	51 289,63
IO 001.9	Výměna kanalizace	42 388,12	51 289,63
IO 001.9.V	Vícepráce		
		0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		2 297 440,47	2 779 902,97
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 103.1 - Zpevněné plochy

Úroveň 4:

SO 103.1.1.V - Vícepráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

CC-CZ:

Datum: 26. 5. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

IČ: 00285455

DIČ: CZ00285455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

IČ: 29263140

DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 847,38
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	3 847,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 847,38	21,00%	807,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 655,33
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou D2
Objekt: 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
Soupis: SO 103.1 - Zpevněné plochy
Úroveň 4: **SO 103.1.1.V - Vícepráce**
Místo: náměstí Míru
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.
Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	
	3 847,38
1) Náklady ze soupisu prací	3 766,05
5 - Komunikace	81,33
99 - Staveništní přesun hmot	
	0,00
2) Ostatní náklady	
	3 847,38
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

POPIS PRACÍ

Objekt: Veselí nad Moravou D2
 Projekt: 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
 Soupis: SO 103.1 - Zpevněné plochy
 Úroveň 4: SO 103.1.1.V - Vícepráce

Místo: náměstí Míru
 Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
 Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021
 Projektant: Ateliér Velehradský, s. r. o.
 Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 847,38

D 5 Komunikace 3 766,05

1	K	592490311R	dlažba polymerbetonová s hmatovou úpravou pro osoby se zrakovým postižením; pro exteriér, na poježděné plochy, pro umělé vodící linie; 95 x 200 mm; tl. 70 mm; povrch reliéfní; tmavošedá	m2	9,380	350,00	3 283,00
---	---	------------	---	----	-------	--------	----------

PP dlažba polymerbetonová s hmatovou úpravou pro osoby se zrakovým postižením; pro exteriér, na poježděné plochy, pro umělé vodící linie; 95 x 200 mm; tl. 70 mm; povrch reliéfní; tmavošedá

VV C12 :

VV 26,8*0,35

9,380

VV Součet

9,380

2	K	596745042R00	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z cementové malty, tloušťky 50 mm	m2	9,661	50,00	483,05
---	---	--------------	---	----	-------	-------	--------

PP Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z cementové malty, tloušťky 50 mm

VV C11 :

VV 9,38

9,380

VV Součet

9,380

VV 9,38*1,03 "Přepočtené koeficientem množství

9,661

D 99 Staveništní přesun hmot 81,33

3	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	2,711	30,00	81,33
---	---	--------------	--	---	-------	-------	-------

PP Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu

P Poznámka k položce:
vodorovně do 200 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Veselí nad Moravou D2
Objekt:
19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:
SO 103.1 - Zpevněné plochy

Úroveň 4:
SO 103.1.2.M - Méněpráce

KSO:
Místo: náměstí Míru

Zadavatel:
Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:
Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2021
IČ: 00285455
DIČ: CZ00285455
IČ:
DIČ:
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ: 25333046
DIČ: CZ25333046

Náklady z rozpočtu				-620 084,99
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-620 084,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-620 084,99	21,00%	-130 217,85	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
		v CZK	-750 302,84	
Cena s DPH				

Zpracovatel

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou D2
Projekt: 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis: SO 103.1 - Zpevněné plochy

Úroveň 4:
SO 103.1.2.M - Méněpráce

Místo: náměstí Míru
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.
Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-620 084,99
1 - Zemní práce	-605 884,50
91 - Doplňující práce na komunikaci	-14 200,49
99 - Staveništní přesun hmot	-5 360,49

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-620 084,99**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou D2
 Objekt: 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
 Soupis: SO 103.1 - Zpevněné plochy
 Úroveň 4: SO 103.1.2.M - Méněpráce

Místo: náměstí Míru
 Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
 Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021
 Projektant: Ateliér Velehradský, s.
 r. o.
 Zpracovatel: STAGA stavební
 agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-620 084,99

D 1 Zemní práce

-605 884,50

1	K	5838012PC	kostka dlažební drobná; rožanská žula; 8/8/8 cm	t	-172,287	3 500,00	-603 004,50
	PP		kostka dlažební drobná; rožanská žula; 8/8/8 cm				
	VV		G3 :		172,270		
	VV		172,27		172,270		
	VV		Součet		-172,287		
	VV		172,27*1,0001 "Přepočtené koeficientem množství				
2	K	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-160,000	18,00	-2 880,00
	PP		Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		Poznámka k položce: vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,				
	VV		posyp mulčovací kůrou				
	VV		E21 :		160,000		
	VV		160		160,000		
	VV		Součet		-160,000		
	VV		160*-1 "Přepočtené koeficientem množství				

-14 200,49

D 91 Doplňující práce na komunikaci

3	K	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	-26,000	100,00	-2 600,00
	PP		obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá				
	VV		H8 :		26,000		
	VV		26,0		26,000		
	VV		Součet		-26,000		
	VV		26*-1 "Přepočtené koeficientem množství				
4	K	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-26,000	240,00	-6 240,00
	PP		Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15				
	P		Poznámka k položce: S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
	VV		26,0		26,000		
	VV		Součet		26,000		
	VV		26*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-26,000		

-5 360,49

D 99 Staveništní přesun hmot

5	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	-178,683	30,00	-5 360,49
	PP		Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu				
	P		Poznámka k položce: vodorovně do 200 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 103.1 - Zpevněné plochy

Úroveň 4:

SO 103.1.2.V - Vícepráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

CC-CZ:

Datum: 26. 5. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

IČ: 00285455

DIČ: CZ00285455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

IČ: 29263140

DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 981 105,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 981 105,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	1 981 105,00	21,00%		416 032,05
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v	CZK		2 397 137,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou D2
Objekt: 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
Soupis: SO 103.1 - Zpevněné plochy
Úroveň 4: **SO 103.1.2.V - Vícepráce**

Místo: náměstí Míru
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.
Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 981 105,00

1 - Zemní práce

1 981 105,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 981 105,00

POPIS PRACÍ

Objekt: Veselí nad Moravou D2
 Projekt: 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis: SO 103.1 - Zpevněné plochy

Úroveň 4: **SO 103.1.2.V - Vícepráce**

Místo: náměstí Míru
 Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
 Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021
 Projektant: Ateliér Velehradský, s.
 r. o.
 Zpracovatel: STAGA stavební
 agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 981 105,00

D	1	Zemní práce					1 981 105,00
1	K	5838012PCX	Supíkovský mramor 8/8/8	t	172,270	11 500,00	1 981 105,00
	PP		Supíkovský mramor 8/8/8				
	VV		G3 :				
	VV		172,27		172,270		
	VV		Součet		172,270		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 103.2 - Terénní modelace

Úroveň 3:

SO 103.2.V - Vícepráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 5. 2021

IČ: 00285455

DIČ: CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ: 29263140

DIČ: CZ29263140

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Náklady z rozpočtu	46 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	46 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 000,00	21,00%	9 660,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	55 660,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou D2
Projekt: 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
Soupis: SO 103.2 - Terénní modelace
Úroveň 3:
SO 103.2.V - Vícepráce

Místo: náměstí Míru
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.
Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	46 000,00
OST - Ostatní	46 000,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	46 000,00
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 103.2 - Terénní modelace

Úroveň 3:

SO 103.2.V - Vícepráce

Místo:

náměstí Míru

Datum:

26. 5. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46 000,00

D		OST	Ostatní					46 000,00
1	K	OST000X01	Doplnění bezdrátové nabíječky pro lavičky N02 a N03 (dle PD)	kpl	2,000	23 000,00		46 000,00
PP		Doplnění bezdrátové nabíječky pro lavičky N02 a N03 (dle PD)						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 203 - Zastřešené pódium

Úroveň 3:

SO 203.M - Méněpráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 5. 2021

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

25333046

DIČ:

CZ25333046

Náklady z rozpočtu				-2 608 670,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-2 608 670,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	-2 608 670,00	21,00%		-547 820,70
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v	CZK		-3 156 490,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou D2
Objekt: 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
Soupis: SO 203 - Zastřešené pódium
Úroveň 3: **SO 203.M - Méněpráce**

Místo: náměstí Míru
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.
Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-2 608 670,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 308 670,00
2 - Zakládání	-944 550,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-50 400,00
4 - Vodorovné konstrukce	-313 720,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 300 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	-1 300 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-2 608 670,00**

UPIS PRACÍ

Objekt: Veselí nad Moravou D2
 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
 Soupis: SO 203 - Zastřešené pódium
 Úroveň 3: SO 203.M - Méněpráce

Místo: náměstí Míru
 Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
 Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021
 Projektant: Ateliér Velehradský, s.
 r. o.
 Zpracovatel: STAGA stavební
 agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -2 608 670,00

D HSV Práce a dodávky HSV -1 308 670,00

D 2 Zakládání -944 550,00

6	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,024	-40 000,00	-80 960,00
---	---	-----------	---	---	-------	------------	------------

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
 Poznámka k položce:
 Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude žárově zinkovaná.
 Nutno zohlednit v ceně.
 dle PD: SO 203
 W Základy - výztuž desky (hm)
 W P12
 W 8,8*230,0/1000 2,024
 W Součet 2,024

4	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,803	-40 000,00	-72 120,00
---	---	-----------	--	---	-------	------------	------------

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
 Poznámka k položce:
 Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude žárově zinkovaná.
 Nutno zohlednit v ceně.
 dle PD: SO 203
 W Základy - výztuž pasů (hm)
 W ZZ 04
 W 9,49*190,0/1000 1,803
 W Součet 1,803

7	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,920	-40 000,00	-36 800,00
---	---	-----------	--	---	-------	------------	------------

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
 Poznámka k položce:
 Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude žárově zinkovaná.
 Nutno zohlednit v ceně.
 dle PD: SO 203
 W Základy - výztuž pasů (hm)
 W P11
 W 4,0*230,0/1000 0,920
 W Součet 0,920

5	K	275361821.1	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	20,289	-35 000,00	-710 115,00
---	---	-------------	--	---	--------	------------	-------------

PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)
 Poznámka k položce:
 Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude žárově zinkovaná.
 Nutno zohlednit v ceně.
 dle PD: SO 203
 W Základy - výztuž patek (hm)
 W ZZ02
 W 38,03*300,0/1000 11,409
 W ZZ03
 W 29,6*300,0/1000 8,880
 W Součet 20,289

8	K	275361821.2	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,273	-35 000,00	-44 555,00
---	---	-------------	--	---	-------	------------	------------

PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)
 Poznámka k položce:
 Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude žárově zinkovaná.
 Nutno zohlednit v ceně.
 dle PD: SO 203
 W Základy - výztuž patek (hm)
 W P13
 W 6,7*190,0/1000 1,273
 W Součet 1,273

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -50 400,00

9	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,260	-40 000,00	-50 400,00
---	---	-----------	---	---	-------	------------	------------

PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude žárově zinkovaná. <i>Nutno zohlednit v ceně.</i>				
W			dle PD: SO 203				
W			Pódium - výztuž stěn (hm)				
W			6,3*200,0/1000		1,260		
W			Součet		1,260		
D	4		Vodorovné konstrukce				-313 720,00
10	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	5,680	-40 000,00	-227 200,00
PP			Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 <i>Poznámka k položce:</i> Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude žárově zinkovaná. <i>Nutno zohlednit v ceně.</i>				
P			dle PD: SO 203				
W			Pódium - výztuž (hm)				
W			25,82*220,0/1000		5,680		
W			Součet		5,680		
11	K	430361821	Výztuž schodiškových konstrukcí a ramp stupnu, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,163	-40 000,00	-86 520,00
PP			Výztuž schodiškových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 <i>Poznámka k položce:</i> Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude žárově zinkovaná. <i>Nutno zohlednit v ceně.</i>				
P			dle PD: SO 203				
W			Pódium - výztuž schodiště (hm)				
W			10,3*210,0/1000		2,163		
W			Součet		2,163		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 300 000,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-1 300 000,00
2	K	767000X02	D+M zastřešení nosné konstrukce z ETFE fólie vč. kotvení a příslušenství (dle PD) - plocha 260 m2	kpl	1,000	-1 300 000,00	-1 300 000,00
PP			D+M zastřešení nosné konstrukce z ETFE fólie vč. kotvení a příslušenství (dle PD) - plocha 260 m2				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 203 - Zastřešené pódium

Úroveň 3:

SO 203.V - Vícepráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

CC-CZ:

Datum: 26. 5. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

IČ: 00285455

DIČ: CZ00285455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

IČ: 29263140

DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 658 670,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	3 658 670,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 658 670,00	21,00%	768 320,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 426 990,70
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou D2
Objekt: 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
Soupis: SO 203 - Zastřešené pódium
Úroveň 3: **SO 203.V - Vícepráce**

Místo: náměstí Míru
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.
Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

3 658 670,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 308 670,00

2 - Zakládání

944 550,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

50 400,00

4 - Vodorovné konstrukce

313 720,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 350 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 350 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 658 670,00

UPIS PRACÍ

Vyba: Veselí nad Moravou D2
 Objekt: 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
 Soupis: SO 203 - Zastřešené pódium
 Úroveň 3: SO 203.V - Vícepráce

Místo: náměstí Míru
 Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
 Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021
 Projektant: Ateliér Velehradský, s. r. o.
 Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 658 670,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 308 670,00

D 2 Zakládání 944 550,00

6	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,024	40 000,00	80 960,00
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
 Poznámka k položce:
 P Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude ošetřena náterem Sika Armatec
 dle PD: SO 203
 VV Základy - výztuž desky (hm)
 VV P12
 VV 8,8*230,0/1000 2,024
 VV Součet 2,024

7	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,803	40 000,00	72 120,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
 Poznámka k položce:
 P Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude ošetřena náterem Sika Armatec
 dle PD: SO 203
 VV Základy - výztuž pasů (hm)
 VV ZZ 04
 VV 9,49*190,0/1000 1,803
 VV Součet 1,803

8	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,920	40 000,00	36 800,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
 Poznámka k položce:
 P Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude ošetřena náterem Sika Armatec
 dle PD: SO 203
 VV Základy - výztuž pasů (hm)
 VV P11
 VV 4,0*230,0/1000 0,920
 VV Součet 0,920

9	K	275361821.1	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	20,289	35 000,00	710 115,00
---	---	-------------	--	---	--------	-----------	------------

PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) - sika armatec
 Poznámka k položce:
 P Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude ošetřena náterem Sika Armatec
 dle PD: SO 203
 VV Základy - výztuž patek (hm)
 VV ZZ02
 VV 38,03*300,0/1000 11,409
 VV ZZ03
 VV 29,6*300,0/1000 8,880
 VV Součet 20,289

10	K	275361821.2	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,273	35 000,00	44 555,00
----	---	-------------	--	---	-------	-----------	-----------

PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)
 Poznámka k položce:
 P Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude ošetřena náterem Sika Armatec
 dle PD: SO 203
 VV Základy - výztuž patek (hm)
 VV P13
 VV 6,7*190,0/1000 1,273
 VV Součet 1,273

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 50 400,00

11	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,260	40 000,00	50 400,00
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude ošetřena náterem Sika Armatec							
	P		dle PD: SO 203				
	W		Pódium - výztuž stěn (hm)				
	W		6,3*200,0/1000		1,260		
	W		Součet		1,260		
	D	4	Vodorovné konstrukce				313 720,00
12	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	5,680	40 000,00	227 200,00
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude ošetřena náterem Sika Armatec				
	W		dle PD: SO 203				
	W		Pódium - výztuž (hm)				
	W		25,82*220,0/1000		5,680		
	W		Součet		5,680		
13	K	430361821	Výztuž schodistových konstrukcí a ramp stupnu, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,163	40 000,00	86 520,00
	PP		Výztuž schodistových konstrukcí a ramp stupnů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude ošetřena náterem Sika Armatec				
	W		dle PD: SO 203				
	W		Pódium - výztuž schodiště (hm)				
	W		10,3*210,0/1000		2,163		
	W		Součet		2,163		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 350 000,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 350 000,00
5	K	767000X02.1	D+M zastřešení nosné konstrukce z plexiskla vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,000	2 350 000,00	2 350 000,00
	PP		D+M zastřešení nosné konstrukce z plexiskla vč. kotvení a příslušenství (dle PD)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Veselí nad Moravou D2
 Objekt:
 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
 Soupis:
 SO 205a - Mobiliář, systém zastínění
 Úroveň 3:
SO 205a.M - Méněpráce

KSO:
 Místo: náměstí Míru

CC-CZ:
 Datum: 26. 5. 2021

Zadavatel:
 Město Veselí nad Moravou

IČ: 00285455
 DIČ: CZ00285455

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 Ateliér Velehradský, s. r. o.

IČ: 29263140
 DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
 STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 25333046
 DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-283 225,24
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-283 225,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-283 225,24	21,00%	-59 477,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-342 702,54
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 205a - Mobiliář, systém zastínění

Úroveň 3:

SO 205a.M - Méněpráce

Místo:

náměstí Míru

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Datum:

26. 5. 2021

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	-283 225,24
1 - Zemní práce	-18 225,24
2 - Zakládání	-274,56
998 - Přesun hmot	-17 881,60
PSV - Práce a dodávky PSV	-69,08
767 - Konstrukce zámečnické	-265 000,00
	-265 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-283 225,24

UPIS PRACÍ

Objekt: Veselí nad Moravou D2
 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
 Soupis: SO 205a - Mobiliář, systém zastínění
 Úroveň 3: SO 205a.M - Méněpráce

Místo: náměstí Míru
 Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
 Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021
 Projektant: Ateliér Velehradský, s.
 r. o.
 Zpracovatel: STAGA stavební
 agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-283 225,24

D HSV Práce a dodávky HSV

-18 225,24

D 1 Zemní práce

-274,56

1	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	-0,192	750,00	-144,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných dle PD: SO 205a
 VV Výkop (pl * v)
 VV V 01 - LAVICE
 VV 0,2*0,8*(0,65-0,5+0,15)*-4
 VV Součet

-0,192

-0,192

2	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-0,192	140,00	-26,88
---	---	-----------	--	----	--------	--------	--------

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-0,192	190,00	-36,48
---	---	-----------	---	----	--------	--------	--------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m dle PD: SO 205a
 VV Zemina - odvoz na skládku (obj)
 VV výkop_obj
 VV Součet

-0,192

-0,192

4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-1,920	15,00	-28,80
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
 VV -0,192*10 "Přepočtené koeficientem množství

-1,920

5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-0,384	100,00	-38,40
---	---	-----------	--	---	--------	--------	--------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
 VV -0,192*2 "Přepočtené koeficientem množství

-0,384

D 2 Zakládání

-17 881,60

6	K	2715322X1	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	-0,096	850,00	-81,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	--------

PP Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm dle PD: SO 205a
 VV Podsypan (dl * š * v)
 VV V 01 - LAVICE
 VV 0,2*0,8*0,15*-4
 VV Součet

-0,096

-0,096

7	K	275123901	Montáž základových patek ze železobetonu hmotnosti do 2,5 t	kus	-4,000	1 950,00	-7 800,00
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

PP Montáž základových patek ze železobetonu hmotnosti do 2,5 t
 VV 4*1 "Přepočtené koeficientem množství

-4,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
8	M	593114X3	patka ŽB základová 200 x 800 x 650 mm (V01)	kus	-4,000	2 500,00	-10 000,00
	PP		patka ŽB základová 200 x 800 x 650 mm (V01)				
	VV		4*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-4,000		
	D	998	Přesun hmot				
9	K	998014011	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100	t	-1,727	40,00	-69,08
	PP		Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	767	Konstrukce zámečnické				-265 000,00
10	K	767000V01.1	D+M V01 integrovaná lavička 3,0 x 0,5 m vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	-2,000	120 000,00	-240 000,00
	PP		D+M V01 integrovaná lavička 3,0 x 0,5 m vč. kotvení a příslušenství (dle PD)				
	VV		2*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-2,000		
11	K	767000V19-21	D+M V19-21 přesun herních prvků vč. následných prací, kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	-5,000	5 000,00	-25 000,00
	PP		D+M V19-21 přesun herních prvků vč. následných prací, kotvení a příslušenství (dle PD)				
	VV		5*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-5,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Veselí nad Moravou D2
Objekt:
19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
Soupis:
SO 205a - Mobiliář, systém zastínění
Úroveň 3:
SO 205a.V - Vícepráce

KSO:
Místo: náměstí Míru

Zadavatel:
Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:
Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2021
IČ: 00285455
DIČ: CZ00285455
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ: 25333046
DIČ: CZ25333046

Náklady z rozpočtu			40 024,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			40 024,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 024,00	21,00%	8 405,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	48 429,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 205a - Mobiliář, systém zastínění

Úroveň 3:

SO 205a.V - Vícepráce

Místo:

náměstí Míru

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Datum:

26. 5. 2021

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

40 024,00

PSV - Práce a dodávky PSV

30 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

30 000,00

M - Práce a dodávky M

10 024,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

10 024,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

40 024,00

UPIS PRACÍ

avba: Veselí nad Moravou D2
 Objekt: 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
 Soupis: SO 205a - Mobiliiář, systém zastínění
 Úroveň 3: **SO 205a.V - Vícepráce**

Místo: náměstí Míru
 Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
 Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021
 Projektant: Ateliér Velehradský, s.
 r. o.
 Zpracovatel: STAGA stavební
 agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 40 024,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 000,00
D	767		Konstrukce zámečnické				30 000,00
1	K	767X01	D+M nerezová zemní souprava s uzávěrem vč. příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	15 000,00	30 000,00
PP			D+M nerezová zemní souprava s uzávěrem vč. příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)				
D	M		Práce a dodávky M				10 024,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				10 024,00
2	K	460150263	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	14,000	320,00	4 480,00
PP			Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3				
3	K	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	5,600	90,00	504,00
PP			Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě				
VV			14*0,5*0,8		5,600		
4	K	460510065.1	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	14,000	340,00	4 760,00
PP			Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm				
5	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm. HDPE+LDPE	m	14,000	20,00	280,00
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 205a - Mobilář, systém zastínění

Úroveň 3:

SO 205a.V_EL - Vícepráce - elektro

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2021

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

25333046

DIČ:

CZ25333046

Náklady z rozpočtu

30 956,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

30 956,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 956,20	21,00%	6 500,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 457,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou D2
Objekt: 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
Soupis: SO 205a - Mobiliář, systém zastínění
Úroveň 3: **SO 205a.V_EL - Vícepráce - elektro**

Místo:
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.
Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

30 956,20

HSV - Práce a dodávky HSV	1 861,20
469 - Stavební práce při elektromontážích	450,00
997 - Přesun sutě	1 411,20
PSV - Práce a dodávky PSV	1 425,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 425,00
M - Práce a dodávky M	27 670,00
21-M - Elektromontáže	19 830,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	4 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	3 840,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 956,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 205a - Mobiliář, systém zastínění

Úroveň 3:

SO 205a.V_EL - Vícepráce - elektro

Místo:

Datum: 26. 5. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 956,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 861,20
D	469		Stavební práce při elektromontážích				450,00
1	K	460680203	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm, vč. utěsnění	kus	1,000	450,00	450,00
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm, vč. utěsnění				
D	997		Přesun sutě				1 411,20
2	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	2,520	200,00	504,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km				
3	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km (15km)	t	37,800	10,00	378,00
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km (15km)				
4	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,520	110,00	277,20
	PP		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
5	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,520	100,00	252,00
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 425,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				1 425,00
6	K	741120201	Montáž vodičů Cu izolovaných plných a laněných s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	15,000	65,00	975,00
	PP		Montáž vodičů Cu izolovaných plných a laněných s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))				
7	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	15,000	30,00	450,00
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2				
D	M		Práce a dodávky M				27 670,00
D	21-M		Elektromontáže				19 830,00
8	K	210010322	Montáž rozvodek nástěnných venkovních	kus	1,000	250,00	250,00
	PP		Montáž rozvodek nástěnných venkovních				
9	M	RZ01TA	ZÁSUVKA 2P+PE, 1F/230V/16A, IP67	KUS	1,000	750,00	750,00
	PP		ZÁSUVKA 2P+PE, 1F/230V/16A, IP67				
10	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	6,000	55,00	330,00
	PP		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2				
11	K	210235328	Úprava stávajícího rozváděče, vč. doplnění jištění (práce+materiál)	kus	1,000	18 500,00	18 500,00
	PP		Úprava stávajícího rozváděče, vč. doplnění jištění (práce+materiál)				
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				4 000,00
12	K	220110641	Závěrečné práce ve skříni KS I	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
	PP		Závěrečné práce ve skříni KS I				
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				3 840,00
13	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	8,000	320,00	2 560,00
	PP		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3				
14	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 80 cm	m	8,000	90,00	720,00
	PP		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 80 cm				
15	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	8,000	70,00	560,00
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 401a - Veřejné osvětlení

Úroveň 3:

SO 401a.M - Méněpráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

CC-CZ:

Datum: 26. 5. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

IČ: 00285455

DIČ: CZ00285455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

IČ: 29263140

DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-162 500,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-162 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-162 500,00	21,00%	-34 125,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-196 625,00
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 401a - Veřejné osvětlení

Úroveň 3:

SO 401a.M - Méněpráce

Místo:

náměstí Míru

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

26. 5. 2021

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

-162 500,00

-162 500,00

-162 500,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

-162 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou D2
 Objekt: 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
 Soupis: SO 401a - Veřejné osvětlení
 Úroveň 3: **SO 401a.M - Méněpráce**

Místo:	náměstí Míru	Datum:	26. 5. 2021
Zadavatel:	Město Veselí nad Moravou	Projektant:	Ateliér Velehradský, s. r. o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -162 500,00

D M Práce a dodávky M -162 500,00

D 21-M Elektromontáže -162 500,00

1	M	316741110.2	sv.02 LMD-RB.611907.004.PM, venkovní sloupkové LED svítidlo (viz kniha svítidel)	kus	-13,000	12 500,00	-162 500,00
	PP		sv.02 LMD-RB.611907.004.PM, venkovní sloupkové LED svítidlo (viz kniha svítidel)				
	VV		13*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-13,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 401a - Veřejné osvětlení

Úroveň 3:

SO 401a.V - Vícepráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 5. 2021

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

25333046

DIČ:

CZ25333046

Náklady z rozpočtu

169 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

169 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 000,00	21,00%	35 490,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

204 490,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou D2
Objekt: 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
Soupis: SO 401a - Veřejné osvětlení
Úroveň 3:
SO 401a.V - Vícepráce

Místo: náměstí Míru
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.
Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	169 000,00
M - Práce a dodávky M	169 000,00
21-M - Elektromontáže	169 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **169 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 401a - Veřejné osvětlení

Úroveň 3:

SO 401a.V - Vícepráce

Místo:

náměstí Míru

Datum:

26. 5. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

169 000,00

D M Práce a dodávky M

169 000,00

D 21-M Elektromontáže

169 000,00

3	M	316741110.2.1	sv.02 LMD-RB.611907.004.PM, venkovní sloupkové LED svítidlo (viz kniha svítidel) -ANTIVANDAL	kus	13,000	13 000,00	169 000,00
---	---	---------------	--	-----	--------	-----------	------------

PP sv.02 LMD-RB.611907.004.PM, venkovní sloupkové LED svítidlo (viz kniha svítidel) -ANTIVANDAL

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 402a - Přípojka NN

Úroveň 3:

SO 402a.M - Méněpráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 5. 2021

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

25333046

DIČ:

CZ25333046

Náklady z rozpočtu

-3 500 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-3 500 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 500 000,00	21,00%	-735 000,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 235 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 402a - Připojka NN

Úroveň 3:

SO 402a.M - Méněpráce

Místo:

náměstí Míru

Datum:

26. 5. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-3 500 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 500 000,00

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

-3 500 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-3 500 000,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Veselí nad Moravou D2
19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
Soupis: SO 402a - Přípojka NN
Úroveň 3: **SO 402a.M - Méněpráce**

Místo: náměstí Míru
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.
Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3 500 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV -3 500 000,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -3 500 000,00

1	K	R_1111	Zemní komory, rozvodnice, multikánály dle samostatného rozpočtu - viz příloha	kpl	1,000	-3 500 000,00	-3 500 000,00
---	---	--------	---	-----	-------	---------------	---------------

PP Zemní komory, rozvodnice, multikánály dle samostatného rozpočtu - viz příloha

P Poznámka k položce:

Zemní komora Ultima vč. víka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 402a - Přípojka NN

Úroveň 3:

SO 402a.V - Vícepráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 5. 2021

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

25333046

DIČ:

CZ25333046

Náklady z rozpočtu	3 499 930,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	3 499 930,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 499 930,00	21,00%	734 985,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 234 915,30
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou D2
Objekt: 19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2
Soupis: SO 402a - Připojka NN
Úroveň 3: **SO 402a.V - Vícepráce**

Místo: náměstí Míru
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 26. 5. 2021
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.
Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	3 499 930,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 499 930,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 499 930,00
--	---------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

SO 402a - Připojka NN

Úroveň 3:

SO 402a.V - Vícepráce

Místo:

náměstí Míru

Datum:

26. 5. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 499 930,00

D		741	Elektroinstalace - silnoproud				3 499 930,00
1	K	R_1111	Zemní komory, rozvodnice, multikánály dle samostatného rozpočtu - viz příloha	kpl	1,000	3 499 930,00	3 499 930,00
PP			Zemní komory, rozvodnice, multikánály dle samostatného rozpočtu - viz příloha				
P			Poznámka k položce: Zemní komora komora Carsson Brooks 2436 1220 vč. víka				

Í LIST SOUPISU PRACÍ

lí nad Moravou D2

8065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

1.9 - Výměna kanalizace

01.9.V - Vícepráce

náměstí Míru

l:
o Veselí nad Moravou

l:
t:
ér Velehradský, s. r. o.

tel:
GA stavební agentura s.r.o.

a:

CC-CZ:

Datum: 26. 5. 2021

IČ: 00285455

DIČ: CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ: 29263140

DIČ: CZ29263140

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

z rozpočtu	42 388,12
áklady	0,00

z DPH	42 388,12
-------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
adní	42 388,12	21,00%	8 901,51
ená	0,00	15,00%	0,00

DPH	v	CZK	51 289,63
------------	----------	------------	------------------

nt	Zpracovatel
----	-------------

podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
---------	---------	-----------------	---------

vatel	Zhotovitel
-------	------------

podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
---------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou D2

Objekt:

19VB065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

Soupis:

IO 001.9 - Výměna kanalizace

Úroveň 3:

IO 001.9.V - Vícepráce

Místo:

náměstí Míru

Datum:

26. 5. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

42 388,12

HSV - Práce a dodávky HSV

42 388,12

1 - Zemní práce	31 094,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	805,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 147,50
8 - Trubní vedení	6 977,00
997 - Přesun sutě	971,78
998 - Přesun hmot	1 392,84

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

42 388,12

PRACÍ

Veselí nad Moravou D2

065_DOD2 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 2

9 - Výměna kanalizace

01.9.V - Vícepráce

náměstí Míru

Město Veselí nad Moravou

Datum: 26. 5. 2021

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

upisu celkem

42 388,12

Práce a dodávky HSV

42 388,12

Zemní práce

31 094,00

1202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	48,750	220,00	10 725,00
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 (7,0+6,0)*1,5*2,5		48,750		
1209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	48,750	20,00	975,00
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3				
1101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	48,750	60,00	2 925,00
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
1101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	65,000	90,00	5 850,00
	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m (7,0+6,0)*2,5*2		65,000		
1111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	65,000	40,00	2 600,00
	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m				
1102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	4,500	105,00	472,50
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m výkop-zásyp		4,500		
1211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	9,000	100,00	900,00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 4,5*2 "Přepočtené koeficientem množství		9,000		
1101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	44,250	90,00	3 982,50
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách výkop-obsyp		44,250		
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
11	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	6,000	35,00	
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace				
12	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	7,000	85,00	595,00
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace				
D 4			Vodorovné konstrukce				1 147,50
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	1,350	850,00	1 147,50
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm				
VV			6,0*1,5*0,15		1,350		
D 8			Trubní vedení				6 977,00
14	K	871351811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 140 do 225 mm	m	7,000	150,00	1 050,00
PP			Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 140 do 225 mm				
15	K	837395R01	Propojení se stávajícím potrubím	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
PP			Propojení se stávajícím potrubím				
16	K	890311851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu	m3	1,500	2 000,00	3 000,00
PP			Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu				
17	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	1,000	427,00	427,00
PP			Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg				
D 997			Přesun sutě				971,78
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,085	200,00	617,00
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
19	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,085	15,00	46,28
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
20	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,085	100,00	308,50
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101				
D 998			Přesun hmot				1 392,84
21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	11,607	120,00	1 392,84
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				

AM FIGUR

16-0347

Veselí nad Moravou D2

26. 5. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
065_DOD2/3/ SO 203.M	Méněpráce		
			30,536
065_DOD2/3a/ SO	Méněpráce		
			-0,192
	dle PD: SO 205a		0,000
	Výkop (pl * v)		0,000
	V 01 - LAVICE		0,000
	0,2*0,8*(0,65-0,5+0,15)*-4		-0,192
	Součet		-0,192
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	-0,192
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-0,192
065_DOD2/ IO 001.9.V	Vícepráce		
			4,500
	6,0*1,5*0,5		4,500
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,500
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	44,250
			48,750
	(7,0+6,0)*1,5*2,5		48,750
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	48,750
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	4,500
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	44,250
			44,250
	výkop-obsyp		44,250
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	44,250
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	4,500