

# ZMĚNOVÝ LIST

## Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209	<b>číslo ZL:</b>
smlouva:	<b>NPÚ-450/75963/2019</b>	<b>13</b>
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	<b>Archatt, s.r.o., IČO 46960180</b>	

<b>název ZL:</b>	<b>Komunikace větve B</b>
<b>dotčené st. objekty:</b>	<b>SH Šternberk - Lichtenštejnské dědictví</b> <span style="float: right;"><b>SO 03 Komunikace a zpevněné plochy</b></span>
<b>podklady pro ZL:</b>	Zápis ze SD
	Fotodokumentace
	Úprava lože cesty B
	Posudek - zkouška třídy těžitelnosti

<b>předmět změny:</b>
Předmětem změny je úprava množství odtěženého skalního masivu na úkor jiné podkladové vrstvy při rekonstrukci cesty větve B odpovídající skutečnému stavu.
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>
Projekt předpokládal, že při rekonstrukci cesty bude nutné odtěžit stávající povrch tak, abymohla být vytvořena podkladová vrstva pro novou štetovou komunikaci. Při samotné realizaci v části větve B zhotovitel narazil na skálu, kterou projekt nepředpokládal v takovém objemu. Z tohoto důvodu musel odtěžit více horniny, než předpokládal projekt. Je nutné zachovat výšku komunikace dle projektové dokumentace, která kopíruje okolní terén.
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>
Skladba podloží pod komunikací větve B byla v různých částech odlišná. Podle zadání bylo nutné zachovat max. výšku dle terénu na obou stranách komunikace. Z tohoto důvodu bylo nutné snížit výšku skalního masivu.
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>
Práce jsou součástí celku realizované zhotovitelem a není možno je odděleně zadat, protože odtěžení více skalního masivu je nezbytně nutné pro vytvoření správného podloží pro rekonstruovanou komunikaci.
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>
§ 222 odst 6

<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	<b>8 256,22</b>	<b>Kč</b>
	21%DPH	<b>1 733,81</b>	<b>Kč</b>
	<b>celkem</b>	<b>9 990,03</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	56 761,61	Kč
	21%DPH	11 919,94	Kč
	<b>celkem</b>	<b>68 681,55</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	48 505,39	Kč
	21%DPH	10 186,13	Kč
	<b>celkem</b>	<b>58 691,52</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	Nemá vliv.		
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		

<b>vyjádření AD:</b>
Provedení změny položky spočívající ve větším množství odtěžení skalního masivu je nezbytné pro dokončení podloží pro komunikaci.
<b>vyjádření TDI:</b>
Provedení všech prací, které jsou součástí tohoto ZL je nezbytně nutné. Návrh řešení doporučuji k realizaci.
<b>vyjádření objednatele:</b>
Změnu nešlo předvídat v rámci zpracování projektové dokumentace, neboť projektant by musel provést kompletní odstranění konstrukcí. Změna je věcně způsobilý výdaj z pohledu poskytovatele dotace.
<b>vyjádření orgánu památkové péče:</b>
Není v rozporu se zájmy památkové péče.
<b>další vyjádření:</b>

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
příloha č.1	Rozpočet vícepráce
příloha č. 2	Rozpočet méněpráce
podklad č. 1	Zápis ze SD
podklad č. 2	Fotodokumentace
podklad č. 3	Úprava lože cesty B
podklad č. 4	Posudek

<b>za zhotovitele:</b>	xxxxxxx	Datum <input style="width: 50px;" type="text"/>
<b>za AD:</b>	xxxxxx	Datum <input style="width: 50px;" type="text"/>
<b>za TDS:</b>	xxxxxx	Datum <input style="width: 50px;" type="text"/>
<b>za objednatele:</b>	xxxxxxxxx	Datum <input style="width: 50px;" type="text"/>
	xx	Datum <input style="width: 50px;" type="text"/>

|

|

|

|

|

|