

SMLOUVA O DÍLO

MCBSLA/04248/21/BO/JS

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina, Tihonova 59, 627 00 Brno

zastoupená: Jiřím Idesem, starosta MČ

v technických věcech je oprávněn jednat za objednatele:

Bankovní spojení KB, a.s. Brno
Číslo účtu 19-5186940297/0100
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

dále jen „objednavatel“

Roman Vlaha, Vyškovská 959, 685 01 Vyškov

zastoupená: Roman Vlaha, tel. 724 085 881

ve věcech technických: Kamil Zourek, tel. 774 255 258

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Brno

Číslo účtu: 86-4179650297/0100

IČ: 090 01 166

DIČ: CZ09001166

dále jen „zhotovitel“

Čl. I

Předmět plnění díla

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele „Regeneraci bytové jednotky č. 10, Rousínovská 1046/20 Brno-Slatina o velikosti 2+1“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Dílo bude provedeno v plném rozsahu dle výkazu výměr ze dne 21.04.2021, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

Čl. II

Místo a čas plnění

- 1) Místem plnění je byt č. 10 v bytovém domě Rousínovská 1046/20 v Brně.
- 2) Plnění díla bude zhotovitelem zahájeno nejdříve dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv, dílo bude ukončeno a předáno objednateli včetně úklidu nejpozději do **30 dnů od zahájení díla – předání staveniště**. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

Čl. III

Cena díla, fakturace a platební podmínky

- 1) Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná. Jedná se o cenu smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Cena za celé dílo činí:

Cena celkem bez DPH:
325.399,00 Kč

DPH 15 %:
48.810,00 Kč

Cena celkem vč. DPH:
374.209,00 Kč

Objednatel upozorňuje, že se jedná o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

- 2) Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na předepsané zkoušky, revize a atesty, náklady spojené s odběrem energií apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy, dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 3) Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
 - pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele,
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny díla.
- 4) Cenu lze zvýšit na základě rozšíření předmětu díla ze strany objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že je třeba provést další práce (vícepráce) či nutnost činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto vícepráce či činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy a které by měly vliv na celkovou cenu díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli s návrhem na rozšíření předmětu díla a návrhem požadovaného zvýšení ceny. Rozšíření předmětu díla a zvýšení ceny díla musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě o zvýšení ceny díla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel sám není oprávněn cenu díla navýšit.
- 5) Práce, které nebudou na základě rozhodnutí objednatele provedeny, nebudou fakturovány a budou z celkové ceny díla odečteny dle položkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 6) Rozhodným dnem pro posouzení včasnosti veškerých plateb je den, kdy objednatel dal příkaz bance k úhradě platby.
- 7) Cenu díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli takto:
 - a) práce (dílo) budou prováděny bez záloh
 - b) objednatel není povinen uhradit 10% z ceny díla do doby odstranění všech závad
 - c) měsíční fakturace bude provedena na základě skutečně provedených, objednatелеm odsouhlasených prací v daném měsíci.
 - d) doba splatnosti daňových dokladů se stanovuje na 21 kalendářních dnů ode dne doručení do poštovní evidence objednatele.

Čl. IV

Sankční ujednání

- 1) Pokud zhotovitel nezahájí vlastním zaviněním plnění předmětu díla v termínu uvedeném v čl. II odst. 2 této smlouvy, může objednatel odstoupit od smlouvy. V daném případě je pak objednatel mimo vzniklé škody oprávněn vyžadovat po zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 1% z celkové ceny díla. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu objednatele.
- 2) Pokud zhotovitel nepředá objednateli dílo vlastním zaviněním v termínu, uvedeném v čl. II odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s předáním díla. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 3) Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na úhradu účelně vynaložených a doložených nákladů na plnění díla, snížených o smluvní pokutu dle čl. IV. odst. 2 této

smlouvy. Úhrada však nebude poskytnuta za nekvalitně provedené práce či nekvalitní dodaný materiál nebo výrobky.

- 4) Za nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, dohodnutého v zápise o odevzdání a převzetí díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení za každou vadu či nedodělek, až do doby jejich úplného odstranění. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu objednatele.
- 5) Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení má objednatel právo účtovat za nesplnění termínu pro odstranění reklamovaných vad, který je stanoven na pět pracovních dnů po doručení písemné reklamace. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu objednatele.
- 6) Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která jednáním zhotovitele vznikla.
- 7) Pokud objednatel nezaplatí zhotoviteli oprávněně vystavenou fakturu ve lhůtách, stanovených v čl. III této smlouvy, zaplatí zhotoviteli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky.

Čl. V

Práva a povinnosti objednatele

- 1) Objednatel vyvěsí v domě oznámení o prováděných pracích a identifikační údaje zhotovitele.
- 2) Objednatel předá na výzvu zhotovitele byt bez zbytečného odkladu. O předání bude sepsán písemný protokol.

Čl. VI

Práva a povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel provede dílo na vlastní zodpovědnost. V případě, že budou některé práce prováděné formou subdodávky, nese za ně zodpovědnost zhotovitel, jako by je prováděl sám.
- 2) Zhotovitel je povinen provádět dílo touto smlouvou sjednané řádně a včas, v prvotřídní kvalitě, při dodržení příslušných právních předpisů, technických norem, hygienických norem, předpisů o bezpečnosti práce a o požární ochraně. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které v projektu byly opomenuty, tak aby výsledkem bylo funkční a ucelené dílo.
- 3) Zhotovitel je oprávněn práce na díle provádět pouze v pracovní dny od 08:00 do 18:00 hod, ve výjimečných případech i v sobotu od 09:00 do 16:00 hod, a jen po dohodě s objednavatelem. V tomto případě je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat uživatele jednotlivých bytů.

Čl. VII

Předání díla

- 1) Dílo bude provedeno jeho dokončením a předáním. Předání díla bude provedeno za účasti zástupců obou smluvních stran.
- 2) O předání díla bude sepsán zápis, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
- 3) Objednatel převezme dílo pouze bez vad a nedodělků.
- 4) Při předání stavby předá zhotovitel objednateli:
 - a) kopie stavebního deníku
 - b) doklady o hospodaření s odpady
 - c) prohlášení o shodě
 - d) revizní zprávy

Čl. VIII

Odpovědnost za vady, záruka za dílo

- 1) Záruční doba na provedené práce činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 2) Zhotovitel odpovídá po celou záruční dobu za všechny vady díla, pokud neprokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi nebo neodbornými zásahy objednatele či třetí osoby.
- 3) Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady díla písemnou formou po celou dobu trvání záruční doby.
- 4) Zhotovitel je povinen bezúplatně a bez zbytečného odkladu odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
- 5) Zhotovitel je povinen odstranit jakoukoliv vadu, a to i v případě, kdy neuzná, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady spojené s odstraněním vady až do případného rozhodnutí o reklamaci soudem.
- 6) V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně odstraněna, má objednatel právo na odstranění vady vlastními silami na účet zhotovitele. Náklady na zajištění takto provedené opravy, budou přefakturovány zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku nebo odstranění.
- 7) Objednatel nemá právo na úhradu nákladů podle předchozího odstavce, pokud neumožní zhotoviteli odstranit řádně reklamovanou vadu.

Čl. IX

Ostatní ujednání

- 1) Obě strany se zavazují po dobu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.
- 2) Obě strany se zavazují, že případné spory se budou přednostně řešit vzájemnou dohodou.
- 3) Tato smlouva zaniká:
 - a) dohodou smluvních stran
 - b) odstoupením od smlouvy při podstatném porušení smluvní povinnosti. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:
 - ba) neuhrazení faktur v dohodnutých částkách do 21 dnů od uplynutí lhůty splatnosti
 - bb) prodlení s předáním díla v termínu delším než 15 dnů z důvodů podstatných vad, bránících řádnému užívání díla z důvodů vzniklých na straně zhotovitele
 - bc) z důvodu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
- 4) Účinek odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 5) V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku objednatele nebo třetích osob a možným újmám na zdraví osob.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, účinnosti registrací v registru smluv.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

- 3) Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina, které současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním městem Brno, Městskou částí Brno-Slatina, se sídlem Brno, Tilhonova 59, IČ: 44992785. Souhlas uděluje smluvní strana zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.


Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění

Smlouva o dílo č. MCBSLA/04248/21/BO/JS byla schválena RMČ dne 16.06.2021
usnesením č. VIII/60/3.

V Brně dne 16 -06- 2021

V Brně dne

Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina
Tilhonova 59, 627 00
-3-



za objednatele:
Jiří Ides, starosta MČ



za zhotovitele:
Roman Vlaha

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu , Rousínovská 20

KSO:
Místo: Rousínovská 32, Brno

CC-CZ:
Datum: 21.04.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Roman Vlaha

IČ: 9001166
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Roman Vlaha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **183 693,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 183 693,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava bytu , Rousínovská 20**

Místo: **Rousínovská 20** Datum: **21.04.2021**

Zadavatel: **Roman Vlaha** Projektant: **Roman Vlaha**

Zhotovitel: **Roman Vlaha** Zpracovatel: **Roman Vlaha**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	183 693,14
HSV - Práce a dodávky HSV	28 299,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 306,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 362,46
997 - Přesun sutě	2 631,14
PSV - Práce a dodávky PSV	147 213,28
741 - Elektroinstalace - silnoproud	47 213,95
766 - Konstrukce truhlářské	14 657,20
776 - Podlahy povlakové	67 242,09
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 986,81
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 113,23
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 680,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu , Rousínovská 20

Místo: Rousínovská 32, Brno

Datum: 24.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Roman Vlaha

Zpracovatel:

Roman Vlaha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 183 693,14

D HSV Práce a dodávky HSV 28 299,86

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 306,26

1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	48,431	112,00	5 424,27
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

W			"předsíň"3,45*2,49		8,591		
W			"kuchyně"(4,67*3,45)-(1,66*2,45)		12,045		
W			"pokoj u balkonu"3,45*3,46		11,937		
W			"větší pokoj"3,44*4,61		15,858		
W			Součet		48,431		

2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	6,750	363,00	2 450,25
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W			0,075*(40+50)		6,750		
W			Součet		6,750		

3	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	117,607	88,70	10 431,74
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W			"předsíň"2*(2,57*(2,49+3,45))-(1*(0,6*2)+1*(0,7*2)+3*(0,8*2))		23,132		
W			"kuchyně"2,57*(2,25+4,67+3,45+1,65)-((0,7*2)+(2,13*1,59))+0,12*(2*1,59+2,13)		26,742		
W			"pokoj u balkonu"2*(2,57*(3,45+3,46))-(1*(0,8*2)+((1,59*1,24)+(0,89*2,38)))+0,12*(2*2,38+2,13)		30,654		
W			"větší pokoj"2*(2,57*(3,45+4,61))-((0,8*2)+(2,13*1,59))+0,12*(2*1,59+2,13)		37,079		
W			Součet		117,607		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 362,46

4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	45,80	1 374,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	48,431	93,00	4 504,08
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

W			"předsíň"3,45*2,49		8,591		
W			"kuchyně"(4,67*3,45)-(1,66*2,45)		12,045		
W			"pokoj u balkonu"3,45*3,46		11,937		
W			"větší pokoj"3,44*4,61		15,858		
W			Součet		48,431		

9	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	48,431	8,94	432,97
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

10	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	117,607	8,94	1 051,41
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

D 997 Přesun sutě 2 631,14

11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,874	620,00	1 161,88
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,874	237,00	444,14
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,866	10,30	173,72
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

W			1,874*9 'Přepočtené koeficientem množství		16,866		
---	--	--	---	--	--------	--	--

14	K	997013805	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1,892	450,00	851,40
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 147 213,28

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 47 213,95

32	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	20,000	33,30	666,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

33	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	20,000	13,60	272,00
----	---	----------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s vlčkem	m	5,000	67,60	338,00
35	M	34571012	lišta elektroinstalační vkládací 40 x 15	m	5,000	47,40	237,00
36	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	30,000	70,80	2 124,00
37	M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s vlčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	25,000	11,00	275,00
38	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s vlčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	5,000	64,10	320,50
39	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm ² volně (CY, CHAH-R(V))	m	30,000	17,10	513,00
40	M	34140840	vodič izolovaný s Cu jádrem 1,50mm ²	m	15,000	4,12	61,80
41	M	34140841	vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm ²	m	15,000	6,67	100,05
42	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (CYKY)	m	420,000	37,50	15 750,00
43	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	180,000	14,60	2 628,00
44	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	240,000	23,50	5 640,00
45	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	120,000	19,90	2 388,00
46	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	2,000	108,00	216,00
47	M	34535515	spínač jednopólový 10A bílý	kus	2,000	182,00	364,00
48	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální	kus	1,000	116,00	116,00
49	M	34535575	spínač řazení 5 10A bílý	kus	1,000	232,00	232,00
50	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	4,000	116,00	464,00
51	M	34535676	přepínač řazení 6 10A bílý	kus	4,000	212,00	848,00
52	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4,000	88,10	352,40
53	M	34555103	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	4,000	165,00	660,00
54	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	12,000	92,00	1 104,00
55	M	34555123	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	12,000	203,00	2 436,00
56	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
57	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 280,00	1 280,00
58	K	74182 01	Pomocný instalační materiál (svorky, objímky, sádra, aj.)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
59	K	74182 02	Likvidace demontovaného elektroinstalačního materiálu	kpl	1,000	500,00	500,00
60	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoprúd v objektech v do 6 m	%	468,858	0,70	328,20

D 766 Konstrukce truhlářské 14 657,20

64	K	76667 01	D+M dveřního kování	kus	4,000	450,00	1 800,00
65	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	4,000	25,30	101,20
66	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	6,000	132,00	792,00
67	K	76682 01	Demontáž garnýže	kus	3,000	50,00	150,00
68	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,000	138,00	138,00
69	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	2,000	163,00	326,00
72	K	766-R03	D+M nových vstupních bezpečnostních dveří š=0,8m, vč.kukátka	kus	1,000	11 350,00	11 350,00

D 776 Podlahy povlakové 67 242,09

75	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m ²	51,772	56,00	2 899,23
73	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m ²	48,431	32,10	1 554,64
74	K	776141112	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m ²	48,431	237,00	11 478,15
75	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m ²	48,431	49,40	2 392,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	48,431	133,00	6 441,32
77	M	28411000	PVC heterogenní zátěžová nášlapná vrstva 0,90mm	m2	53,274	510,00	27 169,74
	vv		48,431*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		53,274		
78	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	51,680	12,40	640,83
	vv		"předsín"2*(2,49+3,45)-((3*0,8)+(0,7)+(1*0,6))		8,180		
	vv		"kuchyně"2*(4,79+3,44)-(0,6+0,7)		15,160		
	vv		"pokoj u balkonu"2*(3,45+3,46)-0,8		13,020		
	vv		"větší pokoj"2*(3,45+4,61)-0,8		15,320		
	vv		Součet		51,680		
79	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	51,680	126,00	6 511,68
80	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	52,714	43,20	2 277,24
	vv		51,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		52,714		
81	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	617,643	0,37	228,53
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 986,81
82	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,933	47,90	236,29
	vv		"dveře 70"2*(0,7*2)		2,800		
	vv		"dveře 80, 2/3 prosklené"2*(2*(0,8*2))*(1/3)		2,133		
	vv		Součet		4,933		
83	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,933	98,80	487,38
84	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,933	98,00	483,43
85	K	783118201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,933	92,10	454,33
86	K	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%	m2	4,933	20,70	102,11
87	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,490	72,20	179,78
	vv		"zárubně"0,3*(1*2,7+2*2,8)		2,490		
	vv		Součet		2,490		
88	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,490	102,00	253,98
89	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,490	98,00	244,02
90	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,490	101,00	251,49
91	K	783606864	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okarátčováním	m	20,000	11,30	226,00
92	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	20,000	15,80	316,00
93	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	20,000	19,40	388,00
94	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	20,000	18,20	364,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				14 113,23
95	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	166,038	29,00	4 815,10
	vv		"stěny"				
	vv		"předsín"2*(2,57*(2,49+3,45))-((1*(0,6*2)+1*(0,7*2)+3*(0,8*2))		23,132		
	vv		"kuchyně"2,57*(2,25+4,67+3,45+1,65)-((0,7*2)+(2,13*1,59))+0,12*(2*1,59+2,13)		26,742		
	vv		"pokoj u balkonu"2*(2,57*(3,45+3,46))-((1*(0,8*2)+((1,59*1,24)+(0,89*2,38)))+0,12*(2*2,38+2,13)		30,654		
	vv		"větší pokoj"2*(2,57*(3,45+4,61))-((0,8*2)+(2,13*1,59))+0,12*(2*1,59+2,13)		37,079		
	vv		Mezisoučet		117,607		
	vv		"strop"				
	vv		"předsín"3,45*2,49		8,591		
	vv		"kuchyně"(4,67*3,45)-(1,66*2,45)		12,045		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W		"pokoj u balkonu"3,45*3,46	11,937	
			W		"větší pokoj"3,44*4,61	15,858	
			W		Mezisoučet	48,431	
			W		Součet	166,038	
96	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	166,038	56,00	9 298,13
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				3 680,00
97	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér (práce spojené s vypuštěním a napuštěním vody do systému, nespecifikované práce)	hod	4,000	230,00	920,00
98	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář (demontáž stávající elektroinstalace)	hod	12,000	230,00	2 760,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				4 500,00
D VRN4			Inženýrská činnost				4 500,00
100	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet:	0 Bytové jádro		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	<i>Přestavba bytových jader v panel. BĎ</i>		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Statutární město Brno, ÚMČ - Slatina	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		1
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	33 505	Oborová přírážka
R	HSV celkem	44 220	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	43 832	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	121 557	Zařízení staveniště	1 216
		Provoz investora	1 216
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	121 557	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	123 988	VRN celkem	2 431
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	141 706,76	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			141 707 Kč

Poznámka :

Dodávka a montáž nové kuchyňské linky není předmětem projektové dokumentace.

Stavba :	Přestavba bytových jader v panel. BD	Rozpočet :	
Objekt :		Přestavba byt. jader v panel. BD, TS	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	15 820	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce	2 881	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	10 368	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	430	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 960	0	0	0	0
951 Výpomoci pro spec.profese	1 840	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 523	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 574	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	4 202	0	0	0
72119410 Vывedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 spl.	0	1 134	0	0	0
72217431 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	0	3 750	0	0	0
72501714 Umyvadlo na šrouby 1433.0, 50 cm, bílé	0	538	0	0	0
99872520 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do	0	2 787	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	903	0	0	0
76681283 Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	0	157	0	0	0
Celkem z 766 Konstrukce truhlářské	0	27 602	0	0	0
783 Nátěry	0	743	0	0	0
784 Malby	0	2 015	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	30 645	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	2 860	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 823	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	44 220	43 832	0	33 505	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	88 052	0
Oborová přírážka	0	0,0	88 052	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	88 052	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	88 052	0
Zařízení staveniště	0	1,0	121 557	1 216
Provoz investora	0	1,0	121 557	1 216
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	121 557	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	121 557	0
CELKEM VRN				2 431

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		Bytové jádro	Rozpočet: 0			
Objekt :						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317121033RT2	Překlad nenosný do příčky pórobetonové překlad 1200 x 249 x 100 mm	kus	3,00	164,00	492,00
2	342255024RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky 599 x 249 x 100 mm hala : 3,475*2,63-0,70*1,97*2 kuchyně vč. přízdívky : (1,70+2,70)*2,63-0,70*1,97+1,35*0,75 koupelna-WC : (1,70+1,60)*2,63	m2	26,27 6,38 11,21 8,68	526,00	13 815,76
3	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami boky příček k panelu, m : 2,63 * 4	m	10,52 10,52	62,00	652,24
4	346244351RT3	Obezdvíka koupelnových van tl. 5 cm z desek pórobetonových koupelna : (1,60+0,60*2)*0,60	m2	1,68 1,68	512,00	860,16
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				15 820,16
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
5	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna, m2 : 2,70 WC, m2 : 1,10	m2	3,80 2,70 1,10	594,00	2 257,20
6	342266211RT3	Obklad stěn sádrokartonem desky standard impreg. tl. 12,5 mm Stěna instalační šachty, m2 : 0,90*2,48-0,64*0,935	m2	1,63 1,63	382,00	624,04
Celkem za		311 Sádrokartonové konstrukce				2 881,24
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	602012142RT1	Omrítka štuková proved. ručně tloušťka vrstvy 2 mm hala : 3,475*2,63-0,70*1,97*2 koupelna nad obkladem : (1,60+1,60)*2*0,48 kuchyně : (1,675+2,70+1,70)*2,63+0,10*(2,63-0,75)+1,35*(0,75+0,10) odpočet : -0,70*1,97*2 WC nad obkladem : (1,225*2+0,90)*0,48	m2	25,62 6,38 3,07 17,31 -2,76 1,61	106,50	2 728,10
8	612451121R00	Omrítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká ;WC, na stáv. stěn. panelu m2 : 0,90*2,63	m2	2,37 2,37	242,00	572,81
9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu hala : 3,475*2,63-0,70*1,97*2 koupelna : (1,60+1,60)*2*2,63 kuchyně : (1,675+2,70+1,70)*2,63+0,10*(2,63-0,75)+1,35*(0,75+0,10) odpoč. : - 0,70*1,97*2 WC : 1,225*2*2,63-0,70*1,97	m2	42,83 6,38 16,83 17,31 -2,76 5,06	165,00	7 067,36
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				10 368,28
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
10	632412140RT1	Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 40 mm pro vnitřní účely -doplnění plochy pod vybouranou vanou, m2 : 1,55*0,70	m2	1,09 1,09	396,50	430,20
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				430,20
Díl: 64		Výplně otvorů				
11	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm ks : 3	kus	3,00 3,00	1 320,00	3 960,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				3 960,00
Díl: 951		Výpomoci pro spec.profese				
12	9510001	Výpomocné práce pro spec. profese	hod	8,00	230,00	1 840,00
Celkem za		951 Výpomoci pro spec.profese				1 840,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	962036112R00	DMTZ příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm jádro - opláštění umakart s polystyrénem ;vč. dveří s úhelníkovou zárubní kuchyně : (2,40+1,675)*2,63	m2	36,27 0,00 10,72	96,00	3 481,97

Položkový rozpočet

Stavba :		Bytové jádro			Rozpočet: 0	
Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	968061125R00	koupelna, WC, vč. stěny instal. šachty : (1,55+1,675+0,85*2)*2,63 strop koupelny a WC : 1,575*1,55+1,20*0,85 hala : 3,475*2,63 Vyvšení dveřních křidel pl. do 2 m2 ks : 3	kus	12,95 3,46 9,14 3,00 3,00	13,70	41,10
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				3 523,07
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,65	971,00	2 574,04
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 574,04
Díl:	711	Izolace proti vodě				
16	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou pružná hydroizolace tl. 2mm koupelna, m2 : 2,70 svislá za vanou : (1,60+0,60*2)*2,00 vylaž. na stěnu : (1,00*2+1,60-0,70)*0,15 WC, m2 : 1,10 vylaž. na stěnu : (1,225*2-0,70+0,90)*0,15	m2	10,23 2,70 5,60 0,44 1,10 0,40	392,00	4 011,14
17	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	46,00	4,15	190,88
Celkem za		711 Izolace proti vodě				4 202,02
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 spl.	kus	1,00	45,20	45,20
2	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 spl.	kus	3,00	64,20	192,60
3	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	103,00	103,00
4	721173204RM1	Potrubi z PVC připojovací D 40 x 1,8 spl.	m	1,00	178,00	178,00
5	721173205RM1	Potrubi z PVC připojovací D 50 x 1,8 spl.	m	7,00	205,00	1 435,00
6	721176115R00	Potrubi HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm spl.	m	1,00	480,00	480,00
7	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300 spl.	m	9,00	24,50	220,50
8	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	31,58	1,85	58,42
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				2 712,72
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
9	722174310R00	Potrubi z PP-R 80 PN 20, DN 16	m	7,00	162,00	1 134,00
10	722174311R00	Potrubi z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	4,00	175,00	700,00
11	722182021R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 25	m	11,00	43,00	473,00
12	722181111R01	Izolace trubicemi tl. 6, d=22, (tr. 1/2")	m	7,00	36,00	252,00
13	722181111R02	Izolace trubicemi tl. 6, d=28, (tr. 3/4")	m	4,00	37,00	148,00
14	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00	184,00	1 472,00
15	722232045U00	Kulový kohout R250D 1" páčka	kus	4,00	399,00	1 596,00
16	722262211R00	Vodoměry do 30°C, závitové G 3/4 MN-QN 2,5XN.EBH	kus	1,00	965,00	965,00
17	722263203U00	Vodoměr zát -100°C 3/4x130 1,5m3/s	kus	1,00	980,00	980,00
18	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	11,00	26,00	286,00
19	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	11,00	27,10	298,10
20	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	1,00	378,00	378,00
21	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	82,75	1,25	103,44
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				8 785,54
Díl:	725	Zařizovací předměty				
22	725013148R00	Klozet kombi 2423.7, nádrž s armaturou, bílý	soubor	1,00	3 750,00	3 750,00
23	725017140R00	Umyvadlo na šrouby 1433.0, 50 cm, bílé	soubor	1,00	1 320,00	1 320,00
25	725224138R00	Vana ocelová s uzávěrkou T 1435 C, dl. 1700 mm	soubor	1,00	3 210,00	3 210,00
27	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	295,50	295,50
28	725821163U00	Baterie -150 zeď páka TA 8410 LV	soubor	1,00	1 550,00	1 550,00
29	725821568U00	Baterie -150 zeď TU 508 XMV	soubor	1,00	1 770,00	1 770,00
30	725831151U00	Baterie páka vana TU8115X/1r150	soubor	1,00	1 580,00	1 580,00
31	725980122R00	Dvířka z PH T 3622, 15/30	kus	2,00	269,00	538,00
32	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	182,54	0,33	60,24
Celkem za		725 Zařizovací předměty				14 073,74
Díl:	723	Plynovod				
33	723120202RZ1	Potrubi ocelové závitové černé svařované DN 15 zednické výpomoci	m	1,00	79,00	79,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Bytové jádro	Rozpočet: 0
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	783226100R00	;Ocelové zárubně m2 : (2*1,97+0,70)*(0,11+0,05*2) * 3 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 : 2,9232	m2	0,00 2,92 2,92 2,92	60,60	177,15
Celkem za		783 Nátěry				742,79
Díl:	784	Malby				
59	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x m2 : 28,8760	m2	28,88 28,88	16,50	476,45
60	784195112R00	Malba tekutá , bílá, 2 x ;Na nových omítkách kuchyně, stěny : (1,675+2,70+1,35)*2,63 hala :3,475*2,63	m2	28,88 0,00 15,06 9,14	44,60	1 287,87
61	784452221R00	koupelna nad obkladem : (1,60+1,60)*2*0,48 WC nad obkladem : (1,225*2+0,90)*0,48 Malba sádkartonových stěn vč. penetrace Strop koupelna a WC m2 : 2,70+1,10 Stěna instalační šachty, m2 :0,90*2,48-0,64*0,935	m2	3,07 1,61 5,43 3,80 1,63	46,20	251,03
Celkem za		784 Malby				2 015,36
Díl:	M21	Elektromontáže				
62	210001	Elektrorozvody, rozvodnice, svítidla, D+M revize a PPV dle rozpočtu spec. profese, kpl : 1	kpl	1,00 1,00	30 645,22	30 645,22
Celkem za		M21 Elektromontáže				30 645,22
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
63	240001	Vzduchotechnika - napojení na stávající vedení	kpl	1,00	2 860,00	2 860,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				2 860,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
64	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,12	289,50	323,72
65	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,24	178,00	398,08
66	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,12	194,50	217,49
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,59	15,60	87,22
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,12	257,00	287,37
69	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,47	28,60	127,92
70	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina polystyrén - umakart	t	1,12	1 235,00	1 380,96
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 822,76

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		Bytové jádro	Rozpočet: 0			
Objekt :						
34	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	1,00	336,00	336,00
35	723213343U00	Kulový kohout PN42 R951R 1/2"	kus	1,00	261,00	261,00
36	723213344U00	Kulový kohout PN42 R951R 3/4"	kus	1,00	345,00	345,00
37	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	1,00	1 113,00	1 113,00
38	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,00	296,00	296,00
39	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	30,00	60,00
40	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2,00	26,00	52,00
41	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	215,00	215,00
42	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	24,19	1,25	30,24
Celkem za		723 Plynovod				2 787,24
Díl:	776	Podlahy povlakové				
42	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC stáv. kuchyně a chodba : 1,675+2,50+1,80+1,35+3,475-0,60*2-0,70*2	m	8,20	11,60	95,12
43	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC pouze lepení - soklík ve specifikaci kuchyně : 1,675+2,70+1,70+1,35-0,70*2 hala : 3,475-0,70*2	m	8,10	65,10	527,31
44	776511810RT3	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch do 10 m ² stáv. koupelna : 1,55*(1,575-0,65) stáv. WC : 1,20*0,85 stáv. kuchyně, odřiznutí : 2,70*0,15+1,80*0,15+1,35*0,10	m ²	3,26	42,40	138,39
45	28342400	Soklík profil z měkčeného PVC lišta Dodávka m : 8,10*1,03	m	8,34	16,60	138,49
46	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	4,98	0,81	4,03
Celkem za		776 Podlahy povlakové				903,34
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
27	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m ks : 1	kus	1,00	326,00	326,00
28	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00	321,00	963,00
29	766660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm vč. dodávky prahu	kus	3,00	855,85	2 567,55
30	6110001VL.C.	Klika se štítkem - dle výběru Dodávka kpl : 3	pár	3,00	475,00	1 425,00
31	6110002VL.C.	Dřevěná dvířka otevíravá 640/935 mm s rámem vč. povrch. úpravy, D+M Dvířka do instalační šachty, ks : 1	ks	1,00	1 290,00	1 290,00
32	61164922	Dveře vnitř. lamino plné 1kř. 70x197 Dodávka ks : 2	kus	2,00	1 860,00	3 720,00
33	61164931	Dveře vnitř. lamino 1kř. 2/3 sklo 70x197 Dodávka ks : 1	kus	1,00	2 360,00	2 360,00
34	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	104,88	1,50	157,32
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				12 808,87
51	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních koupelna, m : 2,00*2	m	4,00	54,50	218,00
52	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm spár.hmota koupelna, m ² : (1,60+1,60)*2*2,00-0,70*2,00-0,60*0,70*2 WC, m ² : (0,90+1,225*2)*2,00-0,70*2,00	m ²	15,86	485,00	7 692,10
53	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m ²	15,86	28,60	453,60
54	7810001VL.C.	Obklad keramický - dle výběru Dodávka Dodávka m ² : 15,86*1,05	m ²	16,65	350,00	5 828,55
55	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm Dodávka Dodávka, m : 4,80	m	4,80	17,20	82,56
56	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	138,15	3,75	518,07
Celkem za		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				27 601,74
Díl:	783	Nátěry				
57	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m ²	2,92	193,50	565,64