

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL01
Datum předložení TLZ:	14.06.2021
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Smlouva o dílo (SoD) č.:	027/2021/190 I
Ze dne:	11. 03. 2021
Projekt registrační číslo:	CZ.04.1.10/0.0/18_058/0000365
Stavba:	Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov
Objekt:	Stavební objekt 601
Název změny:	Demontáž kolejových polí a recyklace betonových pražců

Důvod změny a identifikace původce změny:

Součástí projektové dokumentace je demontáž do kolejových polí. Projektová dokumentace neřeší demontáž samotných kolejových polí na jednotlivé komponenty – koleje, betonové pražce, spojky a další drobný materiál.

Popis změny:

Dle sdělení objednatele mělo dojít k uložení demontovaného materiálu na určenou deponii objednatele, který materiál předpokládal využít pro své další potřeby (opravy). Po demontáži kolejových polí došlo ke zjištění skutečného stavu materiálu (stav nebylo možné za provozu kvalitně posoudit). Materiál je téměř kompletně ve stavu, který neumožňuje jeho další efektivní využití. Drobná část vyzískané materiálu bude deponována objednateli (objednatel tyto konkrétní části určí a převezme do svého majetku). Zbytek materiálu navrhujeme demontovat nad rámec smlouvy o dílo a likvidovat v souladu s příslušnými předpisy. Kovový materiál bude předán objednateli, popř. bude předán jeho určenému zástupci.

Kolejová pole budou demontována do součástí a materiál bude roztříděn do kontejnerů dodaných objednatelem, pražce do rovnanin, kolejnice na proklady v místě deponování výzisku. Cena zahrnuje likvidaci plastových a pryžových podložek. Dřevěné pražce budou likvidovány v rozsahu VV akce RTT Most-Litvínov. Práce budou obsahovat:

- demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c"
- demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"
- demontáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49

Změna má vliv na výkaz výměr. Uvedená cenová nabídka byla sestavena na obě etapy stavby včetně otočky Záluží (viz příloha). Jedná se o navýšení ceny celkem 11.509.243,- Kč.

Cena je kalkulována dle ceníku údržby a oprav železniční infrastruktury (ÚOŽI) - údržbové práce SŽ z roku 2020. Ceník ÚOŽI neobsahuje demontáž koleje na kolejnicích NT1 - z hlediska provádění jde o totožnou technologii. Cena obsahuje veškeré manipulace zhotovitele a pronájem pozemků využitých k demontáži. Počet jednotek uvedených ve výkazu výměr odpovídá rozsahu S49+NT1.

Změna nemá vliv na harmonogram stavby. Zhotovitel má dostatečnou kapacitu na zajištění uvedených prací, které budou probíhat současně s dalšími pracemi.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního



projektanta):
Bez připomínek
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Nerelevantní
Vyjádření TDI:
Bez připomínek
Vyjádření objednatele:
Navrženou změnou nedochází ke změnám závazků vyplývajícím ze smlouvy o dílo. Změna nemá vliv na harmonogram stavby, nedochází ke změnám indikátorů projektu. V rámci navržené změny dojde k vyzískání materiálu, které bude z části uložen pro další využití objednateli, zčásti bude likvidován – recyklace betonových pražců, kovový odpad bude odvezen na sběrný dvůr určeným pověřencem. S těmito výzisky projektu bude nakládáno v souladu s metodikou OPD. Takto vyzískaný materiál je nevhodné a neefektivní ukládat – jeho další využití se nepředpokládá, nelze zaručit, že tento materiál dostatečně splňuje vlastnosti pro další využití. Likvidace materiálu, který je pro další využití nevhodný, proběhne v souladu s platnými předpisy. Změna bude řešena v souladu s čl. 18.4 smlouvy formou dodatku ke smlouvě o dílo č. 027/2021I190 I ze dne 11.03.2021.
Přílohy:
Rozpočet méněprací a víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	0,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	11.509.243,00 Kč bez DPH
	Celkem:	11.509.243,00 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr přílohou:	ZL01	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	XXX			
Za TDI:	XXX			
Za projektanta:	XXX			
Za zhotovitele:	XXX			



