



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy


Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

OBJEDNÁVKA

Adresát:

Zdeněk Fiala
Provádění staveb
Křečkov 151
Poděbrady
290 01

Objednávka číslo: **216/Ný/2016**
Datum vystavení: 23. 8. 2016
Místo vystavení: OTIČ
Vyřizuje: Ing. Roman Novotný
Telefon: 602167750
Fax: 326735368
E-mail: roman.novotny@pnkosmonosy.cz

Poř. číslo	Jednotky	Množství	Popis
			<p>Objednáváme u Vás opravu fasády pavilonu S – severní křídlo (odd. S7). Rozsah a průběh prací je položkově stanoven příloženou nabídkou, která je nedílnou součástí této objednávky.</p> <p>Cena celkem 299.894,- Kč bez DPH bude fakturována po etapách dle průběhu skutečně provedených prací.</p> <p>Zhotovitel poskytne záruku v délce 36 měsíců od předání díla.</p> <p>Děkuji a těším se na další spolupráci.</p> 

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.

Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se **splatností minimálně 21 dnů**.

S pozdravem

Ing. Roman Novotný
provozně-tech. náměstek

Psychiatrická nemocnice
Kosmonosy
(59) 293 06

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

oprava fasády - severní křídlo pav. S (odd. S7)

výkaz výměr

pol.	ceník	popis položky	m.j.	množství	cena Kč/jedn.	cena celkemKč
1	62099-1121	zakrývání stávajících výplní oken, dveří a vrat	m2	42,24	33,00	1 394
2	97801-5291	otlučení omítek stěn fasády vápenných 90 %	m2	244,13	67,00	16 357
3	97901-1121	svislé přemístění suti	t	9,00	175,00	1 575
4	97908-2111	vodorovné přemístění suti do 10 m s naložením	t	9,00	221,00	1 989
5	R	doprava suti na skládku do 7 km	t	9,00	185,00	1 665
6	97908-8113	poplatek za skládku suti	t	9,00	180,00	1 620
7	62247-6015	omítka vnější sanační třívrstvá	m2	42,75	694,00	29 669
8	62242-1143	omítka štuková stěn vnějších	m2	201,38	295,00	59 407
9	61944-1221	vytvoření šambrán kolem výplní š.15 cm	m	56,00	253,00	14 168
10	R	oprava dekorativních prvků nad okna	kpl	1,00	6000,00	6 000
11	62247-1317	nátěr fasádní barvou (2 barvy)	m2	244,13	160,00	39 061
12	R	vyspravení potěru a tvaru parapetů cem. maltou	m	17,60	348,00	6 125
13	R	hydrofobní nátěr vyspravených parapetů	m	17,60	60,00	1 056
14	94194-1032	lešňi pro fasádu - montáž	m2	285,00	45,00	12 825
15	94194-1192	příplatek za každý měsíc použití	m2	570,00	35,00	19 950
16	94194-1832	demontáž lešení	m2	285,00	20,00	5 700
17		oprava soklové části	kpl	1,00	10000,00	10 000
18		oprava komínů 2ks	kpl	1,00	44600,00	44 600
19		zasekání kabel.rozvodů	kpl	1,00	2000,00	2 000
20		odkopání chodníku v šíři 30cm	kpl	1,00	7000,00	7 000
21		nopová folie zakončené lištou	kpl	1,00	3400,00	3 400
22		stavební úpravy otvorů	ks	1,00	1000,00	1 000
23		penetrace před fasádní barvou	kpl	1,00	1800,00	1 800
celkem základní rozpočtové náklady						288 360
vedlejší rozpočtové náklady - zařízení staveniště				0,020	288360,00	11 534
celke cena bez DPH						299 894
DPH 21 %						62 978
celkem cena včetně DPH						362 872

V Křečkově

08 / 2016

vypracoval: Zdeněk Fiala