

Dodavatel:

Vasyl Markiv
PODLAHYMARKIV
Týniště 33
400 02 Zubrnice

IČ: 66125791

E-mail:

www.p

Odběratel:

IČ:

0261718

DIČ:

CZ00261718

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

Tel.:

Nabídka č.: 21NA00010

Datum zápisu: 20.06.2021

Platno do: 20.07.2021

Konečný příjemce:

Zhotovení odpružené vlysové dubové podlahy do tělocvičny ZŠ Náměstí, Varnsdorf .

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Demontáž tělocvičného nářadí ukotveného ve stávající podlaze + ribštole	1 kpl.	1 000,00		1 000,00 21%	210,00	1 210,00
Demontáž stávající vlysové podlahy + likvidace odpadu.	84,8 m2	40,00		3 392,00 21%	712,32	4 104,32
Příprava podkladu (přebroušení, úklid)	84,8 m2	25,00		2 120,00 21%	445,20	2 565,20
Parozabrána vč. montáže	94 m2	25,00		2 350,00 21%	493,50	2 843,50
Rošt jednoduchý z vysušeného dřeva prkna (24*100*4000) osa do 500mm.	0,6 m3	9 500,00		5 700,00 21%	1 197,00	6 897,00
Gumový pružný dílec tl. 10mm	6,5 m2	500,00		3 250,00 21%	682,50	3 932,50
Montáž a vyrovnaní pružného roštu vč. nivelity laserem	84,8 m2	180,00		15 264,00 21%	3 205,44	18 469,44
OSB deska 4PD tl. 22mm vč. prořezů.	93 m2	500,00		46 500,00 21%	9 765,00	56 265,00
Montáž OSB desek šroubováním	84,8 m2	90,00		7 632,00 21%	1 602,72	9 234,72
Dubové vlysy síla 21mm, I-III. třída (400*40mm) vč. prořezů	84,8 m2	635,00		53 848,00 21%	11 308,08	65 156,08
Montáž vlysů celoplošným lepením	84,8 m2	220,00		18 656,00 21%	3 917,76	22 573,76
Lepidlo elasticke 1.25kg/m2	84,8 m2	127,00		10 769,60 21%	2 261,62	13 031,22
Broušení podlahy	84,8 m2	125,00		10 600,00 21%	2 226,00	12 826,00
Celoplošné tmelení podlahy	84,8 m2	100,00		8 480,00 21%	1 780,80	10 260,80
Lak podlah dřevěných sportovních+ 3x vrch vč.mezibroušení, lak s atestem na kluznost pro sportovní plochy	84,8 m2	230,00		19 504,00 21%	4 095,84	23 599,84
Zpětná montáž tělocvičného nářadí vč. řebřin.	1 kpl.	1 000,00		1 000,00 21%	210,00	1 210,00
Dodání a montáž lišt Dub masiv prochá vč. prořezů (7*35mm).	40 mb	115,00		4 600,00 21%	966,00	5 566,00
D+M prah dubový a 5x lakovaný - zhotovený na míru. (bez úpravy lože)	2 ks	650,00		1 300,00 21%	273,00	1 573,00
Doprava , přesun hmot a zařízení staveniště, odvoz vzniklého odpadu.	0,05 %	215 965,60		10 798,28 21%	2 267,64	13 065,92
Součet položek				226 763,88	47 620,42	274 384,30
CELKEM K ÚHRADĚ						274 384,30

Poznámky ke zhotovení díla:

- Podlaha splňuje normu ČSN 14904 - HALOVÉ POVRCHY PRO VICEUČELOVÉ POUŽÍTI.
- Soudržnost betonového podkladu a nutnost vyspravení a vyrovnaní betonu vč.realizace stěrky k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl.5mm vč. penetrace - zjisti se po demontáži všech vrstev podlahy až na betonový podklad.
- Doba realizace - cca.2až 3 týdny.
- Záruka na dílo - 24 měsíců.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Vystavil: