

## SMLOUVA O DÍLO Č. 20200618

název: Městys Vladislav  
IČO: 00290661  
sídlo: Vladislav 76, 675 01 Vladislav  
email: starosta@mestys  
vladislav.cz  
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

název: 3K realizace s.r.o.  
IČO: 05157684  
sídlo: Pražská 330/8, 674 01 Třebíč  
email: michal.klima@email.cz  
Korespondenční adresa: Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč  
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

### I.

#### Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**Rekonstrukce chodníků v městysi Vladislav**“ a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

### II.

#### Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude účtována dle skutečnosti na základě zaměření skutečně zhotoveného díla a jednotkových cen obsažených v nabídkovém rozpočtu. Nabídkový rozpočet je nedílnou součástí této Smlouvy.

Předpokládané výměry a ceny jsou:

- Chodníky: 2 200 m<sup>2</sup>, cena 2 108 271 Kč bez DPH
- Vjezdy: 500 m<sup>2</sup>, cena 548 715 Kč bez DPH
- Obruby
- Zatravnovací dlažba: 1 m<sup>2</sup>, 1 422 Kč bez DPH

K cenám za dílo bude připočtena hodnota DPH dle platných zákonů České republiky.

### III.

#### Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.12.2020

**IV.  
Předání a převzetí Díla**

K předání a převzetí Díla dojde do deseti dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

**V.  
Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

**VI.  
Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.


Ve Vladislavi dne 18.06.2020

**Městys VLADISLAV**  
Vladislav 76  
675 01 VLADISLAV  
IČ: 00290661 Tel.: 568 888 107



Jan Havlena, Městys Vladislav  
Objednatel

**3K realizace s.r.o.**  
Pražská 330/8, 674 01 Třebíč  
IČ: 05157684 DIČ: CZ05157684



Michal Klíma, 3K realizace s.r.o.  
Zhotovitel



## Položkový soupis prací a dodávek

S: PV_2020_12	Rekonstrukce chodníků s městy: Vladislav
	<b>3K realizace s.r.o., IČ:05157684, Pražská 330/8, 674 01 Třebíč</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Chodníky</b>						<b>2 108 271,00</b>
	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	2 200	36,23	79 695,00
	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odkopávka tl. 25 cm chodníkové plochy : 2 700 m2	m3	550	148,13	81 468,75
	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odkopávka tl. 25 cm chodníkové plochy : 2 700 m2	m3	550	31,50	17 325,00
	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	550	50,25	27 637,50
	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m 2700 * 0,25 * 1,8	t	990	44,78	44 327,25
	171203112R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu přes 1:5 do 1:2 hrubé rozhrnutí.	m3	550	563,25	309 787,50
	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 4-8 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	2 200	46,65	102 630,00
	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm Štěrkodrt' může být nahrazena betonovým recyklátem	m2	2 200	107,63	236 775,00
	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm Štěrkodrt' může být nahrazena betonovým recyklátem	m2	2 200	107,63	236 775,00
	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	2 200	191,63	421 575,00
	5924511900R	Dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60.0 mm	m2	2 200	250,13	550 275,00

<b>Celkem Kč bez DPH</b>						<b>2 108 271</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S: PV_2020_12	Rekonstrukce chodníků s městyši Vladislav
	<b>3K realizace s.r.o., IČ:05157684, Pražská 330/8, 674 01 Třebíč</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Vjezdy</b>						
	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	500	36,23	18 112,50
	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odkopávka tl. 25 cm chodnikové plochy : 2 700 m2	m3	125	148,13	18 515,63
	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepitost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odkopávka tl. 25 cm chodnikové plochy : 2 700 m2	m3	125	31,50	3 937,50
	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	125	50,25	6 281,25
	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živýný jakýkoliv délky objektu vodorovně do 200 m 2700 * 0,25 * 1,8	t	225	44,78	10 074,38
	171203112R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu přes 1:5 do 1:2 hrubé rozhrnutí,	m3	125	563,25	70 406,25
	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 4-8 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	500	46,65	23 325,00
	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm Štěrkodrt' může být nahrazena betonovým recyklatem	m2	500	107,63	53 812,50
	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm Štěrkodrt' může být nahrazena betonovým recyklatem	m2	500	107,63	53 812,50
	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	500	139,13	69 562,50
	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	500	191,63	95 812,50
	5924511900R	Dlažba betonová dvourávková; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	500	250,13	125 062,50

**Celkem Kč bez DPH** **548 715**



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PV_2020_12 Rekonstrukce chodníků s městy: Vladislav
	3K realizace s.r.o., IČ:05157684, Pražská 330/8, 674 01 Třebíč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Obruby</b>						<b>1 440,25</b>
	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1	68,25	68,25
	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	0,16	148,13	23,70
	122301109R00	odkopávka pro 1 obrubu: 0,4 x 0,4 m				
	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	0,16	31,50	5,04
	917862111R00	odkopávka pro 1 obrubu: 0,4 x 0,4 m				
	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	1	215,63	215,63
	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 beton pro 1 silniční obrubu: 0,4*0,3 beton pro 1 chodníkovou obrubu: 0,3*0,2	m3	0,12	2 100,00	252,00
	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton: l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	1	67,50	67,50
	59217472R	obrubník silniční materiál beton: l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	1	122,25	122,25
	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton: l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	1	100,88	100,88
	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton: l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1	292,50	292,50
	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton: l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1	292,50	292,50

<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>1 440</b>
--------------------------	--------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S: PV_2020_12	Rekonstrukce chodníků s městyši Vladislav
	<b>3K realizace s.r.o., IČ:05157684, Pražská 330/8, 674 01 Třebíč</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Zatravnovací dlažba</b>						<b>1 421,57</b>
	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, tl. 0,4 m	m3	0,40	148,13	59,25
	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, tl. 0,4 m	m3	0,40	31,50	12,60
	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 tl. 0,4 m	m3	0,40	50,25	20,10
	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živitný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m 0,4*1,8	t	0,72	44,78	32,24
	171203112R00	Uložení výkopku bez zhuštění na svahu přes 1:5 do 1:2 hrubé rozhrnutí,	m3	0,40	563,25	225,30
	564801112R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 4-8 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	1	46,65	46,65
	564831111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	1	107,63	107,63
	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	1	107,63	107,63
	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1	139,13	139,13
	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1	191,63	191,63
		Dlažba betonová zatravnovací 400/100/600	m2	1	350,00	350,00
		Zásyp tříděnou zeminou vč. dopravy a uložení	m2	1	99,41	99,41
		Osetí travním semenem	m2	1	30,00	30,00

**Celkem Kč bez DPH**

**1 422**