

PSV-A3:	ZEMNÍ PRÁCE při elektromontážích: uzemnění MET	AKCE č. :	0,00
---------	---	-----------	------

POLOŽKA	POPIS A SPECIFIKACE POLOŽKY	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CENA CELKEM
460 01 -	VYTYČOVÁNÍ TRAS		.		
o 008	Vytýčení stávajících inž. sítí - zastavěný prostor	km	0,02		
460 03 -	PŘÍPRAVNÉ TERÉNNÍ PRÁCE		.		
o 013	Odtranění krytu komunikace - ZE ŽIVICE	m2	5		
o 015	Řezání spáry - ŽIVICE	m	20		
o 016					0,00
460 20 -	Hloubní kabelových rýh ručně - vč urovnání dna		.		
o 008	š. do 35cm, HLOUBKY 60cm - HORNINA tř. 3	m	15		
460 42 -	Kabelová lože vč. podsypu, zhutnění a urovnání		.		
o 003	Lože z prohozeného výkopku (zeminy) - 10 cm	m	15		
o 005					0,00
460 47 -	Provizorní zajištění inženýrských sítí, oddělení kabelů, výstr. folie		.		
o 003	Kabelů a potrubí při souběhu	m	15		
o 007					0,00
460 56 -	Zásyp kabelových rýh ručně - vč hutnění a urovnání povrchu		.		
o 008	š. do 35cm, HLOUBKY 60cm - HORNINA tř. 3	m	15		
460 62 -	Úpravy terénu		.		
o 003	Provizorní úprava terénu do tř. 4	m2	7		
o 005					0,00
460 65 -	Vozovky, chodníky a povrchy - vč dodávky materiálu		.		
o 001	Podkladní vrstva ze sypaniny - výkopku přetříděného	m2	5		
o 006	Podkladní vrstva z litého asfaltu do 5 cm	m2	5		
o 008					0,00
460 90 -	Práce a příplatky výše nespecifikované (lepivost atp.)		.		
o 001					0,00
A	Zemní práce - MEZISOUČET :		.		6 761 Kč
B	Navýšení/ ponížení o kefcient náročnosti, popř. změny CÚ:	koef. v %	0,00 %		o Kč
C	Zemní práce C E L K E M (bez DPH) :		.		6 761 Kč

PSV-A5:	Bourací a stavební práce - STANOVENÍ		
	PROCENTNÍ SAZBOU		.
D	Sekání rýh a nik pro přístroje, jejich zaplnění a zaštukování se základním přebílením		553 909 Kč
E	Procentní sazba :	.	6,0%
F	Stavební a bourací práce C E L K E M (bez DPH) :	procentní .	33 235 Kč

DN	Doplňkové náklady	Akce č.:	o	Hodinová zúčtovací sazba		Cena za položku
Položka	POPIS POLOŽKY	Jednotka	Množství	HZS (Kč/hod.)	650 855 Kč	CELKEM
C1	Vytýčení stávajících vedení ve stavbě + DEMONTÁŽE	hod.	34			
C2	Doplnění PD + výkresy skutečného provedení	hod.	22			
C3	Spolupráce s ostatními řemesly (např. topná zkouška, Ú.T. a VZT apod.)	hod.	0			o Kč
C4	Závěrečné zkoušky a měření (např. měření osvětlenosti, izol. stavy, vypínací časy apod.)	hod.	4			
C5	Mechanismy (zdvih plošina, pojízdné lešení, atp.)	hod.	0			o Kč
C6	Příhláška popř. jednání se správcem sítí včetně distr. sítě NN	hod.	0			o Kč
C7	Výchozí revize + hlídací služba	hod.	11			
C8	Dohled TIČR - zde jen odhad	hod.	0			o Kč
C9	Doplňkové náklady C E L K E M (bez DPH)					16 100 Kč

Nabídková cena dodavatele elektromontážních prací zahrnuje rovněž a zejména:	
1	veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy.
2	veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla.
3	náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod.
4	náklady na vytýčení, ochranu a zajištění všech stávajících inženýrských sítí.
5	trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a náklady na potřebné dopravní značení.
6	náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností
7	náklady na dodržení povolené hladiny hluku ze stavební činnosti.
8	náklady na stavební přípomoc potřebné pro provedení a montážních prací (tzn.vě.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektové dokumentaci
9	náklady na utěsnění prostupů kabelů požární dělicími konstrukcemi dle ustanovení ČSN 730802, čl.8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují.
10	náklady na přesuny hmot, případně zvětšené přesuny hmot a skládkovné.
11	náklady na skladování, dovozní, balné, clo, zpětně odeslání obalů.
12	náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.
13	náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle příslušných předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla. Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
14	náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatel, které jsou potřebné pro realizaci díla.
15	náklady na kompletační činnost dodavatele
16	náklady na bezpečnostní značení stavby (nebezpečná místa, hrany, schodiště atd.). Náklady na informační systém - označení dveří, zařízení a pracovišť
17	náklady na požadované záruky a pojištění rizik při realizaci výstavby.
18	V souladu se zadáním obsahuje uvedená specifikace i všechny obvyklé, ne výslovně uvedené, organizačně technické, materiálové a montážně dodavatelské položky, nezbytné pro kompletní standardní provedení instalace ve stanoveném rozsahu .Jedná se např. o náklady na ,doplnění eventuelně modifikaci navrženého řešení,úpravy stávající instalace ,koordinaci instalace se stavebním a požárním řešením , montážní a revizní práce, podružný materiál ,zkušební provoz atd.
19	
20	Dodavatel byl seznámen s předloženou dokumentací (D1.4.) a položkovým rozpočtem, že dle těchto podkladů je schopen za nabídnutou cenu dílo provést a v termínu odvéztat v bezpečném a funkčním provedení. Případné detaily a upřesnění si zpracuje ve své vlastní režii. A tyto detailní řešení předloží stavebníkovi k odsouhlasení.