

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: 30ZA-003226

k Rámcové smlouvě

„Obnova VDZ na dálnicích 2016 – 2020, část 16, 01PU-003321

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 14000 Praha

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Značky Morava, a.s.

Čs. Armády 1112/27a, 794 01 Krnov

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Popis a rozsah požadovaného Plnění: Předmětem zakázky je obnova stávajícího VDZ na vybraných úsecích D1 v km 226 – 272,4 a D46 v km 0,7 – 26, viz Příloha č. 1 Specifikace Díla, Příloha č. 2 Soupis prací a Příloha č. 3 - Pasport

Místo provádění: D1 v km 226 – 272,4 a D46 v km 0,7 - 26

Lhůty a termíny pro provedení Díla: do 30.9.2021

Kalkulaci ceny Díla v souladu s Rámcovou smlouvou: 373 016,- Kč bez DPH

Kontaktní údaje osob Objednatele:

SSÚD 20, Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice na Hané

[REDACTED]
[REDACTED]

Zhotovitel si musí před započítím prací dohodnout s Objednatelem předání a převzetí staveniště. Předání a převzetí staveniště bude řádně zapsáno do formuláře dle SGŘ 10/2018

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace Díla

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Pasport

Za Objednatele: ■

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1 – Specifikace díla

Dílní veřejná zakázka v rámci Rámcové smlouvy
„Obnova VDZ na dálnicích 2016-2020 - část 16, ev. č. 01PU-003321“
D1, D46 VDZ barva – vybrané úseky – RS01CS-000116

Předmětem díla je provedení obnovy stávajícího vodorovného dopravního značení na dálnici D1 a D46.

Obnova stávajícího VDZ bude provedena retroreflexní barvou. Přestříkány budou všechny čary v uvedeném úseku dle soupisu prací. Při obnově bude respektován stávající stav VDZ (typ podélných čar a vodičích proužků včetně jejich umístění a kadence).

Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení „Požadavků na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení a dop. knoflíků na dálnicích a silnicích I. třídy ve správě ŘSD ČR“ (zkráceně PPK-VZ) v platném znění. Používané materiály musí mít platný certifikát a musí být uvedeny v katalogu hmot, viz www.pjpk.cz, resp. <http://kataloghmot.cz/>. Práce budou prováděny také v souladu s příslušnými TP a TKP. Bude použita pouze taková barva, pro kterou zhotovitel předložil protokol o zkoušce s výsledky měření na zkušebním úseku min. po 24 měsících.

Obnova VDZ bude prováděna v několika etapách a časových rozmezích s ohledem na intenzitu dopravy a ve vztahu k dalším uzavírkám a omezením. Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičku, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl plněním co nejméně rušen a omezován. V případě mimořádné události mohou být práce na pokyn Kontaktní osoby Objednatele ukončeny. Před započítáním prací musí Zhotovitel uvědomit kontaktní osobu Objednatele a ověřit možnost zahájení prací.

Veškeré práce budou prováděny za krátkodobých dopravních opatření, která budou realizována v souladu s Rozhodnutím MD – OPK č. j. 720/2018-120-SSU/2 ze dne 6. 1. 2019 dle příručky „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla“.

Zhotovitel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle §8 SGR 4/2007.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv podle výkresu opakovaných řešení R 83.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za nesplnění povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s prováděním Díla a dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

Předání a převzetí Díla bude vždy uskutečněno na základě zápisu o předání a převzetí Díla potvrzeného Stranami.

Po dokončení prací předloží Zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ – viz www.pjpk.cz).

Rozsah plnění je patrný z přílohy č. 2 „Objednávky“ - Soupisu prací - položkový rozpis ceny.


DIO je součástí zakázky - zajišťuje zhotovitel podle platných schémat uvedených v příručce Označování pracovních míst na dálnicích, která je dostupná na webu <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni>

Záruční doba: 24 měsíců pro práce týkající se VDZ v barvě.

Veškerá výše uvedená ustanovení jsou v souladu se Smlouvou a jejími přílohami.

Příloha č. 2 - Soupis prací - VDZ barva - SSÚD 20 Ivanovice

Pořadí	Kód položky	Název a stručný popis položky	Měrná jednotka (MJ)	Výměra (počet MJ)	Cena za 1 MJ (v Kč bez DPH)	Cena za celkový počet MJ
1	3751	VDZ v barvě (dělicí čáry) Značení dělicích a vodících čar provedené barvou	m ²	3 701,00		
3	3521	VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, stop čáry..) Značení barvou stínů, nápisů, šípek, stop čar	m ²	834,00		
6	3811	Odstranění VDZ Odstranění VDZ (větší plochy musí být odstraněny nedestruktivní metodou)	m ²	4 535,00		
				Celková cena v Kč bez DPH		373 016,00

Digitálně podepsal: 
Datum: 30.06.2021 07:08:23 +02:00

 Digitálně podepsal
 Datum: 2021.07.01
16:55:14 +02'00'

Příloha č. 3 - Pasport VDZ

OBNOVA VDZ NA D1 LEVÁ I PRAVÁ STRANA NÁVRH				Čára	Stíny V13	Šipky V9a
staničení nebo číslo exitu	druh VDZ	číslo fotky	poznámka	m ²	m ²	m ²
exit 226P(Vyškov západ)	vodící v přípojovacím pruhu	1		158		
exit 230P (sjezd na D46)	dělicí	2		118		
exit 253P(Kojetín)	středová dělicí	3		22		
exit 266P(D55/D1)	dělicí	4	od Zlína na Přerov	130		
271,8 - 272,1P	vodící	5	u světelných řad	97		
272,028 - 272,4	vodící a dělicí, šipky, stíny	6	nápojení na I/55 u Říkovic	235	18	7
exit 266L	dělicí	7	nápojení od Zlína na Brno rampa	161		
exit 266L	dělicí	8	přípojovací pruh na Brno od Zlína volná trasa viz foto			
				286		
				1207	18	7

OBNOVA VDZ NA D46 PRAVÁ STRANA NÁVRH				Čára	Stíny V13	Šipky V9a
staničení nebo číslo exitu	druh VDZ	číslo fotky	poznámka	m ²	m ²	m ²
1,3 - 4,3	vodící a dělicí	4	obnova po pokládce CB krytů	209		
exit 2(Marchanice)	vodící a stíny	1	nápis STOP V6b	249	144	
exit 21(Žešov)	vodící a stíny	10			109	
exit 24(Tesco)	vodící, dělicí a stíny	13		408	301	
				866	554	0

OBNOVA VDZ NA D46 LEVÁ STRANA NÁVRH				Čára	Stíny V13	Šipky V9a
staničení nebo číslo exitu	druh VDZ	číslo fotky	poznámka	m ²	m ²	m ²
exit 2(Marchanice)	vodící a stíny, šipky	2		415	201	3
0,7-(-0,2)	vodící a dělicí	3				
exit 26(Tesco)	vodící a dělicí a stíny	14	podle posouzení i některé V13	687	51	
4,3 - 1,3	vodící a dělicí	18	obnova po pokládce CB krytů	526		
				1628	252	3

Celkem	3701	824	10
---------------	-------------	------------	-----------