

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 00000/00000-SŽDC-OS-000  
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum 29. června 2021

**TOMI-REMONT a.s.**  
**Přemyslovka 2514/4**  
**796 01 Prostějov**

## **Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021  
u zhotovitele:

### **SO 01: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Frýdek-Místek**

#### **Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

##### **Žst. Baška**

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	12,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

##### **Žst. Dobrá u Frýdku**

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	8,000
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	12,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

##### **Žst. Frýdek-Místek**

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	144,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

##### **Žst. Hnojník**

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	10,000
-----	---	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------

438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	8,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

### Žst. Pržno

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

### Trať Pržno - Baška

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

### Přejezd P8356 v km 118,741

48	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	3,000
91	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	10,000
279	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	38,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000
496	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	9,600
502	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	9,600
535	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	19,200
537	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	72,000
538	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlivkovou hmotou	m	19,200
543	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	72,000
556	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	25,000
648	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	5,000

680	M	5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	76,000
687	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	38,000
705	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	10,000
706	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	10,000
707	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	13,000
708	M	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	20,000
769	M	R1	Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá	kg	10,000
770	M	R2	Balotina T18 posyp pro vodorovné značení	kg	5,000
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	50,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1,000
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,000
800	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	25,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
10	K	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	soubor	1,000
13	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod	120,000

### Trať Albrechtice u Českého Těšína - Havířov

14	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	1 500,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000
568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	24,000
573	K	5914015060	Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin	m3	2,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

### Trať Albrechtice u Českého Těšína – Český Těšín

14	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	2 000,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000
558	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	100,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020

8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

### Žst. Albrechtice u Českého Těšína

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	32,000
440	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	2,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

### Trať Ostrava Bartovice - Havířov

14	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	800,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

### Žst. Havířov

48	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	30,000
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	68,000
439	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	2,000
440	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	8,000
634	K	5916005040	Úklid veřejných prostor v prostoru nástupiště odpadků v kolejišti	hod	48,000
648	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	45,000
777	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	45,000
800	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	0,200
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010

11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010	
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **983 664,14,- Kč** (bez DPH).

**Termín realizace: červenec 2021**

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem