

Od:



Ing. Jiří Petera - soukromá kancelář pro průzkum a inženýrskou činnost  
 Pouchovská 533/52a, 500 03 Hradec Králové  
 IČO: 162 45 831

### Akce: Trutnov - MŠ Kryblická

## NABÍDKA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU (IGP)

Činnost	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku (Kč) bez DPH	celková cena (Kč) bez DPH
---------	----------	----------------	-------------------------------	---------------------------

#### **Přípravné práce průzkumu:**

Příprava, prohlídka terénu, studium podkladů	hod	2	550	1 100
Ověření průběhu kolizních podzemních inženýrských sítí EMG hledačem	soubor	1	1500	1 500

#### **Terénní práce průzkumu:**

4 ručně provedené průzkumné malopřůměrové vrty hl. cca 1,5 - 2,5 m, pro zjištění základových poměrů pro schodiště MŠ, případně kombinované s ručně kopanou sondou pro ověření zákl.spáry, vč. likvidace hutněným záhozem	sonda	4	3500	14 000
Geologická dokumentace sond v terénu	sonda	4	900	3 600
Doprava geologické služby (2x HK - Trutnov a zpět)	km	200	10	2 000
Doprava sondážní skupiny manipulačním autem (1x HK - Trutnov a zpět)	km	100	15	1 500
Polohové a výškové zaměření vrtů (resp. kopaných sond)	sonda	4	300	1 200
Sled a řízení sondážních prací	hod	5	550	2 750
Odběr vzorků pro labor. rozbor	vzorek	4	80	320

#### **Laboratorní rozbor:**

Laboratorní rozbor vody (agresivita CHRVA)	rozbor	0	600	0
Laboratorní rozbor zeminy (zrnatost, wn, plasticita)	rozbor	4	1200	4 800

#### **Hydrodynamická zkouška pro vsakování:**

Hydrodynamická zkouška pro vsakování	zkouška	0	1700	0
Vyhodnocení hydrodynamické zkoušky	zkouška	0	1700	0

#### **Zpracování průzkumu:**

Zpracování dat z terénních prací	hod	12	600	7 200
Grafické soubory = 1x situace sond, 4x řezy sondami u stávajících schodišť, 1x generální profil spádnicový	výkres	6	1500	9 000
Geomechanické parametry základových půd a geotechnická doporučení	hod	4	600	2 400
Vyhodnocení IGP závěrečnou zprávou ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky				15 000
<b>Celková cena IGP+HGPO bez DPH</b>				<b>66 370 Kč</b>

**Cenová poznámka: K uvedeným cenám jako plátce daně připočítáváme 21% DPH.**

#### *Technické a ekonomické poznámky:*

*Pozn. 1: Pro zahájení prací požadujeme geodetické zaměření v el. podobě vč. zakresu podzemních vedení inž. sítí a **povolení vstupu na dotčené pozemky**.*

*Pozn. 2: Práce jsme schopni dokončit **do 6 týdnů** od obdržení podkladů a závazné objednávky.*

*Pozn. 3: Fakturace po předání výsledků IGP, **splatnost faktury 14 dnů**.*

V Hradci Králové 21. 05. 2021

Zpracoval: Ing. Jiří Petera