

SMLOUVA č. 1/2021 O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

I.

Smluvní strany

1. Základní škola , Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

IČO: 709 212 11

sídlo: Václavské náměstí 133/8, 669 02 Znojmo

zastoupená: ředitelkou organizace Mgr. Renata Jahodová

jako „objednatel“

a

2. POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

IČO: 039 351 83

sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02

zastoupený: Ing. Karel Kafka

jako „zhotovitel“

oba dále také jako „smluvní strany“

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v ZŠ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 8 OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PODLAH V JÍDELNĚ ŠKOLY PŘEMYSLOVCU 8 ZNOJMO (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:
 - zadávací dokumentace vč. výzvy objednatele k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ze dne 8.6.2021,
 - nabídka zhotovitele ze dne 15.6.2021,
 - harmonogram provádění díla ze dne 15.6.2021.
3. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v nabídce, která je nedílnou součástí této Smlouvy (viz. Příloha č. 1)
4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání zakázky či veřejné zakázky a zadávací dokumentace;
 - převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci a prohlašuje, že je s ní plně seznámen;
 - seznámil se s podmínkami na místě provádění stavebních prací (pro účely zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“);
 - vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci díla s oprávněnými zástupci objednatele;
 - zahrnul do kalkulace cen všechny technické, ekonomické a dodací podmínky a všechny náklady díla;
 - uplatnil v této smlouvě veškeré své požadavky na objednatele.
5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami plnění povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících, které nejsou v prvním odstavci tohoto článku uvedeny výslovně. Prohlašuje, že pokyny objednatele ke zhotovení díla předané mu před uzavřením této smlouvy jsou vhodné a odpovídají povaze a charakteru díla, a že neshledal žádné překážky, které by mu bránily zahájení realizace díla vč. jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu:
- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
 - se všemi Závaznými podklady,
 - s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
 - s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
 - s obecně závaznými právními předpisy
 - se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné soutěže.

III.

Doba a místo plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od poslední dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.
2. Provedení díla bude realizováno takto:
 - zahájení prací: 7.7.2021
 - ukončení prací: 30.8.2021
 - předání díla: 30.8.2021
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: nejpozději do výše uvedeného termínu zahájení prací.
4. Do předání díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na předmětu díla, jestliže těmito škodám mohl předejít.

5. Předání kompletního díla bez vad bude realizováno včetně předání dokumentace skutečného provedení, o předání bude sepsán písemný předávací protokol.
6. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy (viz. Příloha č. 2)
7. Místem plnění je: Školní jídelna, Přemyslovců 8, ZŠ Václavské náměstí 8, Znojmo

IV.

Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. II odst. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 3 130 973,63 Kč, (slovy tři miliony sto třicet tisíc devět set sedmdesát tři korun českých), včetně DPH. Tato cena je uvedena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla.
2. Rozpis ceny v Kč:

Cena bez DPH 2 587 581,51,- Kč

DPH 21% 543 392,12,- Kč

Celková cena včetně DPH 3 130 973,63,- Kč

(slovy: slovy tři miliony sto třicet tisíc devět set sedmdesát tři)

3. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu díla, včetně např. nákladů na zařízení staveniště a zábory, dopravní opatření i mimo hranice staveniště, provizorní trafostanici, technické dokumentace provedených oprav.
4. Ocenění podle výkazů výměr a dokumentace pro výběr zhotovitele jsou součástí zadávací dokumentace. Pokud nejsou oceněny některé práce a dodávky slovně obsažené ve výkazu výměr, má se za to, že jsou obsaženy v ostatních položkách. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
6. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyl ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této Smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil – li je objednatel písemně. Objeví – li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.

V.

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě měsíčních faktur vystavovaných zhotovitelem dle skutečně provedených prací. Součástí každé faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis skutečně provedených prací a služeb.
2. Konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14-ti dnů po řádném předání a převzetí díla vč. dokumentace objednatelem, a až po odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti platného daňového dokladu dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
4. Splatnost faktury je do 14-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.

VI.

Smluvní pokuta

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
4. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.
6. Splatnost smluvní pokuty je 21 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

VII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem objednatele a technického dozoru objednatele.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.

4. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit.
5. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru na staveniště i bez předchozího ohlášení.

VIII.

Převzetí staveniště

1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad bránících užívání díla předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem – předávacím protokolem. Pokud z předávacího protokolu vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých. Zhotovitel je povinen při splnění předpokladů uvedených v tomto odstavci dílo vč. staveniště protokolárně v určeném termínu převzít. Neučiní-li tak, považuje se dílo okamžikem odmítnutí jeho převzetí zhotovitelem za převzaté.
2. Stroje, zařízení a materiál, které byly užívány pro plnění díla, odstraní zhotovitel nejpozději při vyklizení staveniště.
3. Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou dobu provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, příp. jeho části, a do likvidace staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek, odstraňovat odpady výhradně v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy a odpovídá za veškeré škody za nedodržení těchto podmínek.
5. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého bude provádět každodenní záznamy. Do deníku může provádět záznamy také objednatel a jeho stavební dozor (pokud byl určen a zhotoviteli jeho jméno oznámeno).
6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré revize a zkoušky, vyhotovit dokumentaci provedení stavby a dodat všechny atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
 - a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
 - b) v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než třicet dní;
 - c) v případě, že doba přerušení díla z viny objednatele je delší než šedesát dnů.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
 - a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
 - b) v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy o více než třicet dní;
 - c) pokud kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám vyplývajícím ze zadávací dokumentace;

- d) pokud je zhotovitel v prodlení s konečným předáním díla po dobu delší než 10 dní;
 - e) pokud je zhotovitel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost.
3. Pokud některé smluvní straně vznikne dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů právo od této smlouvy odstoupit, je povinna nejdříve svůj úmysl od smlouvy odstoupit oznámit druhé smluvní straně. Oznámení o úmyslu odstoupit musí obsahovat odůvodnění odkazující na přesné znění příslušného ustanovení smlouvy nebo právního předpisu s výslovným uvedením úmyslu od smlouvy odstoupit a lhůtu k nápravě o délce nejméně 15-ti dnů ode dne doručení. Bez splnění této povinnosti je odstoupení od této smlouvy neplatné.
 4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení (příp. jiným postupem dle čl. XII odst. 3 této smlouvy), odstoupením se závazky obou smluvních stran ruší od počátku. Bylo-li na základě této smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To neplatí, pokud částečné plnění zhotovitele nemá pro objednatele význam, pak objednatel má právo od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
 5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel předat dosud provedené práce na díle do 5-ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, o takovém předání bude pořízen zápis – předávací protokol, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení díla. Hodnotu skutečně provedeného díla je objednatel povinen uhradit na základě vystavené faktury.
 6. Odstoupením od smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu nezanikají práva objednatele spojená se zárukou za jakost, s vadami na díle a práva na náhradu škody ve vztahu k dílu či jeho části dokončené před odstoupením.

X.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejich změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy, resp. předmětu díla, a to minimálně po dobu pěti let. Záruční doba počíná běžet od data písemného předání a převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů dle technické specifikace. Materiály, které zhotovitel hodlá použít, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení objednatelem a technickému doзору objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5-ti pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se za to, že s jejich použitím souhlasí.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude zúčtována v konečném daňovém dokladu.
4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.

5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených výše je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14-ti dnů ode dne doručení daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.
6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XI.

Další ujednání

1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
2. Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi v této smlouvě a všech souvisejících dokumentech poskytnutých objednatelem jako s důvěrnými a nezveřejní jakékoli takové důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, ledaže by bylo takové zveřejnění vyžadováno právními předpisy. V takovém případě zhotovitel zveřejnění objednateli bezodkladně oznámí. Stejná povinnost k zachování důvěrnosti se vztahuje na materiály, postupy, metody, výrobky, technické požadavky, mechanismy a plány užitá/aplikovaná v souvislosti s dílem podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zachovávat důvěrnost i po splnění této smlouvy nebo v případě jiného zániku této smlouvy a zavazuje se, že zajistí, aby uvedená důvěrnost byla zachovávána rovněž veškerými subdodavateli.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s právním řádem ČR, ustanovení této smlouvy výslovně smluvně neupravená se řídí ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy vůči druhé smluvní straně mohou být provedena zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným dohodnutým způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, mají smluvní strany povinnost zveřejnit Smlouvu v Registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran

a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv.

5. Smlouvu je možné doplňovat či měnit jen formou písemných dodatků, průběžně číslovaných a podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 2 – Závazný harmonogram provádění díla


Ve Znojmě, dne: 25.6.2021



objednatel

Mgr. Renata Jahodová
ředitelka organizace

Ve Znojmě, dne: 25.6.2021



zhotovitel

Ing. Karel Kafka
jednatel

Položkový rozpočet

Stavba: 2021/27 ZŠ Václavské nám.8, Znojmo
Rozpočet: 2123_01 Vlastní objekt

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o. IČO: 03935183
 Dobšická 3579/15 DIČ: CZ03935183
 66902 Znojmo

Objednatel: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace IČO: 70921211
 Václavské náměstí 133/8 DIČ:
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	2 587 581,51 CZK
Základní DPH	21 %	543 392,12 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 3 130 973,63 CZK

V

Ing. Karel
 Kafka

Za zhotovitele

dne

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 Znojmo, Václavské nám. 8,
 příspěvková organizace
 IČO: 70921211 DIČ: CZ70921211

Za objednatele

Stavba:	2021/27	ZŠ Václavské nám.8, Znojmo	List č. 2
Rozpočet:	2123_01	Vlastní objekt	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	136 241,66	30,43800
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	44 113,00	5,66141
4	Vodorovné konstrukce	HSV	1 674,66	2,15548
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	47 691,10	2,06506
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	115 641,15	56,64228
8	Trubní vedení	HSV	34 212,00	0,00468
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	105 796,00	0,00000
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	494,59	0,00002
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	85 988,04	0,01334
96	Bourání konstrukcí	HSV	159 879,51	0,03066
99	Staveništní přesun hmot	HSV	98 951,14	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	107 987,62	0,84867
713	Izolace tepelné	PSV	34 328,37	0,17102
721	Vnitřní kanalizace	PSV	292 959,71	0,17725
722	Vnitřní vodovod	PSV	119 365,94	0,88789
725	Zařizovací předměty	PSV	9 546,00	0,00420
732	Strojovny	PSV	102 133,62	0,00339
733	Rozvod potrubí	PSV	142 247,04	0,19938
734	Armatury	PSV	5 018,00	0,00306
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	147 729,58	1,93735
781	Obklady keramické	PSV	146 278,68	2,27788
784	Malby	PSV	138 959,30	0,35569
M21	Elektromontáže	MON	48 565,00	0,03454
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON	153 600,00	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	139 073,80	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	169 106,00	0,00000
			2 587 581,51	103,91125

Stavba:	2021/27	ZŠ Václavské nám.8, Znojmo	List č. 3
Objekt:	001	Oprava havarijního stavu podlah v jídelně	
Rozpočet:	2123_01	Vlastní objekt	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	10,56	2 014,00	21 267,84
	Výkaz výměr:	v místě kanalizace: 0,3*0,8*(8,5+1,5*4+14+1+8,5)		9,12		
		pro novou revizní šachtu: 1,2*1*1,2		1,44		
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	24,24	1 696,00	41 111,04
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 8: 13,68000		13,68		
		Odkaz na mn. položky pořadí 1: 10,56000		10,56		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,56	315,00	3 326,40
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 10,56000		10,56		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	52,80	25,00	1 320,00
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 3: 10,56000*5		52,80		
5	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	24,24	386,00	9 356,64
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 10,56000		10,56		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8: 13,68000		13,68		
6	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	72,72	352,00	25 597,44
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 24,24000*3		72,72		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,56	317,00	3 347,52
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 3: 10,56000		10,56		
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	13,68	581,00	7 948,08
	Výkaz výměr:	v místě kanalizace: 0,3*(0,8+0,1+0,3)*(8,5+1,5*4+14+1+8,5)		13,68		
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	3,42	1 298,00	4 439,16
	Výkaz výměr:	v místě kanalizace: 0,3*0,3*(8,5+1,5*4+14+1+8,5)		3,42		
10	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním - ručně	m2	67,55	56,00	3 782,52
	Výkaz výměr:	0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2		67,55		
11	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	10,56	333,00	3 516,48
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 3: 10,56000		10,56		
12	583412003R	Kamenivo drcené frakce 0/4 A Jihomor. kraj	t	24,62	456,00	11 228,54
	Výkaz výměr:	v místě kanalizace: 0,3*(0,8+0,1+0,3)*(8,5+1,5*4+14+1+8,5)*1,8		24,62		
Celkem za: 1		Zemní práce				136 241,66

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	342247542R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl.14 cm	m2	12,30	965,00	11 869,50
	Výkaz výměr:	příčky ve varně - v místě bouraných podlah: 3*(1,5+1,9+0,7)		12,30		
14	386381115R00	Jimka ŽB v kotelnách 110 x 110 x 110 cm	kus	1,00	18 288,00	18 288,00
	Výkaz výměr:	nová revizní šachta: 1		1,00		
15	342267112R00	Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	9,50	1 469,00	13 955,50
	Výkaz výměr:	zakrytování vedení vody: 9,5		9,50		

Stavba:	2021/27	ZŠ Václavské nám.8, Znojmo	List č. 4
Objekt:	001	Oprava havarijního stavu podlah v jídelně	
Rozpočet:	2123_01	Vlastní objekt	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce 44 113,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

16	45157211RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	1,14	1 469,00	1 674,66
	Výkaz výměr:	v místě kanalizace: 0,3*0,1*(8,5+1,5*4+14+1+8,5)		1,14		

Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce 1 674,66

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

17	612401391RT2	Omička malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	30,00	734,00	22 020,00
	Výkaz výměr:	30		30,00		

18	612474510RT1	Omička stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc na pálené cihly a tvarovky	m2	75,95	338,00	25 671,10
	Výkaz výměr:	příčky ve varně - v místě bouraných podlah: 3*(1,5+1,9+0,7)*2+0,15*3*3 R: 50		25,95 50,00		

Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní 47 691,10

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

19	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	5,40	4 440,00	23 991,98
	Výkaz výměr:	vrchní: 0,08*(0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2)		5,40		

20	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	6,75	3 996,00	26 990,98
	Výkaz výměr:	podkladní: 0,1*(0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2)		6,75		

21	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	5,40	1 696,00	9 164,51
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 19: 5,40360		5,40		

22	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	6,75	231,00	1 560,29
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 20: 6,75450		6,75		

23	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,85	39 096,00	33 399,71
	Výkaz výměr:	podkladní: 5,27*(0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2)/1000*1,2 vrchní: 0,42715		0,43 0,43		

24	631571001R00	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující	m3	6,75	1 553,00	10 489,74
	Výkaz výměr:	doplnění násypů pod podlahami - předpoklad celoplošné 10cm: 0,1*(0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2)		6,75		

25	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	6,75	1 487,00	10 043,94
	Výkaz výměr:	podkladní: 0,1*(0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2)		6,75		

Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 115 641,15

Díl: 8 Trubní vedení

26	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	71,00	139,00	9 869,00
	Výkaz výměr:	kanalizace: 14*2+3+10+30		71,00		

Stavba:	2021/27	ZŠ Václavské nám.8, Znojmo	List č. 5
Objekt:	001	Oprava havarijního stavu podlah v jídelně	
Rozpočet:	2123_01	Vlastní objekt	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
27	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00	583,00	583,00
	Výkaz výměr:	revizní šachta: 1		1,00		
28	8-100	Poklop nerez šachty 60x60cm	kus	1,00	23 760,00	23 760,00
	Výkaz výměr:	revizní šachta: 1		1,00		
Celkem za: 8		Trubní vedení				34 212,00

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
29	9-101	Stavební práce - vedení potrubí schodišťovým stupněm	kus	1,00	10 512,00	10 512,00
	Výkaz výměr:	práce se týkají jednoho sch. stupně 160x280mm,dl.150cm a zahrnují: -odsekání ker. dlažby, vysekání drážky pro potrubí 2x D32mm, zabelonování drážky, provedení nového obložení ker. dlažbou: 1		1,00		
30	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	166,00	574,00	95 284,00
	Výkaz výměr:	dočasné vyklizení stáv. prostor-odpojení, přemístění, uskladnění: 70 zpětná montáž zařizovacích předmětů a vybavení kuchyně: 96		70,00 96,00		
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání				105 796,00

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
31	938901411R00	Dezinfekce nádrže roztokem chlomanu sodného	m3	1,54	322,00	494,59
	Výkaz výměr:	přečerpávací jímky: 0,8*0,8*1,2*2		1,54		
Celkem za: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				494,59

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
32	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	333,50	142,00	47 357,00
	Výkaz výměr:	29*11,5		333,50		
33	9-100	Nová plastová vystýlka přečerpávací šachty - PVC fólie tl. 1,5mm	kus	2,00	7 800,00	15 600,00
	Výkaz výměr:	plocha jedné šachty cca 6,5m2: 2		2,00		
34	952901411RV	Vyčištění ostatních objektů od tuku - přečerpávací jímky	m2	12,16	394,00	4 791,04
	Výkaz výměr:	1,5*0,8*4*2+0,8*0,8*4		12,16		
35	952901411R00	Vyčištění a revize - odlučovač tuků	kus	1,00	18 240,00	18 240,00
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				85 988,04

Díl: 96	Bourání konstrukcí					
36	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	12,30	194,00	2 386,20
	Výkaz výměr:	příčky ve varně - v místě bouraných podlah: 3*(1,5+1,9+0,7)		12,30		
37	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	5,40	4 476,00	24 186,51
	Výkaz výměr:	0,08*(0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2)		5,40		
38	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	6,75	4 320,00	29 179,44
	Výkaz výměr:	0,1*(0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2)		6,75		

Stavba:	2021/27	ZŠ Václavské nám.8, Znojmo	List č. 6
Objekt:	001	Oprava havarijního stavu podlah v jídelně	
Rozpočet:	2123_01	Vlastní objekt	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
39	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	6,75	1 956,00	13 211,80
	Výkaz výměr:	0,1*(0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2)		6,75		
40	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	67,55	78,00	5 268,51
	Výkaz výměr:	0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2		67,55		
41	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	20,00	40,00
	Výkaz výměr:	2		2,00		
42	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	38,00	238,00	9 044,00
	Výkaz výměr:	(8,5+1,5*4+14+1+8,5)		38,00		
43	970031035R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm	m	8,20	2 281,00	18 704,20
	Výkaz výměr:	prostupy vody a topení: 2*(0,9+1,2+1,2+0,6+0,2)		8,20		
44	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	34,80	1 141,00	39 706,80
	Výkaz výměr:	rozhraní bouraných a nebouraných podlah: 1,6*5+5,5*2+6,9*2+2		34,80		
45	978013191R00	Ořtučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	75,95	105,00	7 974,75
	Výkaz výměr:	příčky ve varně - v místě bouraných podlah: 3*(1,5+1,9+0,7)*2+0,15*3*3 R: 50		25,95 50,00		
46	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	75,95	134,00	10 177,30
	Výkaz výměr:	příčky ve varně - v místě bouraných podlah: 3*(1,5+1,9+0,7)*2+0,15*3*3 R: 50		25,95 50,00		
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				159 879,51

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

47	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	97,01	1 020,00	98 951,14
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				98 951,14

Díl: 711 Izolace proti vodě

48	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	67,55	37,00	2 499,17
	Výkaz výměr:	0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2		67,55		
49	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	77,68	367,00	28 507,37
	Výkaz výměr:	(0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2)*1,15		77,68		
50	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	67,55	21,00	1 418,45
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 55: 67,54500		67,55		
51	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	76,36	67,00	5 115,79
	Výkaz výměr:	vrchní: (0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2) vytažení na stěnu: 0,2*(15,3*2+1,1*2*2+2*2+0,8*2+1,5*2+0,15*3)		67,55 8,81		
52	711212002RT2	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schömburg),proti tlak.vodě,tl.2,5mm	m2	76,36	694,00	52 990,37

Stavba:	2021/27	ZŠ Václavské nám.8, Znojmo	List č. 7
Objekt:	001	Oprava havarijního stavu podlah v jídelně	
Rozpočet:	2123_01	Vlastní objekt	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr:				
		vrchní: (0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2)		67,55		
		vytažení na stěnu: 0,2*(15,3*2+1,1*2*2+2*2+0,8*2+1,5*2+0,15*3)		8,81		
53	711212601RT3	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna ARDEX SK 12 (šíře 120 mm)	m	44,05	302,00	13 303,10
		Výkaz výměr:				
		vytažení na stěnu: (15,3*2+1,1*2*2+2*2+0,8*2+1,5*2+0,15*3)		44,05		
54	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 038,34	4,00	4 153,37
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				107 987,62

Díl: 713		Izolace tepelné				
55	713102111R00	Odstr. tep. izolace podlah, volně, EPS tl. do 100 mm	m2	67,55	19,00	1 283,36
		Výkaz výměr:				
		0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2		67,55		
56	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	67,55	47,00	3 174,62
		Výkaz výměr:				
		0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2		67,55		
57	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	81,05	49,00	3 971,65
		Výkaz výměr:				
		(0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2)*1,2		81,05		
58	28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm	m3	5,67	4 446,00	25 225,63
		Výkaz výměr:				
		0,08*(0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2)*1,05		5,67		
59	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	336,55	2,00	673,11
Celkem za: 713		Izolace tepelné				34 328,37

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
60	721170966R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 140	kus	4,00	536,00	2 144,00
		Výkaz výměr:				
		4		4,00		
61	721170976R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 140 mm	kus	4,00	24,00	96,00
		Výkaz výměr:				
		4		4,00		
62	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,20	1 002,00	3 206,40
		Výkaz výměr:				
		0,8*4		3,20		
63	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	6,00	815,00	4 890,00
		Výkaz výměr:				
		1,5*4		6,00		
64	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	49,50	967,00	47 866,50
		Výkaz výměr:				
		tuková: 8,5+14+9+1,5+1,5+1		35,50		
		splašková: 14		14,00		
65	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	153,00	765,00
		Výkaz výměr:				
		5		5,00		
66	721210813R00	Demontáž vpustí z kameniny DN 100	kus	5,00	234,00	1 170,00
		Výkaz výměr:				
		stávající vpustí a žlaby: 5		5,00		
67	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	49,50	29,00	1 435,50
		Výkaz výměr:				
		Odkaz na mn. položky pořadí 64: 49,50000		49,50		
68	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	4,00	473,00	1 892,00
		Výkaz výměr:				
		4		4,00		

Stavba:	2021/27	ZŠ Václavské nám.8, Znojmo	List č. 8
Objekt:	001	Oprava havarijního stavu podlah v jídelně	
Rozpočet:	2123_01	Vlastní objekt	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
69	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	41,00	250,00	10 250,00
	Výkaz výměr:	čištění kanalizace: 14*2+3+10		41,00		
70	230330078R00	Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 89 x 3,6	kus	4,00	212,00	848,00
	Výkaz výměr:	voda-pod parapetem: 4		4,00		
71	721223420R00	Vpusť podlahová nerez se zápach.uzávěr. mřížka nerez, izol. souprava	kus	2,00	7 584,00	15 168,00
	Výkaz výměr:	2		2,00		
72	721223420RTV1	Žlab podlahový nerez se zápach.uzávěr., 40x100cm mřížka nerez, izol. souprava	kus	3,00	33 048,00	99 144,00
	Výkaz výměr:	3		3,00		
73	721223420RTV2	Žlab podlahový nerez se zápach.uzávěr., 40x150cm mřížka nerez, izol. souprava	kus	2,00	44 400,00	88 800,00
	Výkaz výměr:	2		2,00		
74	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	15,00	636,00	9 540,00
	Výkaz výměr:	kanalizace- jinde nespecifikované práce: 15		15,00		
75	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	2 872,15	2,00	5 744,31
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				292 959,71

Díl: 722

Vnitřní vodovod

76	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	98,70	24,00	2 368,80
	Výkaz výměr:	2*(1,5+3+5,3+3+2,5+6)		42,60		
		3*(2,2+15,3)		52,50		
		0,7*3+0,5*3		3,60		
77	722172313R00	Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	164,70	560,00	92 232,00
	Výkaz výměr:	2*(1,5+3+5,3+3+2,5+6)		42,60		
		3*(2,2+15,3)		52,50		
		0,7*3+0,5*3		3,60		
		2*(21+3*3)		60,00		
		6		6,00		
78	722235124R00	Kohout vod.kul.vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 32	kus	5,00	1 524,00	7 620,00
	Výkaz výměr:	3+2		5,00		
79	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	164,70	39,00	6 423,30
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 77: 164,70000		164,70		
80	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	15,00	636,00	9 540,00
	Výkaz výměr:	vodovod- jinde nespecifikované práce: 15		15,00		
81	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1 181,84	1,00	1 181,84
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod				119 365,94

Díl: 725

Zařizovací předměty

82	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,00	386,00	386,00
	Výkaz výměr:	1		1,00		

Stavba:	2021/27	ZŠ Václavské nám.8, Znojmo	List č. 9
Objekt:	001	Oprava havarijního stavu podlah v jídelně	
Rozpočet:	2123_01	Vlastní objekt	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
83	725860202R00	Sífon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	10,00	488,00	4 880,00
	Výkaz výměr:	10		10,00		
84	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	10,00	428,00	4 280,00
	Výkaz výměr:	10		10,00		
85	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	95,46	0,00	0,00
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				9 546,00

Díl: 732		Strojovny				
86	724122816R00	Demontáž čerpadel ostatních G 6/4	soubor	1,00	253,00	253,00
	Výkaz výměr:	oběh čerpadlo: 1		1,00		
87	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	1,00	438,00	438,00
	Výkaz výměr:	oběhové čerpadlo: 1		1,00		
88	732-100	Spojovací a podružný materiál	kus	1,00	3 120,00	3 120,00
89	732-101	Výměna vystrojení čerpací šachty	kus	2,00	30 120,00	60 240,00
	Výkaz výměr:	přečerpávací šachta: 2 bude provedena výměna :: - kalové čerpadlo: - hlídání hladiny: - signalizace poruchy: specifikace komponentů viz PD:		2,00		
90	42610902RV	Oběhové čerpadlo typ. vzor Grundfos UP15-14 BA	kus	1,00	5 170,00	5 170,00
91	732-102	Dodávka záložního čerpadla (typ. vzor Sigma 1 1/4" EFRU -16-8-GU-082) vč. nákladů na pořízení	kus	1,00	30 910,00	30 910,00
92	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1 001,31	2,00	2 002,62
Celkem za: 732		Strojovny				102 133,62

Díl: 733		Rozvod potrubí				
93	722181242RT8	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	118,00	117,00	13 806,00
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 97: 118,00000		118,00		
94	733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	118,00	49,00	5 782,00
	Výkaz výměr:	2*(14,3+8,2+0,7+2,5) 2*(15,3+2*6) 3*2*2		51,40 54,60 12,00		
95	733161905R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm	kus	16,00	232,00	3 712,00
	Výkaz výměr:	16		16,00		
96	733161925R00	Vsazení odbočky do stáv.měd. potrubí vytápění D 28	kus	8,00	357,00	2 856,00
97	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	118,00	730,00	86 140,00
	Výkaz výměr:	2*(14,3+8,2+0,7+2,5) 2*(15,3+2*6) 2*3*2		51,40 54,60 12,00		
98	733-100	Spojovací a podružný materiál	kus	1,00	2 220,00	2 220,00
99	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesat)	h	35,00	636,00	22 260,00

Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	2021/27	ZŠ Václavské nám.8, Znojmo	List č. 10
Objekt:	001	Oprava havarijního stavu podlah v jídelně	
Rozpočet:	2123_01	Vlastní objekt	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr: Ú.T. - jinde nespecifikované práce: 35		35,00		
100	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1 367,76	4,00	5 471,04
Celkem za: 733		Rozvod potrubí				142 247,04

Díl: 734		Armatury				
101	734109112R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 25	soubor	1,00	890,00	890,00
	Výkaz výměr:	elmag. ventil: 1		1,00		
102	5512001911R	Elektroventil uzavírací 3/4"FF bez proudu zavřeno IVAR.EV 306 NC	kus	1,00	4 128,00	4 128,00
	Výkaz výměr:	proplach jímky: 1		1,00		
103	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	50,18	0,00	0,00
Celkem za: 734		Armatury				5 018,00

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
104	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr ASO-Unigrund K	m2	67,55	47,00	3 174,62
	Výkaz výměr:	0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2		67,55		
105	771475014RU1	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m	44,05	168,00	7 400,40
	Výkaz výměr:	vytažení na stěnu: (15,3*2+1,1*2*2+2*2+0,8*2+1,5*2+0,15*3)		44,05		
106	771575107RW1	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm AD 590 (flex.lepidlo), GF DRY (spár.hmota), RAKO	m2	67,55	848,00	57 278,16
	Výkaz výměr:	0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2		67,55		
107	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem Mapesil AC (fa Mapei)	m	44,05	66,00	2 907,30
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 105: 44,05000		44,05		
108	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	67,55	42,00	2 836,89
	Výkaz výměr:	0,75*5,5+3,55*15,4+1,5*1,9+0,75*6,8+0,4*2		67,55		
109	59764243R	Dlažba Taurus Granit matná sokl vnější roh 9 cm Nordic	kus	22,00	153,00	3 366,00
	Výkaz výměr:	6+16		22,00		
110	59764244R	Dlažba Taurus Granit matná sokl vnitřní roh 9 cm Nordic	* kus	14,00	153,00	2 142,00
	Výkaz výměr:	14		14,00		
111	59764245R	Dlažba Taurus Granit matná sokl-žlábek 20x7 Nordic	kus	220,25	69,00	15 197,25
	Výkaz výměr:	vytažení na stěnu: (15,3*2+1,1*2*2+2*2+0,8*2+1,5*2+0,15*3)/0,2		220,25		
112	597643043R	Dlaždice Taurus Industrial 20x20x0,9 cm SR4 Nordic	m2	74,30	589,00	43 762,41
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 106: 67,54500*1,1		74,30		
113	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 380,65	7,00	9 664,55
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				147 729,58

Díl: 781		Obklady keramické				
114	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	75,95	51,00	3 873,45
	Výkaz výměr:	příčky ve varně - v místě bouraných podlah: 3*(1,5+1,9+0,7)*2+0,15*3*3		25,95		
		R: 50		50,00		

Stavba:	2021/27	ZŠ Václavské nám.8, Znojmo	List č. 11
Objekt:	001	Oprava havarijního stavu podlah v jídelně	
Rozpočet:	2123_01	Vlastní objekt	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
115	78111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	15,00	61,00	915,00
	Výkaz výměr:	5		5,00		
		DLAŽBA: 10		10,00		
116	78111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	14,00	70,00	980,00
	Výkaz výměr:	4		4,00		
		DLAŽBA: 10		10,00		
117	781475118RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 45x45 cm weberfor profilflex (lep),webercolor perfect (sp)	m2	75,95	770,00	58 481,50
	Výkaz výměr:	příčky ve varně - v místě bouraných podlah:				
		3*(1,5+1,9+0,7)*2+0,15*3*3		25,95		
		R: 50		50,00		
118	781497121RS1	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 6 mm	m	48,00	340,00	16 320,00
	Výkaz výměr:	3*2*3		18,00		
		R: 30		30,00		
119	597813721R	Obkladačka 20x40 bílá lesk Color One	m2	138,54	424,00	58 743,08
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 117: 75,95000*1,1		83,55		
		R: 50*1,1		55,00		
120	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 393,13	5,00	6 965,65
Celkem za: 781		Obklady keramické				146 278,68

Díl: 784

Malby

121	784452921R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. míst. 3,8 m	m2	1 194,80	111,00	132 622,80
	Výkaz výměr:	celé 1.PP:				
		29*11,5		333,50		
		3*(3,6*11+18+25+7,5+1,5*2+2*2+11*2+2*8+30*2+3,5*12+3,2*2)		730,50		
		3*(2*2+1,4*2+3,2*2+15,2*2)		130,80		
122	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	333,50	19,00	6 336,50
	Výkaz výměr:	29*11,5		333,50		
Celkem za: 784		Malby				138 959,30

Díl: M21

Elektromontáže

123	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Super Monoflex 1225	m	20,00	65,00	1 300,00
	Výkaz výměr:	20		20,00		
124	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka	kus	5,00	89,00	445,00
	Výkaz výměr:	5		5,00		
125	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,00	311,00	622,00
	Výkaz výměr:	2		2,00		
126	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	3,00	366,00	1 098,00

Stavba:	2021/27	ZŠ Václavské nám.8, Znojmo	List č. 12
Objekt:	001	Oprava havarijního stavu podlah v jídelně	
Rozpočet:	2123_01	Vlastní objekt	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr:		3,00		
127	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	150,00	69,00	10 350,00
		Výkaz výměr:		150,00		
128	900 RT4	HZS Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)	h	50,00	695,00	34 750,00
		Výkaz výměr:		50,00		
		elektro - práce jinde nespacifikované: 50				
Celkem za: M21		Elektromontáže				48 565,00

Díl: M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy					
129	330030024V	Repase stávajícího nákladního výtahu kuchyně rozsah repase viz specifikace v PD	kus	1,00	153 600,00	153 600,00
Celkem za: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				153 600,00

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
130	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	44,05	420,00	18 502,06
131	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,05	271,00	11 938,23
132	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	616,74	19,00	11 717,97
133	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	44,05	382,00	16 828,06
134	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	176,21	42,00	7 400,82
135	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	44,05	1 650,00	72 686,66
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				139 073,80

Díl: ON	Ostatní náklady					
136	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	53 818,00	53 818,00
137	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00	44 848,00	44 848,00
138	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00	5 400,00	5 400,00
139	000001 R	Ostatní nespacifikované práce a materiál	Soubor	1,00	65 040,00	65 040,00
Celkem za: ON		Ostatní náklady				169 106,00

Časový harmonogram

ZŠ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 8_ OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PODLAH V JÍDELNĚ ŠKOLY_PŘEMYSLOVCŮ 8_ZNOJMO

	1.7.2021 - 30.8.2021							
	červenec				srpen			
Přípravné a bourací práce								
Hrubé rozvody ÚT, vody, kanalizace, elektroinstalace								
Nová konstrukce podlah, omítky								
Obklady, dlažby, malby								
Kompletace, zpětná montáž vybavení kuchyně								

Ve Znojmě dne 15.6.2021

Ing. Karel
Kafka

Digitálně podepsal

Ing. Karel Kafka

Datum: 2021.06.15

07:34:56 +02'00'

.....
jednatel společnosti
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.