

Položkový rozpočet

Zakázka: **TJ Lokomotiva Č.Lípa
Česká Lípa**

Zhotovitel: **Miloslav Bukáček
Jižní 1841
47001 Česká Lípa**

IČO: **42164583**
DIČ: **CZ6412131385**

Objedna... **TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s.
Mánesova 1580/17
47001 Česká Lípa**

IČO: **46750584**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

| | |
|------------------|------------|
| HSV | 34 138,00 |
| PSV | 191 041,35 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |


| | | |
|--------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou D... | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 225 179,35 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 47 288,00 CZK |

Zaokrouhlení: -0,35 CZK

Cena celkem: 272 467,00 CZK



Za zhotovitele


TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s.
Mánesova 1580/17
470 01 Česká Lípa
IČ: 467 50 584

Za objednatele



Místo

05.01.2021

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|----------------|--------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | 25 508,40 | 0,46180 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | 2 071,00 | 0,02299 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | 23 347,60 | 0,02553 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | 2 798,25 | 0,00410 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | 2 721,70 | 0,01375 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | 122 686,30 | 1,64121 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | 27 346,00 | 0,12705 |
| 783 | Nátěry | PSV | 9 607,50 | 0,01890 |
| 784 | Malby | PSV | 2 534,00 | 0,00770 |
| VN | Dopravné | HSV | 6 558,60 | 0,00000 |
| Celkem: | | | 225 179,35 | 2,32303 |

| Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|---|---|-----|-----------|----------|-------------------|
| Díl: 4 Vodorovné konstrukce | | | | | 25 508,40 |
| 1 | 416021122R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm | m2 | 34,80000 | 733,00 | 25 508,40 |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | 2 071,00 |
| 2 | 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 19,00000 | 109,00 | 2 071,00 |
| Díl: 713 Izolace tepelné | | | | | 23 347,60 |
| 3 | 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce | m2 | 111,00000 | 81,10 | 9 002,10 |
| 4 | 4 Polystyren EPS 70F 40mm | m2 | 111,00000 | 62,00 | 6 882,00 |
| 5 | 713111111R00 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně | m2 | 59,00000 | 44,50 | 2 625,50 |
| 6 | 12 Dekwool G 039 100mm | m2 | 59,00000 | 82,00 | 4 838,00 |
| Díl: 762 Konstrukce tesařské | | | | | 2 798,25 |
| 7 | 762112110R00 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 | m | 20,50000 | 136,50 | 2 798,25 |
| Díl: 764 Konstrukce klempířské | | | | | 2 721,70 |
| 8 | 764322320R00 Okapnička spodní Al, rš 150 mm | m | 11,60000 | 135,00 | 1 566,00 |
| 9 | 764410320R00 Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 160 mm | m | 2,60000 | 444,50 | 1 155,70 |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské | | | | | 122 686,30 |
| 10 | 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 33,00000 | 177,00 | 5 841,00 |
| 11 | 766421821R00 Demontáž obložení stropů palubkami | m2 | 13,60000 | 210,50 | 2 862,80 |
| 12 | 766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn | m | 33,00000 | 85,10 | 2 808,30 |
| 13 | 766427112R00 Podkladový rošt pro obložení podhledů | m | 13,60000 | 98,00 | 1 332,80 |
| 14 | 766412113R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm | m2 | 31,00000 | 268,50 | 8 323,50 |
| 15 | 766421213R00 Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm | m2 | 13,60000 | 247,50 | 3 366,00 |
| 16 | 1 Palubky SM Klasik 19/121 | m2 | 46,46000 | 244,00 | 11 336,24 |
| 17 | 766492100R00 Montáž obložení ostění | m2 | 1,40000 | 551,00 | 771,40 |
| 18 | 5 Vybourání a úprava otvoru pro dveře | ks | 1,00000 | 800,00 | 800,00 |
| 19 | 6 Vybourání a úprava otvoru pro okno | ks | 1,00000 | 600,00 | 600,00 |
| 20 | 766665112R00 Montáž dveří, rám. zárubeň, kyvné 1kř. do 1 m | kus | 1,00000 | 639,00 | 639,00 |
| 21 | 2 Dveře vchodové palubkové, vč.rám.zárubně | ks | 1,00000 | 7 530,00 | 7 530,00 |
| 22 | 15 Práh dveřní bukový 10/90 | ks | 1,00000 | 165,00 | 165,00 |
| 23 | 13 Dveřní kování vč. vložky | ks | 1,00000 | 780,00 | 780,00 |
| 24 | 766621263R00 Okna komplet. jednoduchá do ráků pl. do 1,5 m2 | kus | 1,00000 | 326,00 | 326,00 |
| 25 | 3 Okno atyp na míru | ks | 1,00000 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 26 | 766411812R00 Demontáž obložení stěn panelu velikosti nad 1,5 m2 | m2 | 71,60000 | 100,50 | 7 195,80 |
| 27 | 766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn | m | 176,00000 | 65,10 | 11 457,60 |
| 28 | 766416143R00 Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky nad 1,5 m2 | m2 | 72,70000 | 220,50 | 16 030,35 |
| 29 | 766416142R00 Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2 | m2 | 19,50000 | 247,50 | 4 826,25 |
| 30 | 766492100R00 Montáž obložení ostění | m2 | 1,40000 | 551,00 | 771,40 |
| 31 | 14 Desky Krono lamino | m2 | 75,50000 | 226,00 | 17 063,00 |
| 32 | 8 Desky OSB 3 4PD 18mm | m2 | 22,00000 | 212,00 | 4 664,00 |
| 33 | 766699722R00 Překrytí spár lištou z měkkého dřeva, rohové | m | 49,00000 | 35,50 | 1 739,50 |
| 34 | 766699721R00 Překrytí spár lištou z měkkého dřeva, ploché | m | 77,00000 | 31,40 | 2 417,80 |
| 35 | 16 Lišta rohová R 3030 | m | 53,00000 | 28,00 | 1 484,00 |
| 36 | 17 Lišta plochá K 2504 | m | 79,20000 | 17,00 | 1 346,40 |
| 37 | 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 1,64121 | 858,00 | 1 408,16 |
| Díl: 776 Podlahy povlakové | | | | | 27 346,00 |
| 38 | 776511810RT2 Odstranění PVC lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 35,00000 | 42,50 | 1 487,50 |
| 39 | 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 35,00000 | 6,70 | 234,50 |
| 40 | 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 35,00000 | 70,40 | 2 464,00 |
| 41 | 9 Stěrka Sikafloor 102 | bal | 12,00000 | 320,00 | 3 840,00 |

| Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-----------------|--|----|----------|----------|-----------------|
| 42 | 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 35,00000 | 22,00 | 770,00 |
| 43 | 776521100RU3 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm | m2 | 35,00000 | 530,00 | 18 550,00 |
| Díl: 783 | Nátěry | | | | 9 607,50 |
| 44 | 783726300R00 Nátěr palubek synt. lazurovací 3x , Remmers HK Lasur | m2 | 45,00000 | 213,50 | 9 607,50 |
| Díl: 784 | Malby | | | | 2 534,00 |
| 45 | 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 35,00000 | 19,30 | 675,50 |
| 46 | 784195212R00 Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 35,00000 | 53,10 | 1 858,50 |
| Díl: VN | Dopravné | | | | 6 558,60 |
| 47 | 11 Dopravné | % | 3,00000 | 2 186,20 | 6 558,60 |