

ZL 14 - Vyplnění detailu výkenu

Kód: ZL 14

Stavba: Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

KSO:
Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - LibeňCC-CZ:
Datum: 28.05.2021

Zadavatel: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň

IČ

Zhotovitel: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

IČ: 27094359

Projektant: HOFMAN ARCHITEKTI

Popis prací : Na žádost investora - provedení výplně výkenu z ulice ul. U Skládky a zapravení kamene v ul. Sokolovská. Vzniklé kompletní výměnou kamene a zajištění proti vniknutí vody. Zastěrkování a natažení vnější omítky výkenu a O4. sorvnání s vnější stěnou - dvůr a zajištění zateplení místnosti. opomenuto v ZDS.

Z toho připočtová částka Z toho odpočtová částka

Dopad do termínu plnění: 3 dny

| | | | |
|---------------------|------------|-------------|-----------------|
| Cena bez DPH | | | 2 921,45 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 2 921,45 | 613,50 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 3 534,95 |

Projektant

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.


Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ.27094359 • DIČ.CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

Objekt:

ZL 14 - Vyplnění detailu

Místo:

ulice Sokolovská, Praha 9 - Liteň

Datum:

5. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

HOFMAN
ARCHITEKTI

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ACG Real s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Činná soustava | |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|--|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 2 921,45 | | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | | 2 462,46 | |
| D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | 2 462,46 | |
| 5 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 3,000 | 77,30 | 117,70 | 585,00 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | WV | | 3"izolace u O4 | | | | | | 3,000 | |
| 6 | K | 622541001 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 3,720 | 124,87 | 112,13 | 881,64 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | 0,72 | | | | | | 0,720 | |
| | W | | 3"izolace u O4 | | | | | | 3,000 | |
| | W | | Součet | | | | | | 3,720 | |
| 4 | K | 623321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně | m2 | 3,720 | 97,68 | 135,34 | 866,76 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | 0,72 | | | | | | 0,720 | |
| | W | | 3"izolace u O4 | | | | | | 3,000 | |
| | W | | Součet | | | | | | 3,720 | |
| 3 | K | 623142001 | Potažení vnějších piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 0,540 | 80,57 | 158,43 | 129,06 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | WV | | 0,15*3,6 | | | | | | 0,540 | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | | 458,99 | |
| D | | 713 | Izolace tepelné | | | | | | 458,99 | |
| 1 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 1,980 | 74,57 | 88,43 | 322,74 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | 0,2*3,6*2+0,15*3,6 | | | | | | 1,980 | |
| 2 | M | 28375988 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 | m3 | 0,125 | 1 090,00 | | 136,25 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | 0,2*0,15*3,6*1,1 | | | | | | 0,119 | |
| | W | | 0,119*1,05 *Přepočtené koeficientem množství | | | | | | 0,125 | |