

Položkový rozpočet

Zakázka: **BRNO - JAMU HF KOMENSKÉHO, DOBUDOVÁNÍ WIFI SÍŤE, 1.NP**

Místo **Brno - Komenského**

Objednatel: **Janáčkova akademie múzických umění v Brně** IČ: **62156462**
Beethovenova 650/2 DIČ: **CZ62156462**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **ICT Energo, s.r.o.** IČ: **29268826**
Palackého tř. 91 DIČ: **CZ29268826**
612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0.00
PSV	117,430.00
MON	82,146.80
Vedlejší náklady	0.00
Ostatní náklady	22,300.00
Celkem	221,876.80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	221,876.80 CZK
Základní DPH	21 %	46,594.13 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 268,470.93 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
V PD je uvažováno s 1x kabelem pro každé AP.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
784	Malby	PSV			117,430.00
M21	Elektromontáže	MON			1,500.00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			72,146.80
M46	Zemní práce při montážích	MON			8,500.00
ON	Ostatní náklady	ON			22,300.00
Cena celkem					221,876.80

Položkový rozpočet

S:	BRNO - JAMU HF KOMENSKÉHO, DOBUDOVÁNÍ WIFI SÍTĚ, 1.NP
O:	Brno - Komenského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby				117,430.00
1	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	750.00000		0.00
2	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	750.00000		0.00
3	784011211RT3	Oleповání vnitřních ploch, včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	180.00000		0.00
4	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	350.00000		0.00
5	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	750.00000		0.00
6	784195422R00	Malba Primalex Polar, barva, bez penetrace, 2 x	m2	750.00000		0.00
7	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	280.00000		0.00
Díl:	M21	Elektromontáže				1,500.00
8	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm <i>Montáž včetně dodávky.</i>	m2	1.00000		0.00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				72,146.80
9	220260000R00	Krabice KU 68 ve zdi v připraveném lůžku <i>Montáž včetně dodávky.</i>	kus	7.00000		0.00
10	220260552R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm <i>Montáž včetně dodávky.</i>	m	95.00000		0.00
11	220261661R00	Značení trasy trubkového vedení	m	95.00000		0.00
12	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	95.00000		0.00
13	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	95.00000		0.00
14	220261664R00	Zazdění drážky	m	95.00000		0.00
15	222280215R00	Kabel S-FTP kat.6A v trubkách <i>Zatažení kabelu do nové trubky pod omítku</i>	m	500.00000		0.00
16	26000025	Instalační kabel CAT6A S-FTP LSOH, 500m/cívka	m	500.00000		0.00
17	222290305R00	Modul 1xRJ45 STP kat.6A	kus	7.00000		0.00
18	0501311418	Krytka RJ45 šedá, Krytka RJ45 šedá s výřezem	ks	7.00000		0.00
19	0501315050	Keystone Cat.6A, STP, RJ45	ks	14.00000		0.00
20	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	7.00000		0.00
21	9	10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 1m šedý	ks	7.00000		0.00
22	222293011R00	Kontrolní měření kabelu	kus	7.00000		0.00
23	222293012R00	Měření do protokolu	kus	7.00000		0.00
24	222301801R00	Závěrečné práce v rozvaděči	kus	1.00000		0.00
25	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 <i>Zaškolení obsluhy.</i>	h	6.00000		0.00
26	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 <i>Ostatní související činnosti.</i>	h	5.00000		0.00
27	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	ks	1.00000		0.00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				8,500.00
28	460680023R00	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	5.00000		0.00
29	460680025RT1	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 100 cm, plochy do 0,25 m2	kus	4.00000		0.00
Díl:	ON	Ostatní náklady				22,300.00
30	005124010R	Koordináční činnost	h	8.00000		0.00
31	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	h	5.00000		0.00
32	004111010R	Průzkumné práce	h	6.00000		0.00
33	201 R00	Podíl přidružených výkonů	h	3.00000		0.00
34	202 R00	Zednické výpomoci HSV	h	16.00000		0.00
35	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000		0.00

