

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11
Stavba: Dočasná vrátnice areálu PFF UPOL

KSO:
 Místo: Olomouc

CC-CZ:
 Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel:
 Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 S.M.-Olomouc, s.r.o.

IČ: 27802469
 DIČ: CZ27802469

Projektant:
 ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 217 676,29
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 217 676,29	675 712,02
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			3 893 388,31
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11

Stavba: Dočasná vrátnice areálu PFF UPOL

Místo: Olomouc

Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant: ASET studio s.r.o., Tovární
41, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 217 676,29	3 893 388,31
01	Stavební část	2 015 337,59	2 438 558,48
02	Zdravotechnické instalace	101 609,90	122 947,98
03	Elektroinstalace	481 510,80	582 628,07
03.1	Elektroinstalace	427 294,00	517 025,74
03.2	Hromosvod	54 216,80	65 602,33
04	Slaboproudé instalace	334 086,00	404 244,06
04.1	Poplachová, zabezpečovací a tísňová signalizace (PZTS)	96 383,00	116 623,43
04.2	Elektrická požární signalizace (EPS)	75 615,00	91 494,15
04.3	Universální kabelážní systém (UKS)	45 448,00	54 992,08
04.4	Kamerový monitorovací systém (KMS)	3 188,00	3 857,48
04.5	Elektronická kontrola vstupu (EKV)	36 920,00	44 673,20
04.6	Nosné kabelové trasy (NKT)	76 532,00	92 603,72
05	Vytápění a vzduchotechnika	84 132,00	101 799,72
VRN	Vedlejší a ostatní náklady stavby	201 000,00	243 210,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

IČ:

27802469

DIČ:

CZ27802469

Projektant:

ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 015 337,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 015 337,59	21,00%	423 220,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 438 558,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 015 337,59

HSV - HSV

277 156,11

1 - Zemní práce

19 848,52

2 - Zakládání

32 437,11

5 - Komunikace pozemní

6 578,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

205 508,58

998 - Přesun hmot

12 783,30

PSV - Práce a dodávky PSV

33 095,98

767 - Konstrukce zámečnické

33 095,98

K - Dodávka a montáž kontejnerové části

1 705 085,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PříF UPOL

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Olomouc

Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant: ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel: S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 015 337,59

D	HSV	HSV					277 156,11
D	1	Zemní práce					19 848,52
1	K	131113101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	7,920	607,00	4 807,44
		vv	0,546*4,374*3		7,920		
2	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	5,828	337,00	1 964,04
		vv	8,266*4,7*0,15		5,828		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,748	259,00	3 560,73
		vv	7,92*5,828		13,748		
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	54,992	19,80	1 088,84
		vv	13,748*4 "Přepočtené koeficientem množství"		54,992		
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,748	138,00	1 897,22
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	26,121	250,00	6 530,25
		vv	13,748*1,9 "Přepočtené koeficientem množství"		26,121		
D	2	Zakládání					32 437,11
7	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	1,000	2 790,00	2 790,00
		vv	beton čistících zón				
		vv	1		1,000		
8	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,573	2 610,00	1 495,53
		vv	základy				
		vv	0,546*1,05		0,573		
9	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,593	2 820,00	12 952,26
		vv	4,374*1,05		4,593		
10	K	275322510R	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25	m3	3,150	3 060,00	9 639,00
		vv	3*1,05		3,150		
11	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	14,070	312,00	4 389,84
		vv	nadzákladová část				
		vv	12*4*0,5*0,35		8,400		
		vv	3*4*1,35*0,35		5,670		
		vv	Součet		14,070		
12	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	14,070	64,00	900,48
13	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,009	30 000,00	270,00
D	5	Komunikace pozemní					6 578,60
14	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 150 mm	m2	46,990	140,00	6 578,60
		vv	8,866*5,3		46,990		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					205 508,58
15	K	900-OST-001	Dodávka a montáž deska s logem univerzity rozměr 850 x 2300 x 50 mm dle PSV OST 001	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
16	K	900-OST-002	Dodávka a montáž 3D nápis "info" rozměr 800x30x250 mm dle PSV OST 002	kus	1,000	3 900,00	3 900,00
17	K	900-OST-003	Dodávka a montáž informační tabule s mapou areálu rozměr 2500 x 1400 x 50 mm dle PSV OST 003	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
18	K	900-OST-005	Dodávka a montáž odpadkového koše 395x395x910 mm dle PSV OST 005	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
19	K	900-OST-008	Dodávka a montáž stínící konstrukce dle PSV OST 008	kus	3,000	55 000,00	165 000,00
20	K	900-OST-009	Přenosný hasicí přístroj práškový 21A. Součástí dodávky nástěnný držák na PHP dle PSV OST 009	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
21	K	900-K01	Dopojení dešťového svodu na dešťovou kanalizaci dle PSV K01	kus	2,000	784,00	1 568,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	27,400	152,00	4 164,80
	vv		2*8,9+2*4,8		27,400		
23	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	30,140	98,40	2 965,78
	vv		27,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		30,140		
24	K	9539612R1	Vyvrtání otvoru s vložením a dodáním kotevního šroubu M16 na chemickou maltu	kus	18,000	345,00	6 210,00
	vv		výkres 01				
	vv		3*6		18,000		
	D	998	Přesun hmot				12 783,30
25	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	42,611	300,00	12 783,30
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				33 095,98
	D	767	Konstrukce zámečnické				33 095,98
26	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	7,325	54,20	397,02
	vv		2,65*2,5		6,625		
	vv		0,7*1		0,700		
	vv		Součet		7,325		
27	M	69752035	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák	m2	8,424	3 130,00	26 367,12
	vv		7,325*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		8,424		
28	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	13,700	84,60	1 159,02
	vv		2*2,65+2*2,5		10,300		
	vv		2*0,7+2*1		3,400		
	vv		Součet		13,700		
29	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	15,070	314,00	4 731,98
	vv		13,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		15,070		
30	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	326,550	1,35	440,84
	D	K	Dodávka a montáž kontejnerové části				1 705 085,50
31	K	901-001	kontejner 4300x2990x3180(2700) PON-160,PI-30+120,SI-220	ks	1,000	120 000,00	120 000,00
32	K	901-002	kontejner 4300x2438x3180(2700) PON-160,PI-30+120,SI-220	ks	2,000	140 000,00	280 000,00
33	K	902-003	otvor ve stojíně/v rámu vypálený + pozink. průchodka + výřez v panelu;	ks	4,000	11 000,00	44 000,00
34	K	903-004	stěna obv. izolace 80 mm, poz. plech/1xsádrovláknitá deska 12,5mm, vlnitý plech, REI 30 DP1;	m2	17,000	1 000,00	17 000,00
35	K	903-005	stěna obv.izolace 160(100+60,20kg/m3,λ-0,035)CW 100+75,sádrovláknitá deska 12,5,omeg,vlnitý plech,DP1;	m2	70,000	1 000,00	70 000,00
36	K	903-006	odvětrání kontejneru pr. 110mm;	ks	3,000	3 000,00	9 000,00
37	K	904-007	záděl dlouhá stěna do 6,1 bm;	ks	4,000	11 000,00	44 000,00
38	K	904-008	obklad keramický 150/150mm,bílý matný;	m2	29,000	680,00	19 720,00
39	K	904-009	obklad standardní stěny sádrokartonem 12,5mm do h - 3000 mm;	m2	58,000	550,00	31 900,00
40	K	904-010	tapeta vnitřní + nátěr na sádrokarton pro stěny a strop;	m2	125,000	273,00	34 125,00
41	K	905-011	PVC 1,5, tl. 1,5mm, šedá;	m2	30,000	850,00	25 500,00
42	K	905-012	lišta AI ukončovací pro sokl z dlažby, L profil; *	bm	8,000	275,00	2 200,00
43	K	905-013	dlažba šedá, 300/300mm, R10 ;	m2	6,000	950,00	5 700,00
44	K	906-014	podlaha izolace tvrzený polystyren tl. 30mm (spodní vrstva) + vata tl. 120mm;	m2	35,000	480,00	16 800,00
45	K	906-015	deska podlahová Cementotřísková 22x1250x2435mm, (obě podélné strany otevřené);	m2	21,500	647,00	13 910,50
46	K	906-016	deska podlahová Cementotřísková 22x1250x2987mm, (obě podélné strany otevřené);	m2	13,000	647,00	8 411,00
47	K	907-017	nástřík PE 81 RAL 7016/7, šedá;	m2	115,000	270,00	31 050,00
48	K	908-018	příčka tl. 100mm, sádrovláknitá deska 2x12,5mm, izolace 60mm(20kg/m3) EI30 DP1;	m2	9,000	1 001,00	9 009,00
49	K	908-019	příčka tl. 125mm, sádrovláknitá deska 2x12,5mm, izolace 100mm(20kg/m3),EI 30 DP1;	m2	13,000	1 067,00	13 871,00
50	K	908-020	příčka instalační předsazená sádrovláknitá deska 12,5mm, ocelový rastr UA 100mm;	m2	5,000	698,00	3 490,00
51	K	909-021	podhled SDK D112 1x12,5mm, snižený, (deska 3000mm);	m2	13,000	715,00	9 295,00
52	K	909-022	strop izolace tl.220 mm(60+4x40, 20kg/m3)SDK 2x12,5mm[3,0],REI 30 DP1 (vyvař.rastr v rámu);	m2	35,000	1 433,00	50 155,00
53	K	910-023	otvor ve střeše pro odvětrání dle výkresové dokumentace;	ks	1,000	11 000,00	11 000,00
54	K	911-024	okno AL 2000x1100, bez rolety, 1/2FIX//1/2 posuv z leva do prava, dvojsklo,Ug=1,1, RAL 7016	ks	1,000	24 800,00	24 800,00
55	K	911-025	okno AL 1550x2700 FIX,celoprosklené VSG,dvojsklo,Ug=1,1,RAL 7016	ks	2,000	47 000,00	94 000,00
56	K	911-026	okno AI 800x750, bez rolety, S, ornament, RAL 7016;	ks	2,000	7 400,00	14 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	911-027	okno AL 1000x2100, FIX, dvojsklo, Ug=1,1, VSG, bez falce, RAL 7016	ks	1,000	25 300,00	25 300,00
58	K	911-028	žaluzie AL vnější, elektrická, D+M	ks	1,000	12 400,00	12 400,00
59	K	911-029	okno Al 1500x1250 OS/FIX, RAL 7016;	ks	1,000	19 500,00	19 500,00
60	K	913-030	vložka FAB (ČSN);	ks	2,000	600,00	1 200,00
61	K	913-031	výztuha UA 100mm příčky/stěny z ocelových profilů pro dveře a okna;	ks	10,000	3 800,00	38 000,00
62	K	913-032	dveřní otvor pro průchod do druhého kontejneru;	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
63	K	913-033	dveře Al 1000x2100 pravé, celoprosk. VSG, zavír. klik/klik, RAL 7016, 3-bod, zámek, otv. dovnitř + nadvětlík 600x1950mm	ks	1,000	32 000,00	32 000,00
64	K	913-034	dveře vnit. posuv. - světlost 700x1985 do pouzdra s obložkou, madlo;	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
65	K	913-035	dveře vnit.vč.zár. - světlost 700x1970, pravé, kování, větr.mřížka	ks	1,000	11 000,00	11 000,00
66	K	913-036	dveře vnit.vč.zár. - světlost 800x1970, pravé, kování, větr.mřížka	ks	1,000	11 000,00	11 000,00
67	K	918-037	ohřivač vody tlakový 5l SL, spodní;	ks	1,000	5 800,00	5 800,00
68	K	919-038	WC syst. závěsný, držák toal.pap., háček;	ks	1,000	450,00	450,00
69	K	919-039	umyvadlo š.550mm SV+TV, police, zrcadlo, háček, bat.páková	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
70	K	919-040	příplatek za odvětrání odpadu - přísávací hlavice;	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
71	K	919-041	odvětrání odpadu přes střechu;	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
72	K	919-042	vodovodní potrubí plastové s izolací	bm	25,000	320,00	8 000,00
73	K	919-043	odpadní potrubí;	bm	15,000	350,00	5 250,00
74	K	919-044	ostydová stěna	ks	1,000	8 400,00	8 400,00
75	K	919-045	komplet (redukční, uzavírací a vypouštěcí ventil);	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
76	K	919-046	příprava vody k (umyvadlu, žlabu, pračce, myčce..) teplá+studená voda (2x vývod);	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
77	K	919-047	zkouška těsnosti a tlaková zkouška sociálního kontejneru;	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
78	K	920-048	vývod husiho krku 32mm s protahovacím drátem;	ks	50,000	42,00	2 100,00
79	K	920-049	krabička pro kabelkanál	ks	40,000	147,00	5 880,00
80	K	920-050	kabelkanál 170/70	bm	25,000	387,00	9 675,00
81	K	940-051	spoj standard 1m (vnější spoj-hříbek, sp.šrouby, kryty);	ks	25,000	52,00	1 300,00
82	K	940-052	spoj pouze pro vnitřní dveřní průchod	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
83	K	940-053	spoj stěna přiznaný spoj, výška spoje 1 bm;	ks	12,000	1 400,00	16 800,00
84	K	940-054	spoj strop přiznaný spoj, délka spoje 1 bm;	ks	9,000	770,00	6 930,00
85	K	940-055	spoj dveřní spoj Vidiwall + šedým hříbek;	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
86	K	940-056	spoj podlaha+vnější, délka spoj 1bm, podkladní plechy, spojkv.hříbek, cementořísková deska, pvc	ks	12,000	497,00	5 964,00
87	K	949-057	příplatek za vyvažovaný stropní rastr pro SDK;	m2	35,000	400,00	14 000,00
88	K	951-058	Montáž	ks	1,000	17 000,00	17 000,00
89	K	952-059	Doprava kontejnerů	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
90	K	955-060	D+M Bondová fasáda RAL 7024 (35m2), přes rám - montáž na místě stavby	ks	1,000	197 000,00	197 000,00
91	K	955-061	D+M Bondová fasáda RAL 7035 (15m2), přes rám - montáž na místě stavby	ks	1,000	77 500,00	77 500,00
92	K	955-062	D+M Sekundární střecha rovná, spádovaná polystyren. klíny, fólie, 2 ks vyhřívání vpusti	ks	1,000	72 000,00	72 000,00
93	K	955-063	Jeřáb pro osazení kontejneru	soubor	1,000	6 400,00	6 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

02 - Zdravotechnické instalace

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

IČ:

27802469

DIČ:

CZ27802469

Projektant:

ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			101 609,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 609,90	21,00%	21 338,08
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			122 947,98
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

02 - Zdravotechnické instalace

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

101 609,90

01 - Vnitřní kanalizace splašková, dešťová

9 241,40

02 - Vnitřní, venkovní vodovod

12 593,00

03 - Venkovní dešťová kanalizace

59 137,90

4 - Venkovní splašková kanalizace

20 637,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PŘF UPOL

Objekt:

02 - Zdravotechnické instalace

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského


Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

101 609,90

D		01	Vnitřní kanalizace splašková, dešťová	9 241,40			
0	K	01-001	Potrubí kanalizační hrdlové z PVC KG ležaté DN 125	m	8,000	490,00	3 920,00
0	K	01-002	Výkop šířky do 500mm bez pažení	m3	3,000	867,00	2 601,00
0	K	01-003	Obsyp potrubí štěrkokiskem	m3	1,000	486,00	486,00
0	K	01-004	Zásyp výkopkem	m3	2,000	188,00	376,00
0	K	01-005	Stavební přípomoci - dražkování, sekání, sádrování a apod. a ostatní práce	hod	5,000	250,00	1 250,00
0	K	01-006	Zkouška těsnosti ležaté kanalizace do DN 160	m	8,000	29,80	238,40
0	K	01-007	Izolace z minerální vaty tl. 50mm s Al polepem	m	2,000	185,00	370,00

D		02	Vnitřní, venkovní vodovod	12 593,00			
0	K	02-001	Přechod PE/PPR DN25	komplet	1,000	280,00	280,00
0	K	02-002	Stavební přípomoci - dražkování, sekání, sádrování a apod. a ostatní práce	hod	5,000	250,00	1 250,00
0	K	02-003	Potrubí z PE vč. Tvarovek D32x3,0 včetně tvarovek, T-kusu, redukci	m	6,000	390,00	2 340,00
0	K	02-004	Chránička pro potrubí 100	m	3,000	80,00	240,00
0	K	02-005	Výstřažná folie modrá š. 200 mm	m	6,000	25,00	150,00
0	K	02-006	Výkop šířky do 500 mm bez pažení	m3	3,000	867,00	2 601,00
0	K	02-007	Obsyp potrubí štěrkokiskem	m3	1,000	486,00	486,00
0	K	02-008	Zásyp výkopkem	m3	2,000	188,00	376,00
0	K	02-009	Napojení na stávající přípojku vody pomocí elektrotvarovky	komplet	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	02-010	Izolace z PE tl. 50mm s Al polepem	m	2,000	185,00	370,00

D		03	Venkovní dešťová kanalizace	59 137,90			
0	K	03-001	REVIŽNÍ SACHTA PLASTOVÁ 315/DN160, TYP II, LITINOVÁ MŘÍŽ, TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC	komplet	1,000	5 500,00	5 500,00
0	K	03-002	Potrubí kanalizační hrdlové z PVC KG ležaté DN 125	m	24,000	490,00	11 760,00
0	K	03-003	Potrubí kanalizační hrdlové z PVC KG ležaté DN 160	m	4,000	597,00	2 388,00
0	K	03-004	Výstřažná folie hnědá š. 200 mm	m	28,000	25,00	700,00
0	K	03-005	Výkop šířky do 500mm bez pažení	m3	14,000	867,00	12 138,00
0	K	03-006	Obsyp potrubí štěrkokiskem	m3	4,000	486,00	1 944,00
0	K	03-007	Zásyp výkopkem	m3	10,000	188,00	1 880,00
0	K	03-008	Zkouška těsnosti ležaté kanalizace do DN 250	m	28,000	29,80	834,40
0	K	03-009	Výkop strojně v hornině třídy 3-5	m3	12,000	565,00	6 780,00
0	K	03-010	Štěrka frakce 16/32 pro vyplnění obsyp vsakovacího zařízení	m3	12,000	980,00	11 760,00
0	K	03-011	Drenážní potrubí pro vsakovací zařízení z PVC DN160	m	3,500	241,00	843,50
0	K	03-012	Netkaná geotextilie 500g/m2 s filtrační funkcí, použití pro vsakovací zařízení	m2	30,000	87,00	2 610,00

D		4	Venkovní splašková kanalizace	20 637,60			
0	K	04-001	Potrubí kanalizační hrdlové z PVC KG ležaté DN 160	m	12,000	597,00	7 164,00
0	K	04-002	REVIŽNÍ SACHTA PLASTOVÁ 315/DN160, TYP I, PVC POKLOP, TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC,	komplet	1,000	5 500,00	5 500,00
0	K	04-003	Výstřažná folie hnědá š. 200 mm	m	12,000	25,00	300,00
0	K	04-004	Výkop šířky do 500mm bez pažení	m3	4,000	867,00	3 468,00
0	K	04-005	Obsyp potrubí štěrkokiskem	0	2,000	486,00	972,00
0	K	04-006	Zásyp výkopkem	m3	2,000	188,00	376,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	04-007	Zkouška těsnosti ležaté kanalizace do DN 250	m	12,000	29,80	357,60
0	K	04-008	Napojení na stávající areálovou kanalizaci, vložení odbočky	komplet	1,000	2 500,00	2 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PŘF UPOL

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Soupis:

03.1 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

IČ:

27802469

DIČ:

CZ27802469

Projektant:

ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				427 294,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	427 294,00	21,00%	89 731,74	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			517 025,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Soupis:

03.1 - Elektroinstalace

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

427 294,00

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
EL - Elektroinstalace	427 294,00
01 - Trubková vedení, krabice, svorky	5 340,00
01-M - Materiál nosný – Trubková vedení, krabice, svorky	4 517,00
02 - Ocelové konstrukce	20,00
02-M - Materiál nosný - Ocelové konstrukce	35,00
08 - Vodiče, šňůry a kabely měděné	8 550,00
08-M - Materiál nosný - Vodiče, šňůry a kabely měděné	13 290,00
10 - Ukončení vodičů	3 429,00
11 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí	4 960,00
11-M - Materiál nosný - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí	7 357,00
14 - Ovládací, signální a návěstní přístroje	400,00
D1 - Materiál nosný - Ovládací, signální a návěstní přístroje	5 773,00
19 - Rozvodnice oceloplech. a plastové	2 800,00
19-M - Dodávka - Rozvodnice oceloplech. a plastové	270 000,00
20 - Svítidla a osvětlovací zařízení	3 150,00
20-M - Materiál nosný - Svítidla a osvětlovací zařízení	34 522,00
22 - Vedení uzemňovací	2 860,00
22-M - Materiál nosný - Vedení uzemňovací	3 791,00
OST - Ostatní	56 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PŘF UPOL

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Soupis:

03.1 - Elektroinstalace

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

427 294,00

D	EL		Elektroinstalace				427 294,00
D	01		Trubková vedení, krabice, svorky				5 340,00
1	K	010046S	Trubka ohebná 40	m	70,000	35,00	2 450,00
2	K	010301	Krabice přístrojová do dutých stěn	ks	33,000	75,00	2 475,00
3	K	010322	Krabice odbočná Do dutých stěn	ks	3,000	75,00	225,00
4	K	010313	KO 100 bez zapojení	ks	1,000	80,00	80,00
5	K	010323	Ekvipotenciální přípojnice	ks	1,000	110,00	110,00
D	01-M		Materiál nosný – Trubková vedení, krabice, svorky				4 517,00
6	M	01-M-01	Trubka ohebná 40	m	70,000	38,00	2 660,00
7	M	01-M-02	Krabice přístrojová kompletní Do dutých stěn	ks	33,000	45,00	1 485,00
8	M	01-M-03	Krabice odbočná kompletní Do dutých stěn	ks	3,000	32,00	96,00
9	M	01-M-04	Krabice odbočná KO 100	ks	1,000	48,00	48,00
10	M	01-M-05	Ekvipotenciální přípojnice	ks	1,000	228,00	228,00
D	02		Ocelové konstrukce				20,00
11	K	020952	Výstr. a označovací tabulka A2-A5 - rozváděč	ks	1,000	20,00	20,00
D	02-M		Materiál nosný - Ocelové konstrukce				35,00
12	M	02-M-01	Výstražná tabulka A5 - rozváděč	ks	1,000	35,00	35,00
D	08		Vodiče, šňůry a kabely měděné				8 550,00
13	K	800101	CYKY-J 3x1,5	m	115,000	18,00	2 070,00
14	K	800101.1	CYKY-J 3x2,5	m	170,000	18,00	3 060,00
15	K	800113	CYKY-J 4x10	m	54,000	45,00	2 430,00
16	K	800115	CYKY-J 5x1,5	m	45,000	22,00	990,00
D	08-M		Materiál nosný - Vodiče, šňůry a kabely měděné				13 290,00
17	M	08-M-01	CYKY-J 3x1,5	m	121,000	21,00	2 541,00
18	M	08-M-02	CYKY-J 3x2,5	m	179,000	29,00	5 191,00
19	M	08-M-03	CYKY-J 4x10	m	57,000	67,00	3 819,00
20	M	08-M-04	CYKY-J 5x1,5	m	47,000	37,00	1 739,00
D	10		Ukončení vodičů				3 429,00
21	K	100101	Ukončení Cu a Al drátů a lan Do 16 mm2	ks	5,000	373,00	1 865,00
22	K	100251	Ukončení kabelů záklopkou Do 4x10 mm2	ks	4,000	116,00	464,00
23	K	100351	Ukončení kabelů ucpávkou Do P21	ks	5,000	220,00	1 100,00
D	11		Spínači, spouštěcí a regulační ústrojí				4 960,00
24	K	110041	Spínače polozapuštěné a zapuštěné Jednopolový - řazení 1	ks	4,000	155,00	620,00
25	K	110043	Spínače polozapuštěné a zapuštěné Seriový - řazení 5	ks	1,000	155,00	155,00
26	K	110045	Spínače polozapuštěné a zapuštěné Střídavý - řazení 6	ks	2,000	155,00	310,00
27	K	110046	Žaluziový spínač	ks	1,000	155,00	155,00
28	K	111011	Zásuvky a vidlice polozapuš. a zapuštěné 10/16A	ks	24,000	155,00	3 720,00
D	11-M		Materiál nosný - Spínači, spouštěcí a regulační ústrojí				7 357,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	11-M-01	Spínače - bílé příslušenství řazení 1	ks	4,000	241,00	964,00
30	M	11-M-02	Spínače - bílé příslušenství řazení 5	ks	1,000	245,00	245,00
31	M	11-M-03	Spínače - bílé příslušenství řazení 6	ks	2,000	227,00	454,00
32	M	11-M-04	Žaluziový spínač - bílé příslušenství	ks	1,000	379,00	379,00
33	M	11-M-05	Zásuvky - bílé příslušenství jednonásobná	ks	7,000	188,00	1 316,00
34	M	11-M-06	Zásuvky - bílé příslušenství jednonás. + ochrana přepětí - 3.typ	ks	12,000	222,00	2 664,00
35	M	11-M-07	Zásuvky - vřesova červená příslušenství jednonásobná	ks	2,000	240,00	480,00
36	M	11-M-08	Zásuvky - vřesová červená příslušenství jednonás. + ochrana přepětí - 3.typ	ks	3,000	285,00	855,00
D	14		Ovládací, signální a návěstní přístroje				400,00
37	K	140431S	Ovladač pomocných obvodů Montáž čidla	ks	1,000	180,00	180,00
38	K	140461	Tlačítkový ovladač zapuštěný	ks	1,000	220,00	220,00
D	D1		Materiál nosný - Ovládací, signální a návěstní přístroje				5 773,00
39	M	14-M-01	Tlačít. ovladač - bílé příslušenství ovladač + časový spínač	ks	1,000	325,00	325,00
40	M	14-M-02	Samoreg. kabel včetně termostatu	m	3,000	1 816,00	5 448,00
D	19		Rozvodnice oceloplech. a plastové				2 800,00
41	K	190003	Montáž Do 100 kg	ks	1,000	2 800,00	2 800,00
D	19-M		Dodávka - Rozvodnice oceloplech. a plastové				270 000,00
42	M	19-M-01	Rozváděč R11	ks	1,000	270 000,00	270 000,00
D	20		Svítlidla a osvětlovací zařízení				3 150,00
43	K	201043S	Svítlidla LED a zářivková Do 80W	ks	9,000	350,00	3 150,00
D	20-M		Materiál nosný - Svítlidla a osvětlovací zařízení				34 522,00
44	M	20-M-01	LED svítlidla vč. zdrojů, příslušenství a recyklace, 4000K 1x27W	ks	3,000	5 800,00	17 400,00
45	M	20-M-02	STROPNÍ - 37W	ks	4,000	3 260,00	13 040,00
46	M	20-M-03	STROPNÍ - IP65, 7500 lm, d=1575, š.135	ks	2,000	2 041,00	4 082,00
D	22		Vedení uzemňovací				2 860,00
47	K	220451	Ochranné pospojování Cu 4-25 mm2 v omítce nebo volně	m	52,000	55,00	2 860,00
D	22-M		Materiál nosný - Vedení uzemňovací				3 791,00
48	M	22-M-01	Sílové vodiče CYA 6 mm2 zelenožlutý	m	30,000	42,00	1 260,00
49	M	22-M-02	Sílové vodiče CYA 10 mm2 zelenožlutý	m	10,000	57,00	570,00
50	M	22-M-03	Sílové vodiče CYA 16 mm2 zelenožlutý	m	12,000	83,00	996,00
51	M	22-M-04	Svorka uzemňovací vč. pásky	ks	5,000	193,00	965,00
D	OST		Ostatní				56 500,00
52	K	OST-01	Revize el. zařízení	hod.	10,000	650,00	6 500,00
53	K	OST-02	Zednické práce vč. mat.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
54	K	OST-03	Doplnění pojistek do pojistkových skříní PS	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
55	K	OST-04	Zemní práce vč. mat.	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PŘF UPOL

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Soupis:

03.2 - Hromosvod

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

IČ:

27802469

DIČ:

CZ27802469

Projektant:

ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				54 216,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	54 216,80	21,00%	11 385,53	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			65 602,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Soupis:

03.2 - Hromosvod

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 216,80

EL - Elektroinstalace	54 216,80
01 - Trubková vedení, krabice, svorky	560,00
01-M - Materiál nosný - Trubková vedení, krabice, svorky	1 580,00
22 - Vedení uzemňovací	27 750,00
22-M - Materiál nosný - Vedení uzemňovací	21 606,80
OST - Ostatní	2 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PŘF UPOL

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Soupis:

03.2 - Hromosvod

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského


Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 216,80

D	EL		Elektroinstalace				54 216,80
D	01		Trubková vedení, krabice, svorky				560,00
1	K	015554	Krabice odbočná UP	ks	1,000	560,00	560,00
D	01-M		Materiál nosný - Trubková vedení, krabice, svorky				1 580,00
2	M	01-M-01	Krabice odbočná UP(se zkušební svorkou)	ks	1,000	1 580,00	1 580,00
D	22		Vedení uzemňovací				27 750,00
3	K	220021	Uzemňovací vedení v zemi nebo v základech Nerez pásek 30x3.5 (0.84 kg/m)	m	35,000	96,00	3 360,00
4	K	220021.1	Drát nerez průměr 10mm	m	34,000	57,00	1 938,00
5	K	220101	Svodové vodiče vč. Podpěr AlMgSi průměr 8-10 mm	m	40,000	331,00	13 240,00
6	K	220211	Jímací tyč Do 3m délky tyče	ks	2,000	848,00	1 696,00
7	K	220301	Svorky hromosvodové Do 2 šroubů (SS, SR03)	ks	7,000	203,00	1 421,00
8	K	220302	Nad 2 šrouby (ST,SJ,SK,UP,SZ,SR01,SR02)	ks	13,000	203,00	2 639,00
9	K	220372	Ochranný úhelník s držák do zdi	ks	3,000	987,00	2 961,00
10	K	220401	Označení svodu štítky	ks	3,000	165,00	495,00
D	22-M		Materiál nosný - Vedení uzemňovací				21 606,80
11	M	22-M-01	Nerez pásek 30x3,5 (0,84 kg/m)	kg	29,400	206,00	6 056,40
12	M	22-M-02	Drát nerez průměr 10 mm (0,6 kg/m)	kg	20,400	201,00	4 100,40
13	M	22-M-03	Drát AlMgSi průměr 8 mm (0,135 kg/m)	m	40,000	138,00	5 520,00
14	M	22-M-04	Hliníková jímací tyč AlMgSi délka=2,5m vč. příslušenství	ks	2,000	442,00	884,00
15	M	22-M-05	Betonový podstavec pro jímací tyč	ks	2,000	250,00	500,00
16	M	22-M-06	Podpěra vedení PV plast, na okap ST nerez	ks	26,000	55,00	1 430,00
17	M	22-M-07	Svorka hromosvodová nerez SK křížová	ks	5,000	54,00	270,00
18	M	22-M-08	Svorka hromosvodová nerez SZ zkušební	ks	3,000	106,00	318,00
19	M	22-M-09	Svorka hromosvodová nerez SO okapová	ks	3,000	118,00	354,00
20	M	22-M-10	Svorka hromosvodová nerez SP	ks	2,000	32,00	64,00
21	M	22-M-11	Svorka hromosvodová nerez SR 03 pro spoj. kruh. a pásového vodiče	ks	7,000	70,00	490,00
22	M	22-M-12	Nerez ochranný úhelník OU	ks	3,000	349,00	1 047,00
23	M	22-M-13	Nerez držák ochranného úhelníku Du	ks	6,000	78,00	468,00
24	M	22-M-14	Výstražná tabulka A5	ks	3,000	35,00	105,00
D	OST		Ostatní				2 720,00
25	K	OST-01	Revize hromosvod	hod.	4,000	680,00	2 720,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PŘF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.1 - Poplachová, zabezpečovací a tísňová signalizace (PZTS)

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

IČ:

27802469

DIČ:

CZ27802469

Projektant:

ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			96 383,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 383,00	21,00%	20 240,43
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		116 623,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.1 - Poplachová, zabezpečovací a tísňová signalizace (PZTS)

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského


Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 383,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.1 - Poplachová, zabezpečovací a tísňová signalizace (PZTS)

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

96 383,00

1	K	742 22-0141	LCD klávesnice, barevný displej dle TZ	ks	1,000	5 800,00	5 800,00
2	K	742 22-0031	Rozšiřující sběrnice modul pro 8 polachových smyček a 8 výstupů dle TZ	ks	2,000	12 600,00	25 200,00
3	K	742 22-0051	Kovový box 150x275x50 pro expander dle TZ	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
4	K	742 22-0161	Záložní akumulátor 12V /18,0Ah dle TZ	ks	1,000	780,00	780,00
5	K	742 22-0211	stabilizovaný záložní zdroj pro PZTS v krytu pro AKU 18Ah, tamper 13,8V/3A dle TZ	ks	1,000	6 890,00	6 890,00
6	K	742 22-0232	Stropní detektor 360°, QUAD pyroelement, průměr 10,5m, včetně připojení kabelu	ks	4,000	980,00	3 920,00
7	K	742 22-0232.1	Detektor tříštění skla s dosahem 4,5 nebo až 9m sběrnice i normální zapojení, včetně připojení kabelu	ks	3,000	811,00	2 433,00
8	K	742 22-0235	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm, kabel 3m dle TZ	ks	6,000	450,00	2 700,00
9	K	742 22-0251	Tísňové NC/NO tlačítko výklopné s pamětí poplachu dle TZ	ks	1,000	675,00	675,00
10	K	742 22-0053	rozvodná krabice do KU68 pod omítku, tamper, včetně připojení kabelu	ks	5,000	75,00	375,00
11	K	742 12-1001	rozvody PZTS stíněnými sdělovacími kabely 4x2x0,5	m	80,000	45,00	3 600,00
12	K	742 12-1001.1	Kabel sdělovací 4x2x0,8, stíněný, rudý (ref. J-Y(St)Y 2x2x0,8), včetně kabelové formy a ukončení	m	10,000	48,00	480,00
13	K	742 12-4731-741 12-8	zemní telefonní kabel stíněný 3x4x0,8, včetně kabelové formy a ukončení	m	25,000	62,00	1 550,00
14	K	vlastní	drobné komponenty úchytné a identifikační (šítky, pásky, popisky)	ks	20,000	150,00	3 000,00
15	K	742 22-0401	programování základních parametrů ústředny PZTS	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
16	K	742 22-0402	naprogramování systému na 1 detektor PZTS	ks	14,000	350,00	4 900,00
17	K	742 22-0411	oživení systému na 1 detektor PZTS	hod	14,000	650,00	9 100,00
18	K	vlastní.1	koordinace prací se servisní firmou	hod	8,000	1 260,00	10 080,00
19	K	vlastní.2	zaškolení obsluhy	hod	8,000	450,00	3 600,00
20	K	742 22-0511	výchozí revize, včetně vypracování revizní zprávy	ka	1,000	5 500,00	5 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PŘF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.2 - Elektrická požární signalizace (EPS)

KSO:

Místo:

Olomouc

CC-CZ:

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

IČ:

27802469

DIČ:

CZ27802469

Projektant:

ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		75 615,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 615,00	21,00%	15 879,15
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	91 494,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.2 - Elektrická požární signalizace (EPS)

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 615,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PŘF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.2 - Elektrická požární signalizace (EPS)

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 615,00

1	K	742 21-0071	Ovládací panel externí dle TZ	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
2	K	742 21-0071.1	MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky dle TZ	ks	1,000	1 230,00	1 230,00
3	K	742 21-0121	multisenzorový hlásič adresný dle TZ	ks	3,000	1 580,00	4 740,00
4	K	742 21-0131	Sokl automatického hlásiče , bez loop kontaktu dle TZ	ks	3,000	280,00	840,00
5	K	742 21-0151	tlačítkový hlásič červený dle TZ	ks	1,000	1 820,00	1 820,00
6	K	vlastní	náhradní sklo pro tlačítkový hlásič dle TZ	ks	1,000	25,00	25,00
7	K	742 12-1001	Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8, B2ca s1d1a1, vnitřní rozvod v trubce, žlabu, kabelové příchytce dle TZ	m	35,000	42,00	1 470,00
8	K	742 12-1001.1	Hnědý stín. kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2ca s1d1a1 dle PrEN 50399:07, vnitřní rozvod v trase s funkční integritou dle TZ	m	15,000	54,00	810,00
9	K	742 12-4731-741 12-8	zemní sdělovací kabel stíněný 2x2x1 (ref. TCEKPFLEY 2Px1 D)- uložení v zemní trase	m	100,000	69,00	6 900,00
10	K	742 11-0521	Elektroinst. krabice s PO pro sděl. kabely, 126x126x77 mm, IP66, 2x8 svorek, funkční při požáru dle TZ	ks	2,000	1 260,00	2 520,00
11	K	vlastní.1	drobné komponenty úchytné a identifikační (šitky, pásky, popisky)	ks	10,000	150,00	1 500,00
12	K	vlastní.2	koordinace prací se servisní firmou	hod	8,000	1 260,00	10 080,00
13	K	742 21-0401	nastavení o oživení EPS - programování základních parametrů ústředny EPS	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
14	K	742 21-0421	oživení systému EPS na jeden detektor	ks	4,000	220,00	880,00
15	K	742 21-0503	koordinační funkční zkouška EPS	ks	1,000	7 800,00	7 800,00
16	K	742 21-0521	výchozí revize EPS na jeden detektor	ks	4,000	350,00	1 400,00
17	K	vlastní.3	zaškolení obsluhy	hod	8,000	450,00	3 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.3 - Universální kabelážní systém (UKS)

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

IČ:

27802469

DIČ:

CZ27802469

Projektant:

ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				45 448,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		45 448,00	21,00%	9 544,08
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK			54 992,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PŘF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.3 - Universální kabelážní systém (UKS)

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 448,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.3 - Universální kabelážní systém (UKS)

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 448,00

1	K	742 33-0001	Rozvaděč nástěnný 19", 12U, 500mm, dveře sklo, RAL 7035,dle TZ, m.č. 1.05	ks	1,000	7 450,00	7 450,00
2	K	742 33-0011	Switch 24 port (dodávka investora), m.č.1.05	ks	1,000	450,00	450,00
3	K	742 33-0024	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou černý 1U dle TZ, m.č.1.05	ks	1,000	1 260,00	1 260,00
4	K	742 33-0025	ISDN panel 25 x RJ45, cat 3, černý dle TZ, m.č. 1.05	ks	1,000	980,00	980,00
5	K	742 33-0026	Optická vana s výsuvnou policií uzavíratelná klápkami dle TZ, m.č. 1.05	ks	1,000	1 980,00	1 980,00
6	K	742 33-0026.1	Celo optické vany 1U pro 12 SC duplex BK s montážními otvory v2 dle TZ, m.č. 1.05	ks	1,000	208,00	208,00
7	K	742 33-0026.2	Adaptér SC SM OS duplex dle TZ	ks	6,000	44,00	264,00
8	K	742 33-0026.3	Kazeta s víkem pro 12-16 svárů, m.č.1.05	ks	1,000	245,00	245,00
9	K	742 33-0022	Napajecí panel , 3 m, 5 pozic 230V, s přepěťovou ochranou včetně vany dle TZ, m.č. 1.05	ks	1,000	780,00	780,00
10	K	742 33-0023	Vyvazovací panel 19", 5 ok, 1U , ocelový (ref. VP-01)	ks	4,000	250,00	1 000,00
11	K	vlastní	Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m šedý non-slag-proof dle TZ	ks	24,000	55,00	1 320,00
12	K	742 33-0021	Police 19" 1U 250mm pevná BK úchyt na přední i zadní lišty dle TZ, m.č. 1.05	ks	1,000	550,00	550,00
13	K	742 31-0005	WiFi access point na strop (ref. dodávka investora), m.č. 1.01	ks	1,000	450,00	450,00
14	K	vlastní.1	Konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c nestíněný skládaný na drát dle TZ, 2x kamera, 1xWiFi, 3xRJ EKV	ks	1,000	34,00	34,00
15	K	742 33-0042	Samofezný keystone CAT6 UTP RJ45 černý, m.č.1.01, 1.02, 1.05	ks	18,000	72,00	1 296,00
16	K	742 33-0042.1	Kryt zásuvky komunikační dle TZ -m.č. 1.01, 1.02,1.05	ks	9,000	65,00	585,00
17	K	742 33-0042.2	Nosná maska pro 2 komunikační zásuvky dle TZ, umístění viz blokové schema, m.č. 1.01, 1.02, 1.05	ks	9,000	89,00	801,00
18	K	742 33-0042.3	Rámeček jednonásobný dle TZ, m.č. 1.01, 1.02,1.05	ks	9,000	55,00	495,00
19	K	742 12-1001	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca s2 d2 a1 305m/box dle TZ , m.č. 1.01, 1.02, 1.05, odměřeno v autocadu	m	190,000	30,00	5 700,00
20	K	742 12-4731-741 12-8	kabel telefonní, zemní 10 čtyřek, 0,6mm, instalace zatažením v zemní chrániče (ref.TCEKPFLE 10x4x0.6), venkovní rozvody, odměřeno v autocadu	m	25,000	87,00	2 175,00
21	K	742 12-1001.1	sdělovací kabel, 20 páru,0,5mm cat.3 (ref. SYKFY 20x2x0.5), m.č. 1.05, odměřeno v autocadu	m	5,000	61,00	305,00
22	K	vlastní.2	pomocný instalační materiál	kmpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
23	K	742 33-0101	měření horizontálních metalických rozvodů cat.6 , včetně vyhotovení měřících protokolů	ks	24,000	150,00	3 600,00
24	K	742 33-0051	popis portu zásuvky	ks	18,000	25,00	450,00
25	K	742 33-0052	popis portů patch panelu	ks	2,000	25,00	50,00
26	K	vlastní.3	uvedení do provozu, programování, zaškolení uživatele	hod	2,000	650,00	1 300,00
27	K	vlastní.4	závěrečné práce v datovém rozvaděči, koordinace s investorem-dodavatelem datové technologie	hod	8,000	450,00	3 600,00
28	K	vlastní.5	výchozí revize	hod	4,000	780,00	3 120,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PŘF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.4 - Kamerový monitorovací systém (KMS)

KSO:

Místo:

Olomouc

CC-CZ:

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

IČ:

27802469

DIČ:

CZ27802469


Projektant:

ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 188,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 188,00	21,00%	669,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 857,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.4 - Kamerový monitorovací systém (KMS)

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského


Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 188,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.4 - Kamerový monitorovací systém (KMS)

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 188,00

1	K	742 23-0003	Montáž DOME kamera, IR 30m,Poe (ref. dodávka investora), fasáda	ks	2,000	1 260,00	2 520,00
2	K	vlastní	Konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c nestíněný skládaný na drát, 2xkamera, fasáda	ks	2,000	34,00	68,00
3	K	742 12-1001	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca s2 d2 a1 305m/box , fasáda, m.č. 1.01, 1.02, 1.05, odměřeno v autocadu	m	20,000	30,00	600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.5 - Elektronická kontrola vstupu (EKV)

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

IČ:

27802469

DIČ:

CZ27802469

Projektant:

ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 920,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 920,00	21,00%	7 753,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 673,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PŘF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.5 - Elektronická kontrola vstupu (EKV)

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PŘF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.5 - Elektronická kontrola vstupu (EKV)

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského


Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 920,00

1	K	742 24-0008	Pouze montáž zálohovaný spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s výstupy a odpojovačem, pro ŘJ kartového systému EKVm.č. 1.05 dle TZ	ks	1,000	450,00	450,00
2	K	742 24-0008.1	Pouze montáž akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 3 roky, m.č. 1.05	ks	1,000	100,00	100,00
3	K	742 32-0031	Napájecí zdroj montáž na DIN lištu, 1 fázový, výstup 230VAC/24 V DC, 1,75A, m.č. 1.05 pro zámek branky dle TZ	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
4	K	742 32-0031.1	Napájecí zdroj montáž na DIN lištu, 1 fázový, výstup 230VAC/12 V DC, 1,5A, m.č. 1.05 pro dveřní vrátník dle TZ	ks	1,000	4 250,00	4 250,00
5	K	vlastní	Kryt vypínače s popisovým polem , m.č. 1.02, dle TZ	ks	3,000	76,00	228,00
6	K	vlastní.1	Pole popisové pro kryt vypínače, m.č. 1.02 dle TZ	ks	3,000	18,00	54,00
7	K	vlastní.2	Přístroj spínače jednopólového , m.č. 1.02 dle TZ	ks	3,000	180,00	540,00
8	K	vlastní.3	jednonásobný rámeček, m.č. 1.02 dle TZ	ks	3,000	40,00	120,00
9	K	vlastní.4	Konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c nestíněný skládaný na drát, 3x RJ EKV	ks	3,000	34,00	102,00
10	K	742 12.1001	sdělovací kabel stíněný, 4x2x0,8, m.č. 1.05, (ref. J-Y(St)Y4x2x0,5, odměřeno v autocadu	m	8,000	42,00	336,00
11	K	742 12.1001.1	sdělovací kabel stíněný, 2x2x0,8, m.č. 1.05, 1.02 , (ref. J-Y(St)Y4x2x0,5), odměřeno v autocadu	m	30,000	35,00	1 050,00
12	K	742 12-4731-741 12-8	Instalační kabel CAT6 UTP PEG Fca venkovní GELOVÝ, 305m, instalace zatažením v zemní chrániče, venkovní rozvody, odměřeno v autocadu	m	230,000	38,00	8 740,00
13	K	742 12-4731-741 12.1	zemní telefonní kabel stíněný 3x4x0,8 , instalace zatažením v zemní chrániče , venkovní rozvody, odměřeno v autocadu (ref.TCEKPFLE 3x4x0.6)	m	380,000	45,00	17 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.6 - Nosné kabelové trasy (NKT)

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

IČ:

27802469

DIČ:

CZ27802469

Projektant:

ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			76 532,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 532,00	21,00%	16 071,72
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			92 603,72
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PŘF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.6 - Nosné kabelové trasy (NKT)

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 532,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

04 - Slaboproudé instalace

Soupis:

04.6 - Nosné kabelové trasy (NKT)

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 532,00

1	K	742 11-0402	Žlab parapetní 140x70 bílá	m	6,000	337,00	2 022,00
2	K	742 11-0421	Přepážka kovová pro parapetní žlaby	m	6,000	225,00	1 350,00
3	K	742 11-0421.1	Lanko propojovací k stínicímu žlabu	ks	3,000	55,00	165,00
4	K	741 11-2051	Krabice do parapetního žlabu PK přístrojová	ks	10,000	174,00	1 740,00
5	K	741 21-0001	rozdávěč slaboproudý, na omítku, pro 100 telefonních párů se zámkem	ks	1,000	1 580,00	1 580,00
6	K	vlastní	nosník zářezových svorkovnic pro 10 telefonních párů pro kabely do 0.8 mm, v=42mm	ks	4,000	280,00	1 120,00
7	K	vlastní.1	Micos rozpojovací rozpojovací svorkovnice univerzální pro 10 telefonních párů, pro žíly do 0,8mm, včetně kabelové formy a zařezání kabelu	ks	10,000	257,00	2 570,00
8	K	vlastní.2	Svorkovnice zemniční, do nosníku zářezových svorkovnic	ks	1,000	339,00	339,00
9	K	vlastní.3	Zásobník nableskojistky prázdný do nosníku zářezových svorkovnic pro 10 telefonních párů	ks	1,000	560,00	560,00
10	K	vlastní.4	Bleskojistka 8x6 230V/10A/10KA	ks	20,000	35,00	700,00
11	K	742 11-1001	PŘÍCHYTKA PÁSKU STAHOV	ks	30,000	3,00	90,00
12	K	742 11-1001.1	PÁSEK STAHOVACÍ	ks	30,000	1,00	30,00
13	K	742 11-0501	Svazkový držák kabelů	ks	10,000	48,00	480,00
14	K	742 11-0501.1	KRABICE IZOLAČNÍ, 68mm, do dutých stěn	ks	4,000	97,00	388,00
15	K	vlastní.5	pomocný instalační materiál	ks	20,000	250,00	5 000,00
16	K	741 21-0101	Rozváděč telekomunikační, sloupkový, s rozváděčem pro 100 telefonních párů a zámkem, plast. patky, příb.	ks	3,000	1 580,00	4 740,00
17	K	742 11-0021	Chráníčka do země dvouplášťová 110mm, korundovaná, červená, do výkopu	m	40,000	77,00	3 080,00
18	K	742 11-0021.1	Chráníčka optického kabelu, oranžová, 32mm HDPE	m	20,000	61,00	1 220,00
19	K	vlastní.6	Mikrotrubička 12/10 oranžová	m	20,000	31,00	620,00
20	K	vlastní.7	výstražná fólie 22cm x 100m rudá	m	20,000	18,00	360,00
21	K	460 01-0011	vytyčení trasy v zastavěném terénu	m	0,020	25 000,00	500,00
22	K	420 20-1604	hloubení kabelové rýhy 30x60cm v zemině tř.4, ručně	m3	3,600	980,00	3 528,00
23	K	460 56-0004	zásyp kabelové rýhy 30x60 ručně, s uložením výkopku ve vrstvách, včetně zhutnění a urovnání povrchu	m	20,000	580,00	11 600,00
24	K	460 42-1012	zřízení kabelového lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu zakryté cihlami z písku nebo štěrkopísku	m	20,000	690,00	13 800,00
25	K	460 49-1013	krytí kabelové trasy výstražnou folií	m	20,000	15,00	300,00
26	K	vlastní.8	ošetření kabelových prostupů proti pronikání vody	ks	3,000	2 850,00	8 550,00
27	K	742 19-0002	značení trasy vedení	m	40,000	15,00	600,00
28	K	vlastní.9	zaměření kabelových tras a koordinace s ostatními profesemi	hod	10,000	450,00	4 500,00
29	K	vlastní.10	ekologická likvidace stavebního odpadu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

05 - Vytápění a vzduchotechnika

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

IČ:

27802469

DIČ:

CZ27802469

Projektant:

ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				84 132,00
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 132,00		21,00%	17 667,72
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		101 799,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

05 - Vytápění a vzduchotechnika

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 132,00

PSV - Z1 Vrátnice

63 007,00

D1 - Z1 Vrátnice potrubí

6 233,00

D2 - Izolace

1 316,00

D3 - Montážní materiál

7 776,00

HSV - Lešení

1 600,00

MON - Všeobecné výkony

4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

05 - Vytápění a vzduchotechnika

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 132,00

D	PSV	Z1 Vrátnice					63 007,00
1	K	1.001A	Venkovní klimatizační jednotka dle TZ	KUS	1,000	16 073,00	16 073,00
2	K	1.001B	Vnitřní klimatizační jednotka do podhledu dle TZ	KUS	1,000	9 703,00	9 703,00
3	K	1.002	Infračervený dálkový ovladač dle TZ	KUS	1,000	1 615,00	1 615,00
4	K	1.004	Potrubí chladiva izolované duální Cu 6x1/10x1	m	10,000	640,00	6 400,00
5	K	1.005	Rám pod venkovní jednotku	KUS	1,000	2 360,00	2 360,00
6	K	1.008	Vyústka nastavitelná dvouřadá dle TZ	KUS	1,000	1 292,00	1 292,00
7	K	1.010	Stěnová mřížka 600x200	KUS	2,000	1 010,00	2 020,00
8	K	1.011	Stěnová mřížka 800x150	KUS	2,000	1 017,00	2 034,00
9	K	1.012	Dverní mřížka plastová oboustranná 455x90-B	KUS	1,000	920,00	920,00
10	K	1.014	Tlumicí vložka (660x135x120) rozměr ověřit dle připojovacího rozměru vnitřní jednotky dle TZ	KUS	1,000	807,00	807,00
11	K	1.020	Vsuvný ventilátor DN 100 , V=70 m3/h / 25 Pa	KUS	1,000	2 777,00	2 777,00
12	K	1.021	Nástěnný ventilátor DN 125, 70 m3/h / 30 Pa	KUS	1,000	1 862,00	1 862,00
13	K	1.022	Protidešťová žaluzie plastová DN 160	KUS	1,000	1 243,00	1 243,00
14	K	1.023	Žaluziová klapka samotížná DN 125	KUS	1,000	781,00	781,00
15	K	1.025	Děrovaná kazeta do podhledu	KUS	1,000	120,00	120,00
16	K	1.028	Kontrolní a revizní dvířka 600x1200 mm pod vnitřní klimatizační jednotkou	KUS	1,000	3 500,00	3 500,00
17	K	1.029	Kontrolní a revizní dvířka 600x600 mm pro přístup k ventilátoru	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00
18	K	1.001M	Montáž klimatizace, zaškolení obsluhy	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
19	K	1.001M.1	Montáž (bez montáže klimatizace)	%	1,000	4 000,00	4 000,00

D	D1	Z1 Vrátnice potrubí					6 233,00
20	K	1.127	Potrubí spiro DN 100 30% tvarovek	M	1,000	686,00	686,00
21	K	1.128	Potrubí spiro DN 125 30% tvarovek	M	0,500	604,00	302,00
22	K	1.129	Potrubí spiro DN 160 30% tvarovek	M	0,500	718,00	359,00
23	K	1.090	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,13 do 0,28 m2	m	1,000	1 686,00	1 686,00
24	K	1.150M	Montáž potrubí spiro a čtyřhranného potrubí	%	1,000	3 200,00	3 200,00

D	D2	Izolace					1 316,00
25	K	25.002	Tepelná izolace izolačním kaučukovým samolepicím pásem tl. 12 mm	M2	2,000	644,00	1 288,00
26	K	20.100M	Montáž	%	1,000	28,00	28,00

D	D3	Montážní materiál					7 776,00
27	K	29.001	Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál	KG	6,000	966,00	5 796,00
28	K	29.005 M	Montáž	%	2,000	990,00	1 980,00

D	HSV	Lešení					1 600,00
29	K	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	10,000	160,00	1 600,00

D	MON	Všeobecné výkony					4 200,00
30	K	35.001	Zaregulování VZT	HOD	4,000	350,00	1 400,00
31	K	35.002	Komplexní vyzkoušení	HOD	8,000	350,00	2 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

IČ:

27802469

DIČ:

CZ27802469


Projektant:

ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			201 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	201 000,00	21,00%	42 210,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			243 210,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	201 000,00
960 - Kompletační činnost	15 000,00
OST - Ostatní náklady	82 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	104 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dočasná vrátnice areálu PřF UPOL

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Olomouc

Datum:

2. 6. 2021

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

Projektant:

ASET studio s.r.o.,
Tovární 41, 779 00
Olomouc

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

201 000,00

D		960	Kompletační činnost				15 000,00
1	K	045203001	Kompletační činnost	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00

D		OST	Ostatní náklady				82 000,00
---	--	-----	------------------------	--	--	--	------------------

2	K	012103001	Náklady na geodetické práce	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
3	K	013254001	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00
4	K	013274001	Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) dokumentace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	013284001	Náklady na zpracování a vedení plánu KZP	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
6	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
7	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
8	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00

D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				104 000,00
---	--	---	------------------------------------	--	--	--	-------------------

9	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
10	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
11	K	034403001	Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
12	K	039001003	Náklady na zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
13	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
14	K	049103001	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
15	K	049103002	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00