

č. 49



ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OSTRAVA
VÍTKOVICE
Šalounova 56
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČ 75027411

Aleš Uher
Nerudova 249/27
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ 87396149

Vyřizuje: Jiřina Mikulová
Telefon: 725 340 625
E-mail: mikulova.zssalounova@seznam.cz

Datum: 30. června 2021

Objednávka


Ředitelství Základní školy Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvkové organizace u Vás
objednává:

- **SDK - prosvětlená příčka, předstěna se zateplením, elektroinstalace - dle Vámi
zaslané nabídky ze dne 9.5.2021**

Úhradu provedeme na základě Vámi vystavené faktury převodním příkazem.

Žádáme Vás, aby na faktuře byl uveden název naší organizace v plném znění: **Základní škola
Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace.**

Děkujeme. Základní škola Ostrava-Vítkovice,
Šalounova 56,
příspěvková organizace



Mgr. Jaromír Šedý, MBA
ředitel školy

SDK - prosvětlená přička
 -předstěna se zateplením, elektroinstalace
 ZŠ Šalounova 394/56

ALEŠ UHER
 IČ 87 39 61 49
 tel. 603 799 308
 email : ales-uhher@email.cz

poř.č. POPIS POLOŽKY

Práce přička

- 1 výnos materiálu do 2. patra
- 2 montáž SDK příčky bez zateplení do výšky 4,2m tmelení, broušení SDK
- 3 montáž zárubně do SDK 90L
- 4 montáž AL rohů výklenků pro prosvětlovací tabule vč. tmelení a broušení
- 5 montáž AL profilů pro ukotvení polykarbonátového prosvětlení, zakřácení +montáž polykarb. desek
- 6 příplatek za řešení konstrukce a umístění vedení elektřiny a dat. kabelů vně konstrukce
- 7 montáž dveří, kování, zámku, vložky zámku
- 8 olepení a nářez zárubní syntetikou 2x
- 9 akrylování rohů
- 10 montáž soklu keramického, řezaného+vytvorení fabiónu
- 11 malba příčky vč. materiálu

12 práce celkem

Materiál přička

- 13 SDK tabule
- 14 SDK profily 3-4mx100mm
- 15 těsnění, spojky, spojovací materiál,
- 16 UNIFLOT
- 17 polykarbonátové deska dutinková 3000x1050x10mm
- 18 AL rohy SDK 2,5m
- 19 AL profily k ukotvení polykarbonátu
- 20 zárubeň do SDK 90L
- 21 dveře bílé voštinové 90L bíle
- 22 kování,zámek,vložka

poř.č.	POPIS POLOŽKY	měr.jedn.	množství	cena za jed.	cena celkem
1	výnos materiálu do 2. patra	t	1,30	2 400,00	3 120,00
2	montáž SDK příčky bez zateplení do výšky 4,2m tmelení, broušení SDK	m2	26,60	550,00	14 630,00
3	montáž zárubně do SDK 90L	ks	1,00	580,00	580,00
4	montáž AL rohů výklenků pro prosvětlovací tabule vč. tmelení a broušení	bm	32,00	110,00	3 520,00
5	montáž AL profilů pro ukotvení polykarbonátového prosvětlení, zakřácení +montáž polykarb. desek	m2	6,00	580,00	3 480,00
6	příplatek za řešení konstrukce a umístění vedení elektřiny a dat. kabelů vně konstrukce	celkek	1,00	1 500,00	1 500,00
7	montáž dveří, kování, zámku, vložky zámku	celkek	1,00	1 200,00	1 200,00
8	olepení a nářez zárubní syntetikou 2x	celkek	1,00	800,00	800,00
9	akrylování rohů	bm	29,00	18,00	522,00
10	montáž soklu keramického, řezaného+vytvorení fabiónu	bm	5,30	140,00	742,00
11	malba příčky vč. materiálu	m2	21,00	65,00	1 365,00
12	práce celkem				31 459,00 31 459,00
<i>Materiál přička</i>					
13	SDK tabule	ks	17,00	147,00	2 499,00
14	SDK profily 3-4mx100mm	celkek	1,00	5 095,00	5 095,00
15	těsnění, spojky, spojovací materiál,	celkek	1,00	1 200,00	1 200,00
16	UNIFLOT	kg	35,00	38,00	1 330,00
17	polykarbonátové deska dutinková 3000x1050x10mm	ks	2,00	1 345,00	2 690,00
18	AL rohy SDK 2,5m	ks	13,00	32,00	416,00
19	AL profily k ukotvení polykarbonátu	bm	32,00	40,00	1 280,00
20	zárubeň do SDK 90L	ks	1,00	1 430,00	1 430,00
21	dveře bílé voštinové 90L bíle	ks	1,00	980,00	980,00
22	kování,zámek,vložka	celkek	1,00	900,00	900,00

23	akrylový tmel	ks	3,00	55,00	165,00
24	keramická dlažba	celek	1,00	500,00	500,00

25 materiál celkem

18 485,00 18 485,00

Práce zateplená předstěna

26	výnos materiálu do 2.patra	t	1,10	2 400,00	2 640,00
27	montáž SDK předstěny vč.zateplení +parozábrany tmelení,broušení SDK	m2	31,00	530,00	16 430,00
28	vvedení el.přívodu z instalační krabice ,montáž 3ks zásuvek	ks	3,00	480,00	1 440,00
29	akrylování rohů	bm	16,00	18,00	288,00
30	malování vč.materiálu	m2	31,00	65,00	2 015,00

31 práce celkem

22 813,00 22 813,00

Materiál zateplená předstěna

32	SDK tabule	ks	14,00	147,00	2 058,00
33	profily SDK 4mx75mm	celek	1,00	4 730,00	4 730,00
34	těsnění,spojky,spojovací materiál	celek	1,00	1 200,00	1 200,00
35	uniflot	kg	25,00	38,00	950,00
36	skelná vata Rotaflex 700x1200x140mm 8,4m2/bal	ks	4,00	779,00	3 116,00
37	parozábrana	m2	34,00	22,00	748,00
38	kopos krabice univerzální	ks	3,00	32,00	96,00
39	kabel cyky 2,5	bm	10,00	33,00	330,00
40	zásuvka Tango bílá dvojitá	ks	3,00	189,00	567,00
41	drobný sponěbní materiál	celek	1,00	350,00	350,00
	akrylový tmel	ks	3,00	55,00	165,00

42 materiál celkem

14 310,00 14 310,00

43 doprava,dovoz materiálu

celek	1,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
-------	------	----------	----------	----------

44 práce,materiál, doprava

90 567,00