

Dodatek číslo 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění


Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0483/2020

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických:  stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **sport cité + s.r.o.**
se sídlem: Bílovice 519, 687 12 Bílovice
Zastoupena: 
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: - jednatel společnosti
• ve věcech technický: 
IČO: 04929845
DIČ: CZ04929845
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně., odd. C, vložka 92673
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	REGENERACE SÍDLIŠTĚ VSETÍN – LUH, ETAPA VII.
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS – S 13943/2020
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	7.359.000,- Kč bez DPH

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 14. 08. 2020 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0483/2020, na jejímž základě je zhotovitel zavázán realizovat stavební práce pro objednatele na akci pod názvem „Regenerace sídliště Vsetín - Luh, etapa VII“.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 1 smlouvy o dílo ev. č. 0483/2020 uzavřené dne 14. 08. 2020 dohodly na tomto dodatku č. 1 ke SoD.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“).

4. Vícepráce a méněpráce jsou přehledně zpracovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - přílohu č. 1a, 1b .
5. Vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny na kontrolním dnu projektantem (autorským dozorem), TDI, zhotovitelem a zástupcem investora a byly nezbytné pro úplné a řádné provedení stavby.
6. Smluvní strany se dohodly na změně Článku III. Doba plnění a předání staveniště, odstavec 2 písm. a) smlouvy z důvodu rozšíření díla a karanténních opatření následovně: Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 320 dnů od předání staveniště.
7. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odstavci 1 Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

Text	Základní (bez DPH)	DPS 21% (Kč)	Celková (Kč)
Cena celkem dle SOD	4 321 579,20	907 532,00	5 229 111,00
Méněpráce	-65 763,73	-13 810,38	-79 574,11
Vícepráce	60 993,08	12 808,55	73 801,63
Celkem	4 316 808,55	906 530,17	5 223 338,52

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i v všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 23. 06. 2021, pod číslem usnesení 30/67/RM/2021.
5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

Příloha - Příloha číslo 1a – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – méněpráce

Příloha - Příloha číslo 1b – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - vícepráce

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



město Vsetín



starosta



sport cité + s.r.o.



jednatel společnosti

Položkový soupis prací a dodávek

S:	102019MNP	Regenerace sídliště Vsetín - Luh, etapa VII.
O:	SO 101	Komunikace a Parkovací plochy
R:	SO 101	Komunikace a Parkovací plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	-3 525,00						
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	-22,50000	45,00	-1 012,50	822-1	RTS 21/ I	Indiv
		-22,5	-22,50000						
2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	-22,50000	45,00	-1 012,50	822-1	RTS 21/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -22,50000	-22,50000						
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	-30,00000	50,00	-1 500,00	822-1	RTS 21/ I	Indiv
		-30	-30,00000						
Díl: 13		Hloubené vykopávky	-742,50						
4	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	-4,50000	150,00	-675,00	800-1	RTS 21/ I	Indiv
		-30*0,15	-4,50000						
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	-4,50000	15,00	-67,50	800-1	RTS 21/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -4,50000	-4,50000						
Díl: 16		Přemístění výkopku	-315,00						
6	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	-4,50000	70,00	-315,00	800-1	RTS 21/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -4,50000	-4,50000						
Díl: 17		Konstrukce ze zemin	-157,50						
7	171101131R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	-4,50000	35,00	-157,50	800-1	RTS 21/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	102019MNP	Regenerace sídliště Vsetín - Luh, etapa VII.
O:	SO 101	Komunikace a Parkovací plochy
R:	SO 101	Komunikace a Parkovací plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -4,50000				-4,50000			
Díl: 18			Povrchové úpravy terénu			-405,00			
8	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -22,50000	m2	-22,50000	18,00	-405,00	800-1	RTS 21/ I	Indiv
						-22,50000			
Díl: 56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			-3 037,50			
9	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -22,50000	m2	-22,50000	135,00	-3 037,50	822-1	RTS 21/ I	Indiv
						-22,50000			
Díl: 59			Dlažby a předlažby komunikací			-10 147,50			
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -22,50000	m2	-22,50000	220,00	-4 950,00	822-1	RTS 21/ I	Indiv
						-22,50000			
11	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -22,50000*1,05	m2	-23,62500	220,00	-5 197,50	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
						-23,62500			
Díl: 91			Doplňující práce na komunikaci			-12 480,00			
12	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. -30	m	-30,00000	320,00	-9 600,00	822-1	RTS 21/ I	Indiv
						-30,00000			
13	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého Lože pod chodníkový obrubník 0,04 m3/bm : -30*0,04	m3	-1,20000	2 400,00	-2 880,00	822-1	RTS 21/ I	Indiv
						-1,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	102019MNP	Regenerace sídliště Vsetín - Luh, etapa VII.
O:	SO 101	Komunikace a Parkovací plochy
R:	SO 101	Komunikace a Parkovací plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-364,57			
14	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 9,10,11,12,13,22, : Součet: : -24,30487	t	-24,30487	15,00	-364,57	822-1	RTS 21/ I	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				-22 640,00			
15	711122131RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka na ploše svislé, nátěrem asfaltovým, včetně dodávky AO SI 85 Izolace okapového chodníku 2xNA : -113,2*1	m2	-113,20000	80,00	-9 056,00	800-711	RTS 21/ I	Indiv
16	711141559RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, Izolace okapového chodníku 1xNP : -113,2*1	m2	-113,20000	120,00	-13 584,00	800-711	RTS 21/ I	Indiv
Díl: 999		Poplatky za skládky				-2 410,50			
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -4,50000	m3	-4,50000	100,00	-450,00	800-1	RTS 21/ I	Indiv
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3, : Součet: : -19,60500	t	-19,60500	100,00	-1 960,50	801-3	RTS 20/ I	Indiv
Díl: D96		Přesuny sutě a vybouraných hmot				-2 548,66			
19	979082213R00	Vodorovná doprava sutě po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3, : Součet: : -19,60500	t	-19,60500	35,00	-686,18	822-1	RTS 21/ I	Indiv
20	979082219R00	Vodorovná doprava sutě po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-98,02500	15,00	-1 470,38	822-1	RTS 21/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	102019MNP	Regenerace sídliště Vsetín - Luh, etapa VII.
O:	SO 101	Komunikace a Parkovací plochy
R:	SO 101	Komunikace a Parkovací plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3, :

Součet: : -98,02500

-98,02500

21	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	-19,60500	20,00	-392,10	822-1	RTS 21/ I	Indiv
----	--------------	---------------------------------------	---	-----------	-------	---------	-------	-----------	-------

pro vodorovnou dopravu

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3, :

Součet: : -19,60500

-19,60500

Díl: 18	Povrchové úpravy terénu						-6 990,00		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

22	184202111R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 2 m	kus	-4,66000	1 500,00	-6 990,00	823-1	RTS 21/ I	Indiv
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------	-------	-----------	-------

třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,

-4,66

-4,66000

Celkem						-65 763,73			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **102019VCP Regenerace sídliště Vsetín - Luh, etapa VII.**

Zadavatel **Město Vsetín** IČO: **00304450**
Svárov 1080 DIČ: **CZ00304450**
75501 Vsetín-Vsetín

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			60 493,08
PSV			500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			60 993,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 993,08 CZK
Základní DPH	21 %	12 808,55 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **73 801,63 CZK**

v _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
S0 101	Vícepráce	0,00	60 993,08	12 808,55	73 801,63	100
1	Zvednutí chodníku u žlabu a oprava roštu	0,00	3 127,25	656,72	3 783,97	5
2	Vybourání a zasypání opěrné zídky	0,00	19 728,12	4 142,91	23 871,03	32
3	Odstranění schodů ze žlabů a zatravnění	0,00	2 814,47	591,04	3 405,51	5
4	Dodělání žlabů	0,00	5 091,40	1 069,19	6 160,59	8
5	Dopojení drenáže	0,00	1 895,52	398,06	2 293,58	3
6	Chodník u schodiště a rampy	0,00	28 336,32	5 950,63	34 286,95	46
Celkem za stavbu		0,00	60 993,08	12 808,55	73 801,63	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			3 188,70	5
13	Hloubené vykopávky	HSV			15 300,00	25
16	Přemístění výkopku	HSV			94,50	0
17	Konstrukce ze zemin	HSV			631,92	1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			6 211,84	10
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			9 715,20	16
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			4 500,00	7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 938,92	16
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 710,00	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 170,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			463,19	1

767	Konstrukce zámečnické	PSV			500,00	1
999	Poplatky za skládky	PSU			2 764,93	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 803,88	5
Cena celkem					60 993,08	100