



MKOLP002T94M

00586/2021

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 9. 2020 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Kanalizace Kolín - Zibohlavy“, číslo smlouvy Objednatele: 656/2020 (dále jen jako „**dodatek č. 2**“),
který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Objednatel:	Město Kolín
Se sídlem:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Zastoupený:	Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
IČ:	00235440
DIČ:	CZ00235440
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Kolín
Číslo účtu:	3661832/0800
Jednající ve věcech technických:	

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	MBM TRADE CZ, s.r.o.
Se sídlem:	Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
IČ:	255 07 222
DIČ:	CZ25507222
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	MS v Praze, sp. zn. C 155833
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu:	19-7697090297/0100
Jednající ve věcech smluvních:	
Jednající ve věcech technických:	

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

1. Článek 1.

1.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 9. 2020 (dále jen „**Smlouva**“), na plnění veřejné zakázky s názvem „Kanalizace Kolín - Zibohlavy“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), dohodly, že na základě předložených změnových listů aktivují ujednání čl. 6.4. Smlouvy, a to za účelem provedení dodatečných prací a s tím spojené

úpravy ceny díla. Důvodem je zjištění Zhotovitele o nutnosti provést práce, které nebyly Smluvním stranám známy při uzavírání Smlouvy a které jsou k provedení díla nezbytné (dále jen „**vícepráce**“). Na potřebě provedení víceprací a méněprací ve smyslu čl. 6.12. Smlouvy se Smluvní strany shodují a tuto svoji vůli vyjadřují prostřednictvím tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.

- 1.2. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve změnových listech, vč. níže uvedených příloh. Smluvní strany provedly zařazení změn závazku ze Smlouvy v rozsahu změnových listů č. 5, 6, 7, 8 a 9 dle § 222 odst. 5, odst. 6 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- 1.3. Veškeré změnové listy zmíněné v čl. 1.2. dodatku č. 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2. Nedílnou součástí změnových listů je dále oceněný výkaz výměr.
- 1.4. Veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních prací a hodnota prováděných změn na základě dodatku č. 2 Smlouvy nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

2. Článek 2

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto dodatku č. 2 se ruší znění ustanovení čl. 6.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

„6.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny díla:

Cena bez DPH	27 095 497,19 Kč (slovy: dvacet sedm miliónů devadesát pět tisíc čtyři sta devadesát sedm korun českých devatenáct haléřů)
DPH	5 690 054,41 Kč (slovy: pět miliónů šest set devadesát tisíc padesát čtyři korun českých a čtyřicet jedna haléřů)
Cena celkem včetně DPH	32 785 551,60 Kč (slovy: třicet dva miliónů sedm set osmdesát pět korun pět set padesát jedna korun českých a šedesát haléřů)“.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zhotovitel provede stavební vícepráce v celkové výši:

Vícepráce bez DPH	2 346 105,74 Kč (slovy: dva milióny tři sta čtyřicet šest tisíc sto pět korun českých a sedmdesát čtyři haléřů)
Celková cena za dílo bez DPH	29 441 602,93 Kč (slovy: dvacet devět miliónů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc šest set dva korun českých a devadesát tři haléřů)
DPH 21 %	6 182 736,62 Kč (slovy: šest miliónů sto osmdesát dva tisíc sedm set třicet šest korun českých a šedesát dva haléřů)

Cena díla včetně DPH

35 624 339,55 Kč (slovy: třicet pět miliónů šest set dvacet čtyři tisíc tři sta třicet devět korun českých a padesát pět haléřů)".

- 2.2. Smluvní strany současně prohlašují, že v souladu s čl. 6.12 Smlouvy jsou oceněné změnové listy, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2, výsledkem dohody Smluvních stran a tam uvedené jednotkové ceny byly stanoveny v souladu s čl. 6.15, Smlouvy.

3. Článek 3

- 3.1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, v případě, že je dodatek č. 2 podepisován Smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té Smluvní strany, která jej podepíše později. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní Objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek č. 2 zveřejnil i Zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží Zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze Smluvních stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které Smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 3.4. Dodatek č. 2 tvoří se Smlouvou nedílný celek.
- 3.5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změny.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto dodatku č. 2 byly splněny všechny zákonné podmínky pro platnost tohoto právního jednání obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou města

Změnový list č.		5	Smlouva č.:	656/2020	Datum:	14.6.2021		
Název akce:		"Kanalizace Kolín - Zibohlavý"						
Objednatel	Město Kolín			Zhotovitel:	MBM TRADE CZ, s.r.o.			
IČ:	00235440			IČ:	25507222			
Vystavil:	MBM TRADE CZ, s.r.o.			Jméno:				
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace					Počet foto:		
	Zápis v SD					Počet listů:		
	Rozpočet	ano					Počet listů:	6
	Zápis z KD	ano					Číslo KD:	18
	Geolog nabídka					Počet listů:		
	Ostatní					Počet listů:		
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:								
Předmět, popis a odůvodnění změny: KSÚS - asfalty								
Investor vznesl požadavek na rozšíření předmětu díla na silnicích KSÚS nad rámec PD. Změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.								
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek		
Cena víceprací (+) bez DPH				3 226 135,96				
Cena méněprací (-) bez DPH				-426 003,20				
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	2 800 132,76	0,00	0,00	2 800 132,76	
Změna termínu dokončení díla:			Termín dokončení díla beze změny					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.								
Stanovisko technického dozoru investora:			Datum, podpis					
Stanovisko projektanta stavby			Datum, podpis					
Zmocněnec zhotovitele:			Datum, podpis					
Zmocněnec objednatel:			Datum, podpis					

Změnový list		Vícepráce
Rekapitulace		3 226 135,96
	Oprava komunikací KSÚS etapa I	997 093,88
	Sanace komunikací KSÚS etapa I	421 389,40
	Oprava komunikací KSÚS etapa II - předpoklad	865 545,17
	Sanace komunikací KSÚS etapa II - předpoklad	529 549,84
	MK Na Slunci	110 548,00
	MK Jarní	218 412,60
	MK Na Vyhlídce + plocha u 44 a 49	83 597,07

Změnový list		Ménepráce
Rekapitulace		-428 003,20

Změnový list		Rekapitulace
	Vícepráce	3 226 135,96
	Ménepráce	-428 003,20
	Čelkem	2 800 132,76

Změnový list		SUS- I. etapa - celá šíře - zaměření						
Náklady soupisu celkem							997 093,88	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	Frézování živčního krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 994,000	38,08	71 943,52		
PP		3352-526 (nefrézováno) -829 m2 (zaměření 707bm kanalizace + 87m2 rozšíření šachty +55 m2 přípojky)						
D	5	Komunikace						
2	K	Postřik živčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2 550,020	18,00	45 900,36		
PP		3352-801,8 VV hlavní stoky						
3	K	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. l tl 50 mm š do 3 m	m2	2 550,020	330,00	841 506,60		
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) a rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m tl. l, po zhutnění tl. 50 mm						
4		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší a rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfalt. Rec. tl. 50 mm	m2	612,300	33,12	20 279,38		
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
5	K	Stýčná spára napojení nového živčního povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	-833,000	35,00	-29 155,00		
PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živčního povrchu na stávající se zakládá za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry						
D	997	Přesun sutě						
6	K	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	324,645	70,00	22 725,15		
PP		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot na vzdálenost do 1 km (m3*2,3)						
7	K	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	2 597,160	9,20	23 893,87		
PP		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (*9)						

Položky obsažené v SoD

Změnový list		SUS- I. etapa - sanace - skutečnost				
Náklady soupisu celkem						
D HSV		Práce a dodávky HSV				
D 1		Zemní práce				
1	K	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	146,800	220,00	32 296,00
		zaměření 707bm + 87m2 rozšíření šachty +55 m2 přípojky = 829 m2 (skutečnost 1.196 m2) = 367 m2*0,4				
		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	73,400	20,00	1 468,00
		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	146,800	35,00	5 138,00
		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	146,800	160,00	22 020,00
PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 146,8*5	m3	880,800	8,00	7 046,40
		Uložení sypaniny na skládky	m3	146,800	15,00	2 202,00
D 5		Komunikace				
2	K	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	367,000	135,00	49 545,00
PP						
3	K	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm	m2	367,000	320,00	117 440,00
PP						
		Postřik živčný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	367,000	22,00	8 074,00
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 18 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	367,000	320,00	117 440,00
D 99		Přesun hmot				
4	K	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	293,800	200,00	58 720,00
PP		146,8*2				

Položky obsažené v SoD

Změnový list		SUS- II. etapa - celá šíře - předpoklad z výkresu dwg							865 545,17	
Náklady soupisu celkem										
D	HSV	Práce a dodávky HSV								
D	1	Zemní práce								
1	K	Frézování živního krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 098,800	38,08	75 717,49				
PP		2728-533 rýha -50,4 rozšíření na šachty -44 přípojky								
D	5	Komunikace								
2	K	Poslřik živický spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2 306,000	18,00	41 508,00				
PP		2726-420,1 vedl. stoky								
3	K	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 50 mm š do 3 m	m2	2 306,000	330,00	760 980,00				
PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním v pruhu šířky do 3 m tl. 1, po zhuštění tl. 50 mm								
4	K	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění asfalt. Rec. tl. 50 mm	m2	200,000	33,12	6 624,00				
PP										
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání								
5	K	Styčná spára napojení nového živního povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	-1 541,160	35,00	-53 940,60				
PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živního povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry								
D	997	Přesun sutě								
6	K	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot do 1 km	t	241,339	70,00	16 893,73				
PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot na vzdálenost do 1 km (m3*2,3)								
7	K	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1 930,712	9,20	17 762,55				
PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (t*8)								

Položky obsažené v SoD

Změnový list		SUS- II. etapa - sanace - 20% z výměry komunikace						
Náklady soupisu celkem							529 549,84	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 2306*0,2=461,2m2*0,40	m3	184,480	220,00	40 585,60		
		Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	92,240	20,00	1 844,80		
		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	184,480	35,00	6 456,80		
		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	184,480	150,00	27 672,00		
PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 184,48*8	m3	1 106,880	8,00	8 855,04		
		Uložení sypaniny na skládky	m3	184,480	15,00	2 767,20		
D	5	Komunikace						
2	K	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 150 mm	m2	461,200	135,00	62 262,00		
PP								
3	K	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm	m2	461,200	320,00	147 584,00		
PP								
		Poslřik živický infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	461,200	22,00	10 146,40		
		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	461,200	320,00	147 584,00		
D	99	Přesun hmot						
4	K	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	368,960	200,00	73 792,00		
PP		184 48*2						

Položky obsažené v SoD

Změnový list

MK - Na Slunci - předpoklad z výkresu dwg

Náklady soupisu celkem

110 548,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D	5	Komunikace				
2	K	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	341,000	18,00	6 138,00
PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2				
3	K	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m	m2	341,000	330,00	112 530,00
PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm				
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
4	K	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	-232,000	35,00	-8 120,00
PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry				

Změnový list

MK - Jarní - předpoklad z výkresu dwg

Náklady soupisu celkem

218 412,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D	1	Zemní práce				
1	K	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 50 mm	m2	323,000	50,00	16 150,00
		Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	323,000	50,00	16 150,00
		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	32,300	35,00	1 130,50
		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	32,300	150,00	4 845,00
PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 48,45*6	m3	193,800	8,00	1 550,40
		Uložení sypaniny na skládky	m3	32,300	15,00	484,50
D	5	Komunikace				
2	K	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	323,000	135,00	43 605,00
PP		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	323,000	22,00	7 106,00
		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	323,000	320,00	103 360,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	64,600	70,00	4 522,00
		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	387,600	2,00	775,20
D	99	Přesun hmot				
4	K	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	64,600	200,00	12 920,00
PP		32,3*2				
		Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí 161,5*2	t	32,300	180,00	5 814,00

Změnový list

MK - Na Vyhlídce + plocha u čp. 44 a 49 - skutečnost

Náklady soupisu celkem

83 597,07

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113154323	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	135,000	38,08		4 870,80
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
D	5	Komunikace						
2	K		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	225,700	18,00		4 062,60
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
3	K		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m	m2	225,700	330,00		74 481,00
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm					
4		888911131	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění asfalt. Rec. tl. 50 mm	m2	36,400	33,12		1 205,57
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
4	K		Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	-100,000	35,00		-3 500,00
PP			Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry					
D	997	Přesun sutě						
5	K		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	17,250	70,00		1 207,50
PP			Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot na vzdálenost do 1 km (m3*2,3)					
6	K	887002518	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	138,000	9,20		1 269,60
PP			Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km (t*8)					

Položky obsažené v SoD

Změnový list**MK - odpůčty****Náklady soupisu celkem****-426 003,20****D HSV****Práce a dodávky HSV****Hlavní stoky**

		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	-717,420	600,00	-430 452,00
		Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	717,420	320,00	229 574,40
		Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm				
		Vedlejší stoky				
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	-700,500	600,00	-420 300,00
		Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	700,500	320,00	224 160,00
		Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm				
		Přípojky				
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	-103,520	600,00	-62 112,00
		Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	103,520	320,00	33 128,40
		Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm				

Položky obsažené v SoD

Změnový list č.	6	Smlouva č.:	656/2020	Datum:	9.6.2021
------------------------	----------	-------------	-----------------	--------	----------

Název akce:	"Kanalizace Kolín - Zibohlavy"				
-------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Objednatel:	Město Kolín	Zhotovitel:	MBM TRADE CZ, s.r.o.		
-------------	-------------	-------------	----------------------	--	--

IČ:	00235440	IČ:	25507222		
-----	----------	-----	----------	--	--

Vystavil:	MBM TRADE CZ, s.r.o.	Jméno:			
-----------	----------------------	--------	--	--	--

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace		Počet foto:	
	Zápis v SD		Počet listů:	
	Rozpočet	ano	Počet listů:	1
	Zápis z KD	ano	Číslo KD:	11
	Geolog nabídka		Počet listů:	
	Ostatní		Počet listů:	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: ČS - změna přenosu dat

V souladu s požadavky správce kanalizační sítě na sjednocení přenosu dat byla dohodnuta změna přenosu dat z již nevyhovujícího GSM modulu na, v současnosti používaný, systém řízení přes PLC. Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ (nepředvídaná změna po zahájení prací), změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH					606 322,10		
Cena méněprací (-) bez DPH					-333 620,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	272 702,10	0,00	272 702,10

Změna termínu dokončení díla: Termín dokončení díla beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:		Datum, podpis
Stanovisko projektanta stavby		Datum, podpis
Zmocněnec zhotovitele:		Datum, podpis
Zmocněnec objednatel:		Datum, podpis

PŘÍLOHA Č. 1 ZL 6

Stavba: „Kanalizace Kolín - Zibohlavy“
 Název ZL: ČS - přenos dat + technologie
 Datum: 9.6.2021

číslo položky	kód položky	název položky	m.j.	množství celkem	cena jednotková	cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

REKAPITULACE ZL 6						
ČS - vícepráce						606 322,10
ČS - méněpráce						-333 620,00
CELKEM						272 702,10

KÓD POLOŽKY	SOUPIS PRACÍ ZL 6					
1	ČS přivaděč					
						191 772,80
	Změna na řídicí jednotku PLC + GDPR modem + připojení na dispečink	kpl	1,000	74 944,80		74 944,80
	Konfigurace + materiál	kpl	1,000	17 900,00		17 900,00
	Tlaková sonda	kus	1,000	13 128,00		13 128,00
	Výtlačné potrubí DN50 (potrubí, kolena, T kus, příruba, lem. nákrůžky)	kpl	1,000	-42 000,00		-42 000,00
	Výtlačné potrubí DN80 (potrubí, kolena, T kus, příruba, lem. nákrůžky)	kpl	1,000	47 400,00		47 400,00
	Zpětné klapky DN 50	kpl	1,000	-11 400,00		-11 400,00
	Zpětné klapky DN 80	kpl	1,000	15 000,00		15 000,00
	Nožová šoupata DN 50	kpl	1,000	-18 000,00		-18 000,00
	Nožová šoupata DN 80	kpl	1,000	23 400,00		23 400,00
	Odpočet systému GSM	kpl	1,000	-10 420,80		-10 420,80
2	ČS 1					
						202 467,40
	Změna na řídicí jednotku PLC + GDPR modem + připojení na dispečink	kpl	1,000	69 854,40		69 854,40
	Konfigurace + materiál	kpl	1,000	17 900,00		17 900,00
	Tlaková sonda	kus	1,000	13 128,00		13 128,00
	Výtlačné potrubí DN50 (potrubí, kolena, T kus, příruba, lem. nákrůžky)	kpl	1,000	-38 400,00		-38 400,00
	Výtlačné potrubí DN65 (potrubí, kolena, T kus, příruba, lem. nákrůžky)	kpl	1,000	42 840,00		42 840,00
	Zpětné klapky DN 50	kpl	1,000	-11 400,00		-11 400,00
	Zpětné klapky DN 65	kpl	1,000	14 160,00		14 160,00
	Nožová šoupata DN 50	kpl	1,000	-18 000,00		-18 000,00
	Nožová šoupata DN 65	kpl	1,000	22 800,00		22 800,00
	trubka vodovodní tlaková RC protect (PE 100 RC) 63x3,8 , kot 100 m	m	103,000	-80,00		-8 240,00
	trubka vodovodní tlaková RC protect (PE 100 RC) 75x4,5 , kot 100 m	m	103,000	95,00		9 785,00
	prohloubení šachty	kpl	1,000	12 000,00		12 000,00
722260909	Montáž průtokoměrů přírubových DN 50	kus	1,000	-3 200,00		-3 200,00
388217172	magneticko-indukční průtokoměr, DN50	kus	1,000	-32 160,00		-32 160,00
	Odpočet systému GSM	kpl	1,000	-8 835,60		-8 835,60
2	ČS 2					
						212 081,90
	Změna na řídicí jednotku PLC + GDPR modem + připojení na dispečink	kpl	1,000	69 854,40		69 854,40
	Konfigurace + materiál	kpl	1,000	17 900,00		17 900,00
	Tlaková sonda	kus	1,000	13 128,00		13 128,00
	Výtlačné potrubí DN50 (potrubí, kolena, T kus, příruba, lem. nákrůžky)	kpl	1,000	-38 600,00		-38 600,00
	Výtlačné potrubí DN65 (potrubí, kolena, T kus, příruba, lem. nákrůžky)	kpl	1,000	44 240,00		44 240,00
	Zpětné klapky DN 50	kpl	1,000	-11 400,00		-11 400,00
	Zpětné klapky DN 65	kpl	1,000	14 160,00		14 160,00
	Nožová šoupata DN 50	kpl	1,000	-18 000,00		-18 000,00
	Nožová šoupata DN 65	kpl	1,000	22 800,00		22 800,00
	trubka vodovodní tlaková RC protect (PE 100 RC) 63x3,8 , kot 100 m	m	242,100	-80,00		-19 368,00
	trubka vodovodní tlaková RC protect (PE 100 RC) 75x4,5 , kot 100 m	m	242,100	95,00		22 999,50
	prohloubení šachty	kpl	1,000	7 000,00		7 000,00
722260909	Montáž průtokoměrů přírubových DN 50	kus	1,000			
388217172	magneticko-indukční průtokoměr, DN50	kus	1,000			
	Odpočet systému GSM	kpl	1,000			

Změnový list č.	7	Smlouva č.:	656/2020	Datum:	09.06.2021
-----------------	---	-------------	----------	--------	------------

Název akce:	"Kanalizace Kolín - Zibohlavý"				
-------------	--------------------------------	--	--	--	--

Objednatel	Město Kolín	Zhotovitel:	MBM TRADE CZ, s.r.o.		
------------	-------------	-------------	----------------------	--	--

IČ:	00235440	IČ:	25507222		
-----	----------	-----	----------	--	--

Vystavil:	MBM TRADE CZ, s.r.o.	Jméno:			
-----------	----------------------	--------	--	--	--

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano	Počet foto:	
	Zápis v SD		Počet listů:	
	Rozpočet	ano	Počet listů:	1
	Zápis z KD	ano	Číslo KD:	13
	Nákres		Počet listů:	
	Geolog		Počet listů:	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: **ulice Macháčkova - parkovací stání**

V ulici Macháčkova na stoce B v úseku KŠ60 - KŠ62 bylo nutné provést rozebrání obrubníků a zámkové dlažby stávajícího parkovacího stání. Po skončení prací bude parkovací stání obnoveno. Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ (nepředvídaná změna po zahájení prací), změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH					34 242,12		
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	34 242,12	0,00	34 242,12

Změna termínu dokončení díla:

Termín dokončení díla beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:

Datum, podpis

Stanovisko projektanta stavby

Datum, podpis

Zmocněnec zhotovitele:

Datum, podpis

Zmocněnec objednatele:


Datum, podpis

Stavba: „Kanalizace Kolín - Zibohlavý“
Název ZL: Parkovací stání - ulice Macháčkova
Datum: 9.6.2021

[illegible]

VYPRAC

2A

Změnový list č.		8	Smlouva č.:		656/2020	Datum:		09.06.2021
Název akce:		"Kanalizace Kolín - Zibohlavy"						
Objednatel		Město Kolín			Zhotovitel:		MBM TRADE CZ, s.r.o.	
IČ:		00235440			IČ:		25507222	
Vystavil:		MBM TRADE CZ, s.r.o.			Jméno:			
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano					Počet foto:	
	Zápis v SD						Počet listů:	
	Rozpočet	ano					Počet listů:	5
	Zápis z KD	ano					Číslo KD:	8
	Geolog nabídka						Počet listů:	
	Ostatní						Počet listů:	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:								
Předmět, popis a odůvodnění změny: Přeložka dešťové kanalizace								
Při výstavbě kanalizace byla mrzí šachtami KŠ15 - KŠ18 nalezena stávající dešťová kanalizace, kolidující s pracemi v tomto úseku. Kanalizace je za hranicí životnosti. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o provedení přeložky této dešťové kanalizace. Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ (nepředvídaná změna po zahájení prací), změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel ocenil předložený změnový rozpočet prací v souladu se smlouvou o dílo.								
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek		
Cena víceprací (+) bez DPH					109 235,77			
Cena méněprací (-) bez DPH								
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	109 235,77	0,00	109 235,77	
Změna termínu dokončení díla:			Termín dokončení díla beze změny					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.								
Stanovisko technického dozoru investora:								
			Datum, podpis					
Stanovisko projektanta stavby			Datum, podpis					
Zmocněnec zhotovitele:			Datum, podpis					
Zmocněnec objednatele:						Datum, podpis		

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU ZL 8

Stavba

Kanalizace Kolín - Zibohlav

Objekt

ZibohKanalHISTok - Kanalizace Kolín - Zibohlav

KSC

827 2

Místo

Zibohlav

Zadavatel

Město Kolín

Zhotovitel

MBM TRADE CZ, s.r.o.

Projektant

VODOS Kolín s.r.o.

Zpracovatel

Pešek

Poslední

CC-02

Datum

09.06.2021

IC

DIC

IC

DIC

IC

DIC

IC

DIC

25507222

CZ25507222

Cena bez DPH

109 235,77

DPH: základní

sazba

Základní daň

109 235,77

0,00

Sazba daň

21,00%

22 939,51

Vše daň

22 939,51

0,00

Cena s DPH

v CZK

132 175,28

REKAPITULACE ZL 8

Stavba

Kanalizace Kolín - Zibohlav

Objekt

ZibohKanalHISTok - Kanalizace Kolín - Zibohlav

Místo

Zibohlav

Zadavatel

Město Kolín

Uchazeč

MBM TRADE CZ, s.r.o.

Datum

09.06.2021

Projektant

VODOS Kolín s.r.o.

Zpracovatel

Kód díla - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

109 235,77

HSV - Práce a dodávky HSV

109 235,77

1 - Zemní práce

42 392,77

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 704,00

5 - Komunikace

0,00

8 - Trubní vedení

56 878,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 261,00

99 - Přesun hmot

8 261,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

744 - Elektromontáž - rozvody vodičů měděných

0,00

787 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ ZL 8

Slovak Republic - Zichovany

ZibohKanaIHStok - KanaIzace Kolln - ZIboHlavY

Město	Zibohlav
Zastupitelstvo	Město Kolín
Uchazeč	MBM TRAFIC

Datum	09.06.2021
Projektant	VODOS Kolín s.r.o.
Zpracovatel	Pešek

<

38	K	162701155	Vodovodné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 5 až 7	m3	0,000	150,00	0,00
39	K	162701159	Přibílek k vodovodnému přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 ZKO 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	8,00	0,00
40	K	171301201	Úložení sypných na skládky	m3	20,090	15,00	301,35
41	K	174301101	Zásep jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypných se žlutelním	m3	8,820	180,00	1 587,50
42	M	86373700	Intergrální tlaková O-43 třída C	t	0,000	200,00	0,00
43	K	175101101	Obšev potrubí bez prohození sypných z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od krajů výkopu	m3	14,320	180,00	2 577,60
44	M	86373100	Intergrální tlaková O-4 třída B	t	28,640	120,00	4 286,00
45	K	181301101	Rozproštění omítky tř. vrstvy do 100 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,000	30,00	0,00
46	M	00374740	Obsev vně potrubí majstrné - svobové	kg	0,000	120,00	0,00
47	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	50,00	0,00
48	K	21275212	Zaléždání	m	0,000	120,00	0,00
49	K	31101211_R	Svislé a kompenční konstrukce	ks	0,000	3 300,00	0,00
50	K	453131113	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm	m2	0,000	2 800,00	1 704,00
51	K	453131121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,000	1 900,00	0,00
52	K	453131121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,000	2 800,00	0,00
53	K	453131101	Bednění podkladních bloků uzavřený výkop	m2	0,000	500,00	0,00
54	K	565176111	Komunikace	m2	0,000	600,00	0,00
55	K	567132115	Podklad z karmeniva zpevněného cementem KSC 1 tl 200 mm	m2	0,000	320,00	0,00
56	K	577144211	Asfaltový beton A8S (ACO 11) tl tl 50 mm š do 3 m	m2	0,000	350,00	0,00
57	K	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (A8H) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	320,00	0,00
58	K	853242122	Tržební vedení	kus	0,000	1 000,00	66 878,00
59	M	06040470	Trubka přírubová litinová průřezový ekvival 1 250mm FF DN 60 mm tloušťka 300 mm	kus	0,000	1 825,00	0,00
60	M	060404220	Trubka přírubová litinová průřezový ekvival 1 250mm FF DN 60 mm tloušťka 300 mm	kus	0,000	3 620,00	0,00
61	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednotlivých přírubových otevřený výkop DN 50,80	kus	0,000	700,00	0,00
62	M	060404040	Trubka přírubová litinová průřezový ekvival 1 250mm FF DN 60 mm tloušťka 300 mm	kus	0,000	1 825,00	0,00
63	M	060404040	Trubka přírubová litinová průřezový ekvival 1 250mm FF DN 60 mm tloušťka 300 mm	kus	0,000	1 825,00	0,00
64	K	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 50,80	kus	0,000	900,00	0,00
65	M	060404040	Trubka přírubová litinová průřezový ekvival 1 250mm FF DN 60 mm tloušťka 300 mm	kus	0,000	3 375,00	0,00
66	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlak. polyetylénu otevřený výkop svařovanými vnější průměr 63 mm	m	0,000	100,00	0,00
67	M	319421642	Spodní část potrubí z tlak. polyetylénu otevřený výkop svařovanými vnější průměr 63 mm	kus	0,000	2 630,00	0,00
68	M	288162820	Trubka tvrdá z HDPE tl. 160 mm	m	0,000	80,00	0,00
69	K	871353122	Montáž potrubí z kamelizačních trub z PVC otevřený výkop s tlak. do DN 250	m	0,000	250,00	0,00
70	M	288162160	Trubka kamelizační PP potrubí s protisklizovým efektem DN 250 mm 5 m	kus	0,000	3 282,00	0,00
71	K	871373121	Montáž potrubí z kamelizačních trub z PVC otevřený výkop s tlak. do DN 300	m	41,000	300,00	12 300,00
72	M	288162220	Trubka kamelizační PP potrubí s protisklizovým efektem DN 300 mm 5 m	kus	0,000	4 314,00	38 628,00
73	K	871373121	Výšev a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kamelizačních trub z PVC do DN 300	kus	2,000	300,00	600,00
74	M	28816442_R	Trubka kamelizační PP potrubí s protisklizovým efektem DN 300 mm 5 m	kus	2,000	2 676,00	5 162,00
75	K	891217156	Montáž propisávací DN 50	kus	0,000	9 000,00	0,00
76	M	423242974	Propisávací pro odp. DN 50, tl. 16 mm	kus	0,000	20 736,00	0,00

[illegible]

116	K	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem - viz příloha č. D.2.4.1. Revizní šachta, n 7.4.2. Tabulka šachet Provedení hydroizolace potrubí za studena parafinovým roztokem (2PIPO, 5*0,5+2PIPO, 5*2,50)135 Součet	m2	0,000	125,00
117	M	111613200	leš stříbový bar 9 kg lak stříbový PENETRAL ALK 20 kg 334,285714285714*0,00035 Přepočtené koeficientem množství Provedení hydroizolace potrubí za studena parafinovým roztokem (2PIPO, 5*0,5+2PIPO, 5*2,50)135 Součet	l	0,000 0,000 41 000,00	0,00
118	K	711511102	Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým leštem (2PIPO, 5*0,5+2PIPO, 5*2,50)135 Součet	m2	0,000	125,00
119	M	111613200	leš stříbový bar 9 kg lak stříbový PENETRAL ALK 20 kg 334,285714285714*0,00035 Přepočtené koeficientem množství Provedení hydroizolace potrubí za studena parafinovým roztokem (2PIPO, 5*0,5+2PIPO, 5*2,50)135 Součet	l	0,000 0,000 50 000,00	0,00
120	K	998711101	Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,000	5 000,00
121	K	722260909	Zdravotnická - vnitřní vodovod Montáž přírůčkové přírubové DN 50 Montáž přírůčkové přírubové DN 80	kus	0,000	3 200,00
122	M	388211172	magnezio-cinková přírůčková DN50 magnezio-cinková přírůčková DN80	kus	0,000	32 160,00
123	K	744731210	Elektromontáž - rozvody vodičů měděných Montáž kabel Cu sdělovací sk 2.2*7x1,5 mm umístění volně Montáž kabel Cu sdělovací sk 2.2*7x1,5 mm umístění volně 103*242,1 Kabel sdělovací a Cu sdělovací 4x1,5 mm2 Kabel sdělovací a Cu sdělovací 4x1,5 mm2 103*242,1	m	0,000 0,000 18,00	0,00
129	K	744731362_R	Měření odporu vodičů na vytákovém potrubí Měření odporu vodičů na vytákovém potrubí	kpl	0,000	3 500,00
125	K	979082255	Elektroodčet ČS 1 Elektroodčet ČS volání vybavení	kus	0,000	152 210,00
126	K	979082256	Elektroodčet ČS 2 Elektroodčet ČS 2 volání vybavení	kus	0,000	155 438,00
132	K	767861011	Konstrukce zámečnické Montáž vnitřních kovových šaběrů přímých korytených do betonu Součet	kus	0,000	4 000,00
133	M	28661085_R	žabřít nerezový výplně s protisklizovou ochrannou, dř. 2,8m žabřít nerezový výplně s protisklizovou ochrannou, dř. 2,8m	kus	0,000	9 400,00
136	M	28661085_R	žabřít nerezový výplně s protisklizovou ochrannou, dř. 3,8m žabřít nerezový výplně s protisklizovou ochrannou, dř. 3,8m	kus	0,000	11 200,00

Změnový list č.		9	Smlouva č.:		656/2020	Datum:		14.08.2021
Název akce:		"Kanalizace Kolín - Zibohlavy"						
Objednatel:	Město Kolín	Zhotovitel:	MBM TRADE CZ, s.r.o.					
IČ:	00235440	IČ:	25507222					
Vystavil:	MBM TRADE CZ, s.r.o.	Jméno:						
Přílohy, odhady	Fotodokumentace		Počet foto:					
	Zápis v SD		Počet listů:					
	Rozpočet	ano	Počet listů:	4				
	Zápis z KD		Číslo KD:					
	Ostatní		Počet listů:					
Podepsání zástupců potvrzuji v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:								
Předmět, popis a odůvodnění změny: odpočty								
V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2018 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů návrh změny, který nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je, (a) nižší než finanční limit pro nadlimitní zakázku (b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí a to změnou zadání zadání v rozsahu nerealizovaných stavebních prací a dodávek odeznených ze strany investora, generálního projektanta, technického dozoru investora a správce kanalizační sítě.								
	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZVZ		dle odst. (4)		dle odst. (5)	dle odst. (5)	dle odst. (7)		
Popis změny		Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu		
Cena víceprací (+) bez DPH								
Cena méněprací (-) bez DPH		-870 201,01						
Změna ceny díla bez DPH celkem		-870 201,01	0,00	0,00	0,00	-870 201,01		
Změna termínu dokončení díla:		Termín dokončení díla beze změny						
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.								
Stanovisko technického dozoru investora:					Datum, podpis			
Stanovisko projektanta stavby					Datum, podpis			
Zmocněnec zhotovitele:					Datum, podpis			
Zmocněnec objednatel:					Datum, podpis			

Rekapitulace méněpráci	
Celkem	-870 207,01
ZbožíKanalHStok	-475 198,01
ZbožíKanalVedStok	-241 330,00
ZbožíPrv	-153 681,00
ZbožíKanalPřp	0,00



Náklady soupteu celkem

[illegible]

ZobohKanalVedlStok - Kanalizace Kolín - Zibohlavý									
Náklady soupisu celkem									-241 330,00
2	Zakládání								
212752212	Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop			m	1 167,400	125,00			-140 068,00
D 711	Izolace proti vodě								
5 K 711511101	Provedení hydroizolace potrubí ze studena penetračním nátěrem			m2	339,282	125,00			-42 411,50
111631500	lak asfaltový bal 8 kg			t	0,119	41 000,00			-4 879,00
711511102	Provedení hydroizolace potrubí ze studena asfaltovým lakem			m2	339,282	125,00			-42 411,50
111613320	asfalt stavebně-izolační, bal. 190 kg			t	0,189	50 000,00			-9 950,00
998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m			t	0,318	5 000,00			-1 590,00

Náklady soupisu celkem					-153 881,00
2	Zakládání				
212752212	Tratřivod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně kůle odtahový výkop	m	-385,600	-130,00	-46 308,00
D	Trubní vedení				
452388131	Vyrovnávací prstenec z betonu prostého tř. C 25/30 v nad 200 mm	kus	-3,000	-285,00	-840,00
592241680	Vyrovnávací prstenec z betonu prostého tř. B 7,5 v nad 200 mm	kus	-1,000	-1 216,00	-1 216,00
592243730	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPX 62,5/100x60x12 cm	kus	-1,000	-707,00	-707,00
592243720	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPX 62,5/100x60x12 cm	kus	-4,000	-880,00	-3 520,00
592240230	skruž betonová řaditová s těsněním TBS-Q 1000/250 100x25x12 cm	kus	-1,000	-3 000,00	-3 000,00
722280806	skruž betonová řaditová s těsněním TBS-Q 1000/500 100x50x12 cm	kus	-1,000	-3 500,00	-3 500,00
368217171	skruž betonová řaditová s těsněním TBS-Q 1000/600 100x60x12 cm	kus	-1,000	-28 166,00	-28 166,00
552518046	skruž betonová řaditová s těsněním TBS-Q 1000/750 100x75x12 cm	kus	-2,000	-2 741,00	-5 482,00
552522310	skruž betonová řaditová s těsněním TBS-Q 1000/800 100x80x12 cm	kus	-2,000	-2 741,00	-5 482,00
894186001	skruž betonová řaditová s těsněním TBS-Q 1000/900 100x90x12 cm	kus	-1,000	-1 500,00	-1 500,00
894302165	skruž betonová řaditová s těsněním TBS-Q 1000/1000 100x100x12 cm	kus	-1,000	-45 220,00	-45 220,00
894302166	skruž betonová řaditová s těsněním TBS-Q 1000/1100 100x110x12 cm	kus	-1,000	-6 666,00	-6 666,00
894411111	skruž betonová řaditová s těsněním TBS-Q 1000/1200 100x120x12 cm	kus	-1,000	-5 800,00	-5 800,00

ZibohPriv - Kanalizační přívaděž Zibohlavy - Radovesnice