

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0517-2021-07

Stavba: Oprava dlažeb na chodbách B.12

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MEGAS s.r.o., Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové 3

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

259 89 421

DIČ:

CZ25989421

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				1 499 785,82
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 499 785,82	314 955,02
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 814 740,84
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0517-2021-07

Stavba: Oprava dlažeb na chodbách B.12

Místo: Datum: 16.06.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MEGAS s.r.o., Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové 3 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 499 785,82	1 814 740,84
B.12	dlažba chodby	1 499 785,82	1 814 740,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažeb na chodbách B.12

Objekt:

B.12 - dlažba chodby

Místo:

Datum: 16.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MEGAS s.r.o., Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové 3

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
	W		"začištění omítek podél soklu"				
	W		459,80+44,16				
	W		Součet				
2	K	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm	m2			
	W		"chodby" 387,450				
	W		"podesty" 147,45				
	W		Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2			
	W		534,90				
	W		Součet				
D	997		Přesun sutě				
4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t			
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	W		"skládka do 10 km" 62,172*9				
	W		Součet				
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
7	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t			
	W		50,404				
	W		Součet				
8	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t			
	W		11,768				
	W		Součet				
D	998		Přesun hmot				
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	771		Podlahy z dlaždic				
10	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
	W		534,90				
	W		Součet				
11	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
	W		534,90				
	W		Součet				
12	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2			
	W		534,90				
	W		Součet				
13	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m			
	W		"Přízemí - dlouhá chodba" 51,50*2+2,10-3,20				
	W		"1. patro - chodby" 51,50*2+2,10-3,20 + 7,50*4+2*2,10				
	W		"1. patro - podesta" 0,50+3,60+3,70+9,30+3,70				
	W		"2. patro = 1. patro" 136,10+20,80				
	W		"Podesty - 3 ks - schodiště východ" (2*2,50+3,10)*3				
	W		"Podesty - 3 ks - schodiště západ" (2*1,70+3,20)*3				
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m			
	W		"Schodiště východ - á 12 stupňů - 4 ramena" 0,40*12*1,15*4				
	W		"Schodiště západ - á 12 stupňů - 4 ramena" 0,40*12*1,15*4				
	W		Součet				
15	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m			
	W		459,80				
	W		Součet				
16	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus			
	W		459,80/2				
	W		Součet				
17	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m			
	W		"Schodiště - ramena" 44,16				
	W		Součet				
18	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus			
19	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2			
	W		534,90				
	W		Součet				
20	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2			
	W		"Podesty"				
	W		"1. patro" 5,80*9,30				
	W		"2. patro" 5,80*9,30				
	W		"Schodiště - východ - 3 ks" 2,50*3,10*3				
	W		"Schodiště - západ - 3 ks" 1,70*3,20*3				
	W		Součet				
21	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2			
	W		147,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"				
	W		Součet				
22	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2			
	W		"Přízemí - dlouhá chodba" 51,50*2,10				
	W		"1. patro - dlouhá chodba + 2 krátké boční" 51,50*2,10 + 2*7,50*2,10				
	W		"2. patro = 1. patro" 139,65				
	W		Součet				
23	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2			
	W		387,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"				
	W		Součet				
24	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m			
	W		459,80+44,16+534,90/10				
	W		Součet				
25	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2			
	W		534,90				
	W		Součet				
34	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
	W		22,5				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
33	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl			
	W		1				
	W		Součet				