



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	REKONSTRUKCE ANGLICKÝCH DVORKŮ	Doba výstavby:		Objednatel:	Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
Druh stavby:		Začátek výstavby:	1.7.2021	Projektant:	
Lokalita:	VSETÍNSKÁ 454, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	Konec výstavby:	31.8.2021	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	25.03.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
	11	Přípravné a přidružené práce				6 253,36
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	15,20	54,80	832,96
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	14,00	61,80	865,20
3	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	29,20	156,00	4 555,20
	12	Odkopávky a prokopávky				190,00
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	2,00	95,00	190,00
	13	Hloubené vykopávky				146 334,53
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	37,82	702,00	26 549,64
6	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	37,82	2 180,00	82 447,60
7	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	37,82	333,00	12 594,06
8	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	23,04	397,00	9 146,88
9	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	23,04	76,00	1 751,04
10	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	8,26	1 677,00	13 845,31
	15	Roubení				19 406,43
11	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	63,90	97,00	6 198,30
12	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m2	63,90	137,00	8 754,30
13	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	63,90	31,90	2 038,41
14	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	63,90	37,80	2 415,42
	16	Přemístění výkopku				48 656,44
15	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	37,82	322,00	12 178,04
16	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	44,48	196,00	8 718,08
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,16	265,00	5 342,40
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	44,48	504,00	22 417,92
	17	Konstrukce ze zemin				25 024,58
19	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	24,64	486,00	11 973,10
20	175101103RT2	Obsyp potrubí a jímký bez prohození sypaniny - šterkopisek 0-8	m3	8,46	1 542,00	13 051,49
	18	Povrchové úpravy terénu				633,60
21	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	9,60	66,00	633,60
	21	Úprava podloží a základové spáry				53 890,02
22	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	6,30	226,00	1 423,80
23	212532111R00	Lože travivodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	20,88	1 494,00	31 194,72
24	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	34,03	625,00	21 271,50
	27	Základy				18 816,42
25	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	2,00	581,00	1 162,00
26	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	2,00	129,00	258,00
27	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,02	38 110,00	571,65
28	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	0,35	2 835,00	992,25
29	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	1,92	2 835,00	5 443,20

30	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	1,92	1 455,00	2 793,60
31	273361214R00	Výztuž základových desek, do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,05	44 270,00	2 213,50
32	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	10,02	537,00	5 382,22
28		Zpevňování hornin a konstrukcí				12 495,00
33	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	119,00	105,00	12 495,00
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				7 138,00
34	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	15,20	290,00	4 408,00
35	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	14,00	195,00	2 730,00
711		Izolace proti vodě				317,00
36	711150014RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x	m2	1,00	317,00	317,00
764		Konstrukce klempířské				4 690,00
37	764778135R00	Zaústění svodu do kanalizace, D 100 mm	kus	2,00	2 345,00	4 690,00
83		Potrubí z trub kameninových				23 074,80
38	831350012RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových do D 160 mm	m	46,90	492,00	23 074,80
88		Potrubí z drenážek				2 604,38
39	881267211R00	Potrubí z drenážních trubek, DN 100	m	22,50	79,00	1 777,50
40	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	23,63	35,00	826,88
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				11 490,00
41	912371111R00	Ochranná zařízení - dlažby pro dočasné deponování výkopku	kus	1,00	10 050,00	10 050,00
42	912491111R00	Ochranná zařízení - dočasné zajištění výkopu	kus	45,00	32,00	1 440,00
96		Bourání konstrukcí				2 711,87
43	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,35	6 910,00	2 418,50
44	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,77	381,00	293,37
S		Přesuny sutí				1 260,49
45	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	0,77	682,00	525,14
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,77	318,00	244,86
47	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,77	335,00	257,95
48	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	0,77	302,00	232,54
		Ostatní materiál				56 745,00
49	592262218	Akumulační nádrž na dešťovou vodu 9 m3- pro vyšší hladinu podzemní vody včetně montáže	kus	1,00	56 745,00	56 745,00
						441 731,92

Poznámka:

Investor požaduje v rámci dodávky- čištění znečištěných přístupových komunikací každý den v průběhu realizace díla.

Vyplňovat jen žlutě označené položky