

Specifikace nákladů_VPIC Val.Meziříčí, regener. sídl. Podlesí

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2021-04

Položková databáze: 2021.04

Název stavby: VPIC Val.Meziříčí, regener. sídl. Podlesí

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	26 592,69 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	134 210,00 Kč
MONTÁŽ	142 724,71 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	20 071,71 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 173,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	39 280,36 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	67 081,40 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	12 000,00 Kč

Celkové náklady: 446 134,47 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 364 087,82 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 82 046,65 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 817,73 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	20 774,96 Kč
	zóna I-101m-400m			
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	46.00 m	855,14 Kč
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	8.00 ks	297,44 Kč
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	5.00 m	3 319,90 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	30.00 m	10 411,20 Kč
955571 S		Rýha ve vozovce l.asf.50/100rozš.o 10 cm	15.00 m	4 243,80 Kč
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	41.00 m	57 931,36 Kč
955574 S		Rýha ve vozovce litý beton 50/100	37.00 m	52 279,52 Kč
952378 S		Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM	4.00 ks	2 974,64 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	113.00 m	1 401,20 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	4.00 ks	495,80 Kč
MONTÁŽ				
955076 S		Demontáž spojky mechanické	2.00 ks	3 519,98 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	6.00 ks	966,78 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	104.00 ks	3 866,72 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	104.00 ks	2 578,16 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	86,76 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	9.00 ks	1 450,17 Kč
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	105.00 ks	2 602,95 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	85.00 ks	2 634,15 Kč
955268 S		Montáž podzemní tratě síťové metalické	7440.00 JV	7 440,00 Kč
	montáž trubky SYSPRO			
955282 S		Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 470,42 Kč
955281 S		Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	6.00 ks	7 064,82 Kč
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	155.00 m	3 273,60 Kč
954991 S		Montáž úložných kabelů do 50 XN	90.00 m	2 345,40 Kč
958592 S		Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	31 618,06 Kč

957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	55800.00 JV	55 800,00 Kč	
	rozpočtová rezerva			
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	5.00 ks	123,95 Kč	
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	359,43 Kč	
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3831.60 JV	3 831,60 Kč	
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 211,26 Kč	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč	
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	5.00 ks	86,65 Kč	
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	148,74 Kč	
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	150.00 m	2 599,50 Kč	
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	140.00 m	1 913,80 Kč	
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	6 121,28 Kč	
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	8060.00 JV	8 060,00 Kč	
	vytyčení kopané trasy před stavbou			
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	13.00 m	325,65 Kč	
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 564,78 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	4 173,60 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	28000.00 JV	28 000,00 Kč	
	náhrada vbř odhadovaná			
	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	5 008,30 Kč	
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	6 272,06 Kč	
POPLATKY				
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	12000.00 JV	12 000,00 Kč	
	zábor, archeologové, zvláštní užívání, dopravní značení			
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	35.00 ks	1 330,70 Kč
319092 S		Díl ohybový Syspro 160/110	2.00 ks	488,80 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	141.00 m	541,44 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	50.00 m	221,00 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	250.00 m	572,50 Kč
300106 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	105.00 m	3 038,70 Kč
300108 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	50.00 m	3 034,00 Kč
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	40.00 m	4 328,80 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	50.00 m	920,00 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	10.00 ks	2 308,20 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	38.00 ks	876,28 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	1.00 ks	638,68 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	6.00 ks	909,84 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	8.00 ks	278,08 Kč
320296 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	6.00 ks	4 585,74 Kč
320298 S		Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	2.00 ks	1 721,16 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	360.00 ks	7 333,20 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	60.00 m	27 697,80 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	8.00 ks	6 256,48 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč