

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele

Pořadové číslo	Položka	Měrná jednotka (m.j.)	Počet m.j.	Cena za m.j.	Cena celkem bez DPH	Částka DPH	Cena celkem včetně DPH
1	Demontáž stávající jednotky Carrier 30GH030, odpojení a zajištění instalací napájení, vody a MaR včetně sejmutí jeřábem ze střechy	komplet	1	30 000	30 000	6 300	36 300
2	Odsátí chladiva R22 a jeho ekologická likvidace	kg	12	1 250	15 000	3 150	18 150
3	Úprava podloží pro novou jednotku včetně případného materiálu	komplet	1	12 000	12 000	2 520	14 520
4	Chladicí jednotka dle specifikace v příloze č. 2 (například Carrier 30RBS080)	ks	1	365 000	365 000	76 650	441 650
5	Osazení a montáž nové jednotky na silentbloky včetně dopojení instalací napájení, vody a MaR, montážní materiál a doprava jednotky na střechu jeřábem	komplet	1	45 000	45 000	9 450	54 450
6	Uvedení do provozu včetně odvodušnění systému, napuštění vodou, zaregulování a potřebných zkoušek a revizí	komplet	1	18 000	18 000	3 780	21 780
7	Ekologická likvidace odpadu	komplet	1	3 000	3 000	630	3 630
8	Ostatní práce jinde neuvedené (úklid, zábory, uvedení střechy do původního stavu, nutné přípomoce apod.)	komplet	1	5 000	5 000	1 050	6 050
9	Cena celkem				493 000	103 530	596 530

Výrobce a typ jednotky v řádku p. č. 4	Carrier 30 RBS090
--	-------------------

14.06.2021