



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava asfaltového krytu parkoviště obalovanou dírtí	Objednatel:	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava a údržba komunikací	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	areál Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za domem Březínova 779/6 v Opavě	Zhotovitel:	Technické služby Opava s.r.o.	IČ/DIČ:	64618188/CZ64618188
Začátek výstavby:	dle dohody	Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:		Zpracovali:	XXXXXXX	Datum:	07.04.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 981,70	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	59 852,24	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		1 083,44				
ZRN celkem		62 917,38	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	62 917,38
Základ 21%	62 917,38	DPH 21%	13 212,65	Celkem včetně DPH	76 130,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

ceny dohodou!



## Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava asfaltového krytu parkoviště obalovanou drtí		Doba výstavby:	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	
Druh stavby:	Oprava a údržba komunikací		dle dohody	Projektant:	
Lokalita:	areál Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za domem Březínova 779/6 v Opavě		Začátek výstavby:	Zhotovitel:	Technické služby Opava s.r.o.
JKSO:			Zpracováno dne: 07.04.2021	Zpracoval:	XXXXXX

  

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
11							0,00	2 548,40	2 548,40	10,12	
1	113108405R00		Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. do 5 cm m2	m2	92,00	27,70	0,00	2 548,40	2 548,40	0,11	10,12
16			Přemístění výkopku				0,00	2 398,44	2 398,44	0,00	0,00
2	167101201R00		Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	2,76	693,00	0,00	1 912,68	1 912,68	0,00	0,00
3	162601102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	2,76	176,00	0,00	485,76	485,76	0,00	0,00
28			Zpevňování hornin a konstrukcí				1 981,70	15 401,40	17 383,10	1,40	1,40
4	289471111R00		Sanace trhlin spárováním š.3 cm, hl.do 15 cm	m	190,00	91,49	1 981,70	15 401,40	17 383,10	0,01	1,40
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kam.				0,00	37 480,00	37 480,00	0,00	6,62
5	570003VD		Rezáni živíčního krytu tl. do 5 cm	m	197,50	64,00	0,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00
6	570013VD		Práce obalovanou drtí tl. 3 cm	m2	92,00	270,00	0,00	24 840,00	24 840,00	0,07	6,62
993			nakládání, překládání a vykládání ruční				0,00	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00
7	99321008VD		Uložení suti na skládku (asfalt)	t	10,12	200,00	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00
H22			Komunikace pozemní a letišť				0,00	1 083,44	1 083,44	0,00	0,00
8	998225111R00		Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živíčný	t	18,15	59,70	0,00	1 083,44	1 083,44	0,00	0,00
							Celkem:		62 917,38		

Poznámka:  
ceny dohodou!