

## **Rozpočet zednických a malířských prací - Základní škola Nad Přehradou 469**

### **Kuchyň**

- Zakrývání ploch, příprava před malováním
- Zednické práce, oškrábání popraskaných míst, sádrování a tmelení
- Vymalování celého prostoru
- Vybourání popraskané staré dlažby a položení nové dlažby včetně spárování
- Oprava u odtokového kanálu, nátěr hydroizolační tekutou lepenkou
- Hrubý úklid
- Přesun stavebních hmot
- Materiál (Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásy, plachty, malba Primalex Plus – bílá, hydroizolační tekutá lepenka, flex. Lepidlo Knauf, flex. Spárovací hmota Knauf, silikon a dlažba)
- Doprava

**Celkem**

**57 630Kč**

### **Úprava sloupu**

- Vybourání starého dřevěného obložení a oškrábání staré malby
- Přizdění sloupu na požadovanou míru
- Penetrování a natažení perlinky lepidlem
- Štukování keraštukem
- Vymalování
- Přesun stavebních hmot
- Materiál (Tvárnice Ytong, lepidla Knauf, penetrace, perlinka, perlinkové rohy, keraštuk, malba Primalex Plus – bílá)
- Doprava

**Celkem**

**18 520Kč**

**Zednické, obkladačské a malířské práce včetně materiálu celkem**

**76 150Kč**

**Radek Žaloudek**

**Zednické, malířské a obkladačské práce**

**Mob: 602 386 895**

**Na Žertvách 559/27, Praha 8**