

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/09414/21
Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Zastoupeno:
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:
Odbor rozvoje města, oddělení investic,
Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová

IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: [REDACTED]

1.02. Zhotovitel:

STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
686 01 Uherské Hradiště, Otakarova 108
686 01 Uherské Hradiště, Otakarova 108
Dušan Šeda, jednatel

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci u OR KS Brno , oddíl C, vložka 5658

Zástupce ve věcech stavby: Filip Štefaník, stavbyvedoucí
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Všetečka, výrobní ředitel
Kontakt – tel., email: [REDACTED]

IČ: 46346171
DIČ: CZ46346171
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
číslo účtu: [REDACTED]

1.03. Identifikační údaje stavby

Název veřejné zakázky: **ZŠ Na Výsluní – rekonstrukce a zateplení ploché střechy pavilonu A**

Stavební povolení: nebude vydáno

Místo stavby: Na Výsluní 2047, Uherský Brod

Projektant: K PROJEKT Kročil, s.r.o., Uherskobrodská 984, Luhačovice,
IČ 02286424

Technický dozor objednatele: Ing. Dagmar Braunerová
Kontakt – tel., email: XXXXXXXXXX
Koordinátor BOZP objednatele: není povinný dle zákona č. 309/2006 Sb.
Kontakt – tel., email:

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

2.02. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11.05.2021, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce s dodávkami.

2.03. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.01. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací s dodávkami pod názvem:

ZŠ Na Výsluní – rekonstrukce a zateplení ploché střechy pavilonu A2

(dále jen „stavba“).

Předmětem zakázky je zateplení vrchní části dolního pláště ploché dvouplášťové střechy, zesílení a přiteplení horního pláště přízemního objektu s šatnami a administrativou školy (**objekt A2**).

Součástí rekonstrukce ploché střechy je navržen nový hromosvod v souladu s platnými normami, rozsah hromosvodu může být při realizaci upraven nebo proveden do stávajícího stavu po dohodě s revizním technikem, který na budovách zajišťuje pravidelnou revizi.

Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci „ZŠ Na Výsluní – rekonstrukce a zateplení střešního pláště pavilonu A“ zpracované v projekční kanceláři K PROJEKT Kročil, s.r.o. v Luhačovicích, IČ 02286424 v březnu 2021 (dále jen „PD“), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordináční a kompletační činnosti celého díla.

3.02. Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran.
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.
- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

Rozsah díla – další související práce a činnosti zejména:

- Zajištění neomezeného přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zařízení a odstranění zařízení staveniště.
- Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti zatečení i vloupání.
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání.
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací.
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli.
- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb.
- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

3.03. Dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad:
 - do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem osoby, která změny provedla,
 - části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“,
 - dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě.

3.04. Podmínky provádění stavby

- Práce provádět nepřetržitě bez přerušení – více jak 1 den, netýká se nevhodných klimatických podmínek, případně vyvolaných provozem školy.
- Pokud budou práce prováděny za provozu základní školy, musí být zajištěna zvýšená bezpečnost – náklady jsou v tomto případě zakalkulovány v ceně díla.
- **Dokončení střechy v rozsahu spádových klínů, střešní krytiny nad spádovými klíny a napojení vpustí, bude zajištěno v rámci dokončení dotačního projektu stavební firmou VHS Břeclav s.r.o., IČ: 423 24 149 (termín dokončení bude koordinován objednatelem – viz zadávací dokumentace). Tyto práce nejsou součástí této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí povinnost součinnosti s uvedenou stavební firmou.**
- Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob.
- Zajištění těchto podmínek je utvrzeno smluvní pokutou.

3.05. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy

- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce – např. nerealizovat část zateplení z důvodu nedostatku finančních prostředků) a požadovat nové práce nebo dodávky (vícepráce) v rozsahu 15 % díla, v tomto případě se jedná o nepodstatnou změnu závazku, která nemá vliv na změnu termínu dokončení prací – předání díla.
- Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3.06. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

4. Doba a místo plnění

4.01. Doba plnění předmětu smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	12.07.2021
Maximální délka realizace	6 týdnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení prací - předání díla	23.08.2021

Změna v době plnění

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci.
- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodloužení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodloužení objednatele s předáním staveniště, nastoupení souvisejících subdodávek v režii objednatele, pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl. a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy.
- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy:

- Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, Česká republika.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.01. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena celkem bez DPH	1 545 843,26 Kč
DPH 21%	324 627,08 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 870 470,34 Kč

- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.
- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méně-práce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

5.02. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH,
- b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce),
- c) kontrolou skutečně provedených prací budou technickým dozorem objednatele potvrzeny vícevýměry nebo méněvýměry – měřený kontrakt.

5.03. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.

- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování URS příp. RTS v cenové úrovni

platné v době, ve které byly práce provedeny a snižené o 10%. V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): stavební práce 300 Kč/hod; pro montážní práce 320 Kč/hod; pro revize a zkoušky 350 Kč/hod.

- Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.
- Na odsouhlasené vícevýměry a ménévýměry technickým dozorem bude rovněž uzavřen dodatek smlouvy.

6. Platební podmínky

- Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy **není ekonomickou činností** zadavatele a nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
- Cena za dílo bude hrazena po předání a převzetí dokončeného díla na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených prací dodávek a služeb.
- Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná.
- Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do **30 dnů** ode dne následujícího po doručení faktury. Pokud faktura nebude doručena 30 dní před její splatností, bude zhotoviteli vrácena k opravení data splatnosti.
- Objednatel má právo neuhradit 10% z ceny díla do doby odstranění všech vad a nedodělků uvedených zápise o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uhrazena do 7 pracovních dní po odstranění vad a nedodělků.
- V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, zhotovitel vystaví samostatný daňový doklad (pokud nebude dohodnuto jinak), doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
 - označení faktury a IČO
 - údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
 - předmět plnění – název projektu/zakázky, číslo smlouvy o dílo
 - cena provedených prací
 - den vystavení a splatnosti faktury
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
- Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz.
- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH.

7. Majetkové sankce

7.01. Sankce za nesplnění doby plnění

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.

7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **600 Kč** za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **600 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.200 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý den prodlení s odstraněním.

7.03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **600 Kč** za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.
- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.200 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu **600 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.
- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši.
- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.

7.04. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý případ.

7.05. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ho objednatel upozorní v písemné výzvě s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **600 Kč**.

7.06. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

7.07. Způsob a vypořádání smluvních pokut

- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené k hodnotě a významu zajišťovaných povinností.

8. Staveniště

8.01. Předání a převzetí staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
- Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie.

8.02. Vyklizení staveniště

- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

9. Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
- Zapisuje zejména údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech, majících vliv na provádění díla
- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
- Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZZ) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí uvedený v záhlaví této smlouvy. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

Kontrolní dny

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat **minimálně 1x za týden**.
- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel nárok.
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.
- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit.

11. Předání a převzetí díla

11.01. Organizace předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
- O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.
- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:
 - Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
 - Originál stavebního nebo montážního deníku.
 - Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
 - Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
 - Projekt skutečného provedení stavby (editovatelná, needitovatelná verze).
 - Dokladů o provedení veškerých předepsaných zkoušek díla, revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku.
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku.

12. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost **60 měsíců** od písemného předání a převzetí díla objednatel. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují. Objednatel požaduje dodat veškeré materiály a zařízení s životností minimálně po celou výše uvedenou záruční dobu.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.01. Způsob reklamace vad

- Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
 - požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné

- požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky.
- Reklamacce musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.
- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou.

12.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění.
- Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace.
- Reklamacce se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla.

14. Pojištění díla

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to do výše 5 mil. Kč. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit.
- Náklady na pojištění nese zhotovitel.

15. Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvláště hrubý nepoměr stran.
- Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

16. Ukončení smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:
 - a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;
 - b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy;
 - c) zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti podle čl. 3. odst. 3.04. bod 3. této smlouvy.
- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit.

17. Ostatní ujednání

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz), kde jsou uveřejněny i podrobné informace o zpracování osobních údajů..
- Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - nabídkový položkový rozpočet
- Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran
- - PD
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.
- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.


Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
86. schůze konaná dne 14.06.2021
č. usnesení 2207/R86/21

Uherské Hradiště, dne

Zhotovitel:

Dušan Šeda
jednatel společnosti



07-07-2021

Uherský Brod, dne

Objednatel:



Ing. Ferdinand Kubáník
starosta



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20ZAK1205 ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště

Objednatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

IČO: 00291463
DIČ: CZ 00291463

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
686 01 Uherské Hradiště, Otakarova 108

IČO: 46346171
DIČ: CZ 46346171

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			31 246,88
PSV			1 387 666,38
MON			81 930,00
Vedlejší náklady			35 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			1 545 843,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 545 843,26 CZK
Základní DPH	21 %		324 627,08 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 870 470,34 CZK

v

dne


 Za zhotovitele IČO: CZ46346171


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	45 000,00	9 450,00	54 450,00	3
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	45 000,00	9 450,00	54 450,00	3
SO 01	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště	0,00	1 500 843,26	315 177,08	1 816 020,34	97
SO 01.3	Zateplení střešního pláště A2	0,00	1 418 913,26	297 971,78	1 716 885,04	92
SO 01.4	Hromosvod	0,00	81 930,00	17 205,30	99 135,30	5
Celkem za stavbu		0,00	1 545 843,26	324 627,08	1 870 470,34	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
38	Kompletní konstrukce	HSV			14 400,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 029,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18,29	0
712	Povlakové krytiny	PSV			520 181,59	34
713	Izolace tepelné	PSV			468 362,64	30
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18 972,38	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			260 996,22	17
764	Konstrukce klempířské	PSV			119 153,55	8
M21.3	Hromosvod	MON			81 930,00	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6 799,59	0
VN	Vedlejší náklady	VN			35 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1
Cena celkem					1 545 843,26	100

Položkový rozpočet

S:	20ZAK1205	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				35 000,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
<p>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p>						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
<p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>						
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
<p>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</p>						
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
<p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p>						
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>						

Položkový rozpočet

S:	20ZAK1205	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
R:	SO 01.3	Zateplení střešního pláště A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 38 Kompletní konstrukce						14 400,00
1	380CP001	D + M větrací otvory ve štítu pr.75 mm, vč.dmtž původních, dle specifikace v PD 24+6+18	kompl	48,00000	300,00	14 400,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						10 029,00
2	965043341	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 Střecha A2 : aplikační otvory : 0,50*0,50*24*2*0,05	m3	0,60000	2 965,00	1 779,00
3	96CP001	Demontáž odvětrávacích komínků 12+12+9	ks	33,00000	250,00	8 250,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						18,29
4	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,04800	381,00	18,29
Díl: 712 Povlakové krytiny						520 181,59
5	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2 Střecha A2 : aplikační otvory : 0,50*0,50*24*2	m2	12,00000	29,60	355,20
6	712341559	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina Střecha A2 : aplikační otvory-zapravení : 0,50*0,50*24*2*1,10	m2	13,20000	469,00	6 190,80
7	712372121	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo střecha A2 : plocha : 868,926 světlíky : (5,00*2+2,00*2)*0,50*2 komin : (0,45*4)*0,50*1 atika - svislá část-požární předěl : 18,41*(0,50+0,35)	m2	625,59450	295,50	184 863,17
odečet 6 kotev/m2 : celý obvod podél atiky v šíři 2,0 m : 136,940*2,00*-1						-273,88000
8	712373121	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, ocel, dřevo celý obvod podél atiky v šíři 2,0 m : 136,940*2,00	m2	273,88000	297,60	81 506,69
9	712378001	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 150 mm podklad stojaté drážky : štíty směrem k bytu, pozice 2 a 4 skica : (6,00+13,48) pozice 1 a 3 skica : 37,00+12,00 pozice 5 skica : 49,15	m	117,63000	81,50	9 586,85
10	712378002	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 200 mm stojatá drážka/překrytí dilatace : pozice 6 skica : 19,48	m	19,48000	99,50	1 938,26
11	712378006	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm atika : 19,00+6,00+48,44+13,00+12,00+36,15 komin : 0,45*4	m	136,39000	55,50	7 569,65
12	712378007	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm atika : 19,00+6,00+12,00+13,00+48,15+36,15	m	156,10000	55,50	8 663,55

Položkový rozpočet

S:	20ZAK1205	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
R:	SO 01.3	Zateplení střešního pláště A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		světlíky : (5*2)*2		20,00000		
		komínek : 0,45*4		1,80000		
13	712378102	Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC DN 75 mm	kus	138,00000	169,90	23 446,20
		včetně prostupu/odvrtu střešní konstrukcí : 138		138,00000		
14	712378104	Prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 50 mm	kus	2,00000	131,00	262,00
		satelit : 1		1,00000		
		solar : 1		1,00000		
15	712378110	Vnitřní rohová tvarovka Alkorplan	kus	5,00000	29,50	147,50
		atika : 5		5,00000		
16	712378111	Vnější rohová tvarovka Alkorplan	kus	17,00000	29,50	501,50
		atika : 1		1,00000		
		komínek : 8		8,00000		
		světlíky : 4*2		8,00000		
17	712391171	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	567,43450	17,10	9 703,13
		střecha A2 :				
		plocha : 868,926		868,93000		
		světlíky : (5,00*2+2,00*2)*0,50*2		14,00000		
		komín : (0,45*4)*0,50*1		0,90000		
		atika - svislá část-požární předěl : 18,41*(0,50+0,35)		15,65000		
		odečet 6 kotev/m2 :				
		celý obvod podél atiky v šíři 2,0 m : 136,940*2,00*-1		-273,88000		
		odečet folie nad klíny - vyhrazený závazek - dokončení dotační části :				
		spád 2 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený závazek - dokončení dotační části : 8,90*-1		-8,90000		
		spád 3 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený závazek - dokončení dotační části : 8,90*-1		-8,90000		
		spád 4 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený závazek - dokončení dotační části : 8,90*-1		-8,90000		
		spád 5 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený závazek - dokončení dotační části : 8,90*-1		-8,90000		
		spád 6 - provedeno jinou firmou 22,56 m2 - vyhrazený závazek - dokončení dotační části : 22,56*-1		-22,56000		
18	28322010	Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm s PES výztuží, šedá	m2	925,44595	169,50	156 863,09
		Začátek provozního součtu				
		střecha A2 :				
		plocha : 868,926		868,93000		
		světlíky : (5,00*2+2,00*2)*0,50*2		14,00000		
		komín : (0,45*4)*0,50*1		0,90000		

Položkový rozpočet

S:	20ZAK1205	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
R:	SO 01.3	Zateplení střešního pláště A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		atika - svislá část-požární předěl : 18,41*(0,50+0,35)		15,65000		
		Mezisoučet		899,47000		
		Konec provozního součtu		899,47450*1,10		
		+ 10 % přesah : 899,47450*1,10		989,42000		
		odečet folie nad klíny - vyhrazený závazek - dokončení dotační části :				
		spád 2 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený závazek - dokončenej dotační části : 8,90*-1*1,10		-9,79000		
		spád 3 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený závazek - dokončenej dotační části : 8,90*-1*1,10		-9,79000		
		spád 4 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený závazek - dokončenej dotační části : 8,90*-1*1,10		-9,79000		
		spád 5 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený závazek - dokončenej dotační části : 8,90*-1*1,10		-9,79000		
		spád 6 - provedeno jinou firmou 22,56 m2 - vyhrazený závazek - dokončenej dotační části : 22,56*-1*1,10		-24,82000		

19	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	925,44595	22,50	20 822,53
		Začátek provozního součtu				
		střecha A2 :				
		plocha : 868,926		868,93000		
		světílky : (5,00*2+2,00*2)*0,50*2		14,00000		
		komín : (0,45*4)*0,50*1		0,90000		
		atika - svislá část-požární předěl : 18,41*(0,50+0,35)		15,65000		
		Mezisoučet		899,47000		
		Konec provozního součtu		899,47450*1,10		
		+ 10 % přesah : 899,47450*1,10		989,42000		
		odečet folie nad klíny - vyhrazený závazek - dokončení dotační části :				
		spád 2 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený závazek - dokončenej dotační části : 8,90*-1*1,10		-9,79000		
		spád 3 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený závazek - dokončenej dotační části : 8,90*-1*1,10		-9,79000		
		spád 4 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený závazek - dokončenej dotační části : 8,90*-1*1,10		-9,79000		
		spád 5 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený závazek - dokončenej dotační části : 8,90*-1*1,10		-9,79000		
		spád 6 - provedeno jinou firmou 22,56 m2 - vyhrazený závazek - dokončenej dotační části : 22,56*-1*1,10		-24,82000		

Položkový rozpočet

S:	20ZAK1205	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
R:	SO 01.3	Zateplení střešního pláště A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	2,71380	2 860,00	7 761,47
Díl: 713 Izolace tepelné						468 362,64
21	713111111	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	854,92600	61,50	52 577,95

střecha A2 :

plocha : 868,926

868,93000

světliky : (5,00*2+2,00*2)*0,50*2*-1

-14,00000

22	713104311	Odstr.tep.izol.střech pl.,lepené,EPS tl.do 100 mm	m2	25,36000	40,60	1 029,62
----	-----------	---------------------------------------------------	----	----------	-------	----------

spádové klíny pro zpětné použití :

spád 1 : 12,68*2

25,36000

23	713141125	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	30,36000	121,00	3 673,56
----	-----------	-----------------------------------------------	----	----------	--------	----------

spádové klíny :

světliky : 1,25*2*2

5,00000

spád 1 : 12,68*2

25,36000

spád 2 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený

závazek - dokončenej dotační částí : 0

spád 3 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený

závazek - dokončenej dotační částí : 0

spád 4 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený

závazek - dokončenej dotační částí : 0

spád 5 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený

závazek - dokončenej dotační částí : 0

spád 6 - provedeno jinou firmou 22,56 m2 - vyhrazený

závazek - dokončenej dotační částí : 0

24	713181113	Izolace minerální foukaná do střešních konstrukcí	m3	157,57560	1 900,00	299 393,64
----	-----------	---------------------------------------------------	----	-----------	----------	------------

cca 4 pole jsou zafoukána - budou z rozpočtu odečteny :

střecha A2 :

Začátek provozního součtu

kratší pole : 1,85*12,40*6

137,64000

delší pole : 1,85*18,40*18

612,72000

Mezisoučet

750,36000

Konec provozního součtu

750,36000*0,20*1,05

157,57560

25	28375766.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3	56,42512	1 700,00	95 922,70
----	------------	-----------------------------------------------	----	----------	----------	-----------

Začátek provozního součtu

střecha A2 :

plocha : 868,926

868,93000

světliky : (5,00*2+2,00*2)*0,50*2*-1

-14,00000

Mezisoučet

854,93000

Konec provozního součtu

854,92600*0,06*1,10

56,43000

26	28375971	Deska spádová EPS 100 BACHL	m3	4,45544	2 365,00	10 537,12
----	----------	-----------------------------	----	---------	----------	-----------

spádové klíny :

Začátek provozního součtu

světliky : 1,25*2*2*0,10

0,50000

spád 1 : 12,68*2*0,14

3,55000

spád 2 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený

závazek - dokončenej dotační částí : 0

Položkový rozpočet

S:	20ZAK1205	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
R:	SO 01.3	Zateplení střešního pláště A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

spád 3 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený závazek - dokončeni dotační části : 0
 spád 4 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený závazek - dokončeni dotační části : 0
 spád 5 - provedeno jinou firmou 8,90 m2 - vyhrazený závazek - dokončeni dotační části : 0
 spád 6 - provedeno jinou firmou 22,56 m2 - vyhrazený závazek - dokončeni dotační části : 0
 Mezisoučet 4,05000
 Konec provozního součtu
 + 10 % profez : 4,05040*1,10 4,46000

27	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	5,63975	927,00	5 228,05
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				18 972,38
28	721210CP001	Demontáž vpusti střešní	kus	7,00000	500,00	3 500,00
29	721210CP002	D + M střešní vpust s integrovaným PVC límcem, vč.ochranného koše	kus	3,00000	2 750,00	8 250,00
30	721210CP003	D + M střešní vpust s integrovaným PVC límcem, bezpečnostní přepad, vč.ochranného krytu	kus	3,00000	2 365,00	7 095,00
31	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,17766	717,00	127,38
Díl: 762		Konstrukce tesařské				260 996,22
32	762341210	Montáž bednění střešních o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,	m2	882,92600	80,00	70 634,08

střecha A2 :
 plocha : 868,926 868,93000
 světlíky : (5,00*2+2,00*2)*0,50*2 14,00000

33	762395000	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	24,28047	500,00	12 140,24
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-----------

střecha A2 :
 Začátek provozního součtu
 plocha : 868,926 868,93000
 světlíky : (5,00*2+2,00*2)*0,50*2 14,00000
 Mezisoučet 882,93000
 Konec provozního součtu
 +10% profez : 882,92600*0,025*1,10 24,28000

34	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	12,00000	38,50	462,00
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	--------

střecha A2 :
 aplikační otvory : 0,50*0,50*24*2 12,00000

35	762911111	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	1 958,28400	8,00	15 666,27
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	------	-----------

střecha A2 :
 Začátek provozního součtu
 plocha : 868,926 868,93000
 světlíky : (5,00*2+2,00*2)*0,50*2 14,00000
 Mezisoučet 882,93000
 Konec provozního součtu
 oboustranně : 882,92600*2 1 765,85000

Položkový rozpočet

S:	20ZAK1205	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
R:	SO 01.3	Zateplení střešního pláště A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu

střecha A2 :

krokve po vlašsku :

dl. 48,15 10 ks : 48,15*10

481,50000

dl. 12,15 2 ks : 12,15*2

24,30000

dl. 7,85 2 ks : 7,85*2

15,70000

dl. 18,15 2 ks : 18,15*2

36,30000

dl. 36,15 6 ks : 36,15*6

216,90000

připomocné krokve :

5,85 2+2 ks : 5,85*(2+2)

23,40000

1,85 2 ks : 1,85*2

3,70000

Mezisoučet

801,80000

Konec provozního součtu

suma : 801,8000*(0,06*4)

192,43000

36	763613121	Montáž záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na sraz, sponkovaním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	12,00000	395,00	4 740,00
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	----------

Střecha A2 :

aplikační otvory : 0,50*0,50*24*2

12,00000

37	765799231	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž kontralafování při vzdálenosti latí do 1 m	m2	989,42195	16,00	15 830,75
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

střecha A2 :

krokvičky po vlašsku :

Začátek provozního součtu

střecha A2 :

plocha : 868,926

868,93000

světliky : (5,00*2+2,00*2)*0,50*2

14,00000

komín : (0,45*4)*0,50*1

0,90000

atika - svislá část-požární předěl : 18,41*(0,50+0,35)

15,65000

Mezisoučet

899,47000

Konec provozního součtu

899,47450*1,10

989,42000

38	762341811	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	12,00000	33,00	396,00
----	-----------	-------------------------------------------------	----	----------	-------	--------

Střecha A2 :

aplikační otvory : 0,50*0,50*24*2

12,00000

39	60512548	Prkno SMJD II. jak. tl. 2,4 dl. 400-600 š. 17-24 omítané	m3	24,28047	4 700,00	114 118,21
----	----------	----------------------------------------------------------	----	----------	----------	------------

střecha A2 :

Začátek provozního součtu

plocha : 868,926

868,93000

světliky : (5,00*2+2,00*2)*0,50*2

14,00000

Mezisoučet

882,93000

Konec provozního součtu

+10% profez : 882,92600*0,025*1,10

24,28000

40	60515002	Hrnanolek SMJD 1 25-75 cm2 dl. 400-600 cm	m3	3,17513	6 000,00	19 050,78
----	----------	-------------------------------------------	----	---------	----------	-----------

Začátek provozního součtu

střecha A2 :

krokve po vlašsku :

Položkový rozpočet

S:	20ZAK1205	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
R:	SO 01.3	Zateplení střešního pláště A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dl. 48,15 10 ks : 48,15*10		481,50000		
		dl. 12,15 2 ks : 12,15*2		24,30000		
		dl. 7,85 2 ks : 7,85*2		15,70000		
		dl. 18,15 2 ks : 18,15*2		36,30000		
		dl. 36,15 6 ks : 36,15*6		216,90000		
		připomocně krokve :				
		5,85 2+2 ks : 5,85*(2+2)		23,40000		
		1,85 2 ks : 1,85*2		3,70000		
		Mezisoučet		801,80000		
		Konec provozního součtu				
		suma : 801,8000*(0,06*0,06)		2,89000		
		+ prořez 10 % : 2,88648*0,10		0,29000		
41	998762102	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	t	15,91577	500,00	7 957,89
Díl: 764		Konstrukce klempířské				119 153,55
42	764521440	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 250 mm	m	49,15000	478,50	23 518,28
		pozice 5 skřica : 49,150		49,15000		
43	764521450	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 330 mm	m	70,34900	544,00	38 269,86
		štíty směrem k bytu, pozice 1,3,2,4 : (37+6+12+13,30)*1,03		70,35000		
44	764421830	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm	m	99,42000	40,20	3 996,68
		49,15+13,28+36,99		99,42000		
45	764421850	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	38,60000	46,90	1 810,34
		požární předěl : 19,30		19,30000		
		byt školníka kratší : 6,00+13,30		19,30000		
46	764430840	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	28,00000	55,30	1 548,40
		světlíky-čela : (5,00*2+2,00*2)*2		28,00000		
47	764CP001	Odřezání stojaté drážky oplechování	bm	123,32000	400,00	49 328,00
		49,15+19,28+12,00+36,89+6,00		123,32000		
48	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,34849	1 957,00	681,99
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 799,59
49	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	2,35810	391,00	922,02
50	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,35810	391,00	922,02
51	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,35810	391,00	922,02
52	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,07429	350,50	2 479,54
53	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,35810	227,00	535,29
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
54	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,79048	15,90	187,47
55	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,35810	35,00	82,53
56	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,35810	317,50	748,70
		Včetně případného složení na staveništní deponii.				

Položkový rozpočet

S:	20ZAK1205	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
R:	SO 01.4	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21.3		Hromosvod				81 930,00
1	M213CP001	D + M hromosvod - viz. samostatný rozpočet/výkaz výměr	kompl	1,00000	81 930,00	81 930,00

Stavba: ZŠ Na Výsluní 2047 UHB		Inves	Proj.: 21-16.04.		Počet listů: 3		List č.: 1		
Objekt: D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky HROMOSVOD		M.j.	Množství	Cena v Kč					
Čís. pol.	List číslo	Popis		Jednotková. cena	Dodávka	Montáž			
1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9
REKAPITULACE									
1	2	Materiál					16 160,70 Kč		
2	3								
3	4	Montáž zařízení, instalace montáž vedení						57 793,20 Kč	
4		Výkresy skutečného provedení (z celk. ceny)							dle situace
5									dle situace
6		Závěrečné zkoušky a měření (např. měření osvětlenosti, izol. stavy, vypínací časy apod.)						1 485,00 Kč	
7		Mechanismy (zdvih plošina, pojízdné lešení, atp.)							dle situace
8		Příhláška popř. jednání se správci sítě včetně distr. sítě NN (z celk. ceny)							dle situace
9		Výchozí revize (z celk. ceny viz. ř. A9)					4 480 Kč		
10		Ostatní (pomocné práce jinde nespecifikované - např. úklidové práce atp.)							dle situace
		Projekt, montážní a instalační práce (položky 2-4)							
		Součet					20 640 Kč	59 278,20 Kč	79 918 Kč
			%	procento nabídky účastníků sám					
		Doprava	%	2,0%				413,00 Kč	
		Přesun	%	2,0%				1 186,00 Kč	
		VRN - (zařízení staveniště apod.)	%	2,0%				413,00 Kč	
		Součet						2 012,00 Kč	2 012 Kč
									81 930 Kč
		CELKEM							81 930 Kč

Stavba: ZŠ Na Výsluní 2047 UHB		Investor:		Proj.: 21-16.04.			Počet listů: 3		List č.: 2
Objekt: D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky HROMOSVOD		Proj.: 21-16.04.		Počet listů: 3			List č.: 2		
Čís. pol.	List číslo	Popis	M.j.	Množství	Cena v Kč				
					Jednotková. cena	Dodávka	Montáž		
1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9
		Hromosvod							
1		Stojený zemnič - obvodový FeZn 30x4	m		0,00		0,00 Kč	0,00 Kč	stávající
2		Stojený zemnič - TYČ 2m	ks	15	498,60	368,78	7 479,00 Kč	5 531,70 Kč	
3		Zemní vývody FeZn d10	ks		0,00		0,00 Kč	0,00 Kč	stávající
4		Svody AlMgSi d8	bm	80	21,50		1 720,00 Kč	0,00 Kč	
5		MRÍŽOVÁ SOUSTAVA AlMgSi d8	bm	260	21,50		5 590,00 Kč	0,00 Kč	
6		Tyčový jímač 1,5m	ks	1	190,70		190,70 Kč	0,00 Kč	
7		Svorky hromosvodové - SR	ks	50	11,20		560,00 Kč	0,00 Kč	
8		Svorky zkušební - SZ	ks	15	41,40		621,00 Kč	0,00 Kč	
9		Montáž hromosvodu	ks	1		52 261,50	0,00 Kč	52 261,50 Kč	
10		Pozn.: Zemnicí tyče v případě možnosti propojit se stávajícím obvodovým zemničem.							
12									
13									
14									
15		Mezisoučet:					16 160,70 Kč	57 793,20 Kč	
16		Zemní práce-budou řešeny jako VCP na základě skutečnosti							
17		zemní práce včetně dmtž dlažby, opětovné mtž dlažby, podsypu, zásypu a	m3	1	0			0,00 Kč	
18		odvoz stavební suti vč. poplatku							
19									
20									
21									
22									
23									
24		Komplexní zkoušky:							
25	HZS	Příprava ke komplexním zkouškám	hod	4		297,00 Kč	0,00 Kč	1 188,00 Kč	
26		Komplexní vyzkoušení	ks	1		297,00	0,00 Kč	297,00 Kč	
27	HZS								
28		Vyhotovení revizní zprávy	ks	1		4 479,50	0,00 Kč	4 479,50 Kč	
29									
30									
		Mezisoučet:					0,00 Kč	5 964,50 Kč	
		SOUCET:					16 160,70 Kč	63 757,70 Kč	

Objekt: D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky HROMOSVOD		Proj.: 21-16.04.		Počet listů: 3					
Čís. pol.	List číslo	Popis	M.j.	Množství	Cena v Kč				
					Jednotková. cena	Dodávka	Montáž		
1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9
		POZNÁMKA							
		Nabídková cena dodavatele elektromontážních prací zahrnuje rovněž a zejména:							
1		veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy.							
2		veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla.							
3		náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod							
4		náklady na vytyčení, ochranu a zajištění všech stávajících inženýrských sítí.							
5		trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a náklady na potřebné dopravní značení							
6		náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností							
7		náklady na dodržení povolené hladiny hluku ze stavební činnosti.							
8		náklady na stavební přípomoce potřebné pro provedení a montážních prací (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných							
9		náklady na utěsnění prostupů kabelů požárně dělicími konstrukcemi dle ČSN systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují.							
10		náklady na přesuny hmot, případné zvětšené přesuny hmot a skládkovné.							
11		náklady na skladování, dovozní, balné, clo, zpětné odeslání obalů.							
12		náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.							
13		náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle příslušných předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.							
14		náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatel, které jsou potřebné pro realizaci díla.							
15		náklady na kompletační činnost dodavatele							
16		náklady na bezpečnostní značení stavby (nebezpečná místa, hrany, schodiště atd.). Náklady na informační systém - označení dveří, zařízení a pracovišť							
17		náklady na požadované záruky a pojištění rizik při realizaci výstavby.							
18		V souladu se zadáním obsahuje uvedená specifikace i všechny obvyklé, ne výslovně uvedené, organizačně technické, materiálové a montážně dodavatelské položky, nezbytné pro kompletní standartní provedení instalace ve stanoveném rozsahu. Jedná se např. o náklady na, doplnění eventuelně modifikaci navrženého řešení, úpravy stávající instalace, koordinaci instalace se stavebním a požárním řešením, montážní a revizní práce, podružný materiál, zkušební provoz atd.							
19									
20		Dodavatel byl seznámen s předloženou dokumentací (D1.4.) a nezávazným výkazem výměr a prohlašuje, že dle těchto podkladů je schopen za nabídnutou cenu dílo provést a v termínu odveztat v bezpečném a funkčním provedení. Případné detaily a upřesnění si zpracuje ve své vlastní režii. A tyto detailní řešení předloží stavebníkovi k odsouhlasení.							