

Slepý rozpočet stavby

Datum: 19.8.2015

Stavba : 15/140

Benešov Nad Černou- vodovod


Objednatel : Obec Benešov nad Černou
Benešov nad Čenou 126
382 82 Benešov nad Černou

IČO : 00245780
DIČ :

Zhotovitel : BEWSTAV s.r.o.
Třebízského 1194
374 01 Trhové Sviny

IČO : 28066359
DIČ : CZ28066359

Za zhotovitele :



Za objednatele :

Babek

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	971 625,00
DPH	21 %	204 041,00
Cena celkem za stavbu		1 175 666

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Vodovod ulice k ČOV	721 105	0	595 955	125 150	61,3
02 Vodovodní přípojky	454 561	0	375 670	78 891	38,7
Celkem za stavbu	1 175 666	0	971 625	204 041	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01		721 105	0	595 955	125 150	61,3
02	13 kusů přípojek	454 561	0	375 670	78 891	38,7
	Celkem za stavbu	1 175 666	0	971 625	204 041	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0

Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vodovod ulice k ČOV	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
15/140	Benešov Nad Čermou- vodovod	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	595 955	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	595 955	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	595 955	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	595 955	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	595 955 Kč	
DPH	21,0 %	125 150 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		721 105 Kč	

Poznámka :

Stavba :	15/140 Benešov Nad Černou- vodovod	Rozpočet :
Objekt :	01 Vodovod ulice k ČOV	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	208 425	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	18 500	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	21 034	0	0	0	0
5 Komunikace	37 980	0	0	0	0
8 Trubní vedení	204 177	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	76 981	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 646	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 213	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	595 955	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	15/140 Benešov Nad Černou- vodovod	Rozpočet:
Objekt :	01 Vodovod ulice k ČOV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001401R00	Dočasné zajištění stávajících podzemních sítí	kpl	1,00	1 900,00	1 900,00
2	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	24,00	249,00	5 976,00
		10% z výkopů:240,0*0,10		24,00		
3	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	168,00	169,00	28 392,00
		Začátek provozního součtu				
		250,0*0,60*1,60		240,00		
		Konec provozního součtu		240,00		
		70%:240,0*0,70		168,00		
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	168,00	16,00	2 688,00
5	132301112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	72,00	269,00	19 368,00
		30%:240,0*0,30		72,00		
6	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	72,00	43,00	3 096,00
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	72,00	59,00	4 248,00
		30%:240,0*0,3		72,00		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	135,00	299,00	40 365,00
		zbývající výkopy:240,0-105,0		135,00		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	135,00	18,00	2 430,00
		135,0		135,00		
10	171201211U00	Skládkovné zemina	t	225,45	170,00	38 326,50
		135,0*1,67		225,45		
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	105,00	99,00	10 395,00
		zbývající výkopy:250,0*0,60*(1,6-0,1-0,4-0,4)		105,00		
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	60,00	799,00	47 940,00
		250,0*0,60*0,40		60,00		
13	181101102R00	Úprava pláňe v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	150,00	10,00	1 500,00
		250,0*0,60		150,00		
14	181201102R00	Úprava pláňe v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	150,00	12,00	1 800,00
		250,0*0,60		150,00		
Celkem za		1 Zemní práce				208 424,50
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
15	1101	Geodetické vylýčení stavby	100m	2,50	2 500,00	6 250,00
		250,00/100		2,50		
16	1102	Vytýčení stávajících podzemních sítí a zařízení	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
17	1104	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	100m	2,50	2 500,00	6 250,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				18 500,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
18	210220001	Identifikační vodič	m	250,00	22,00	5 500,00
19	210220002	Ukončení vodiče k poklopům	kus	6,00	139,00	834,00
20	451572113R02	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 8	m3	15,00	790,00	11 850,00
		250,0*0,6*0,1		15,00		
21	452111110	Osazení podkladových desek a podložek plastových	kus	6,00	29,00	174,00
		pod poklop šoupátkový:5		5,00		
		hydrantový:1		1,00		
22	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, barva bílá š. 20cm "Voda"	m	250,00	6,00	1 500,00
23	28690002	Podkladová deska pro uliční poklop šoupátkový	kus	5,00	189,00	945,00
24	28690003	Podkladová deska pro uliční poklop hydrantový	kus	1,00	231,00	231,00
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				21 034,00
Díl: 5		Komunikace				
25	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	60,00	633,00	37 980,00

Slepý rozpočet

Stavba :	15/140 Benešov Nad Černou- vodovod	Rozpočet:
Objekt :	01 Vodovod ulice k ČOV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		250.0*0.60*0.40		60,00		
	Celkem za	5 Komunikace				37 980,00
Díl: 8		Trubní vedení				
26	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
27	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	10,00	226,00	2 260,00
		příruba:7		7,00		
		koleno:1		1,00		
		spojka:2		2,00		
28	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	2,00	328,00	656,00
29	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	250,00	57,00	14 250,00
30	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	5,00	428,00	2 140,00
31	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	194,00	194,00
32	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100	m	250,00	15,00	3 750,00
33	892272111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 100	úsek	1,00	2 900,00	2 900,00
34	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	250,00	88,00	22 000,00
35	892273119	Laboratorní rozbor vody	kpl	5,00	2 350,00	11 750,00
36	899270001	Vypuštění a napuštění vodovodu	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00
37	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,00	299,00	1 495,00
38	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	609,00	609,00
39	899713111R00	Orientační tabulky	kus	2,00	184,00	368,00
40	28613785	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 90 x 8,2 mm PR 100 SDR11	m	253,75	249,00	63 183,75
		250.0*1.015		253,75		
41	42211001	Litiné vodovodní šoupě přírubové DN 80	kus	5,00	3 798,00	18 990,00
42	42211004	Souprava zemní šoupátková teleskopická 1,05-1,75 DN 80	kus	5,00	1 411,00	7 055,00
43	42211005	Hydrant podzemní DN 80	kus	1,00	13 500,00	13 500,00
44	42291352	Poklop litinový šoupátkový	kus	5,00	469,00	2 345,00
45	42291452	Poklop litinový - hydrantový	kus	1,00	1 198,00	1 198,00
46	55254001	Litínová příruba UNI PLUS DN 80	kus	6,00	2 347,00	14 082,00
47	55254002	Litínová příruba UNI EXTRA DN 80	kus	1,00	2 154,00	2 154,00
48	55254003	Spojka UNI PLUS DN 80	kus	2,00	2 890,00	5 780,00
49	55254004	Koleno přírubové 90st. DN 80 mm	kus	1,00	1 440,00	1 440,00
50	55254005	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 80/80	kus	2,00	1 890,00	3 780,00
51	55254006	Tvarovka přírubová s odbočkou TP DN 80/500	kus	1,00	2 397,00	2 397,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				204 176,75
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
52	113107142R00	Odstanění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	150,00	149,00	22 350,00
		250.0*0.6		150,00		
53	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	501,20	109,00	54 630,80
		250.0*2+0.6*2		501,20		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				76 980,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
54	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	223,36	79,00	17 645,57
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				17 645,57
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
55	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	27,15	35,00	950,25
56	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km do 10 km	t	244,35	11,00	2 687,85
57	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	27,15	99,00	2 687,85
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	27,15	180,00	4 887,00
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				11 212,95

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	13 kusů přípojek	JKSO	
Objekt		SKP	
02	Vodovodní přípojky	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
15/140	Benešov Nad Čermou- vodovod	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	375 670	Zřízené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	375 670	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	375 670	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	375 670	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	375 670 Kč
DPH	21,0 %	78 891 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		454 561 Kč

Poznámka :

Stavba :	15/140 Benešov Nad Černou- vodovod	Rozpočet :	
Objekt :	02 Vodovodní přípojky	13 kusů přípojek	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	109 293	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	12 500	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	15 015	0	0	0	0
5 Komunikace	19 750	0	0	0	0
8 Trubní vedení	121 738	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	76 981	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 182	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	11 213	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	375 670	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	15/140 Benešov Nad Černou- vodovod	Rozpočet:
Objekt :	02 Vodovodní přípojky	13 kusů přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001401R00	Dočasné zajištění stávajících podzemních sítí	kpl	1,00	1 900,00	1 900,00
2	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	12,48	249,00	3 107,52
		10% z výkopů:124,8*0,10		12,48		
3	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	87,36	169,00	14 763,84
		Začátek provozního součtu				
		130,0*0,6*1,6		124,80		
		Konec provozního součtu		124,80		
		70%:124,8*0,70		87,36		
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	87,36	16,00	1 397,76
5	132301112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	37,44	269,00	10 071,36
		30%:124,8*0,30		37,44		
6	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	37,44	43,00	1 609,92
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	37,44	59,00	2 208,96
		30%:124,80*0,3		37,44		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	70,20	299,00	20 989,80
		zbývající výkopy:124,8-54,6		70,20		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	70,20	18,00	1 263,60
10	171201211U00	Skládkovné zemina	t	117,23	170,00	19 929,78
		70,2*1,67		117,23		
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	54,60	99,00	5 405,40
		zbývající výkopy:130,0*0,60*(1,6-0,1-0,4-0,4)		54,60		
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	31,20	799,00	24 928,80
		130,00*0,60*0,40		31,20		
13	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	78,00	10,00	780,00
		130,0*0,60		78,00		
14	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	78,00	12,00	936,00
		130,0*0,60		78,00		
Celkem za		1 Zemní práce				109 292,74
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
15	1101	Geodetické vytyčení stavby	100m	1,30	2 500,00	3 250,00
		130/100		1,30		
16	1102	Vytyčení stávajících podzemních sítí a zařízení	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
17	1104	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	100m	1,30	2 500,00	3 250,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				12 500,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
18	210220001	Identifikační vodič	m	156,00	22,00	3 432,00
19	210220002	Ukončení vodiče k poklopům	kus	13,00	139,00	1 807,00
20	451572113R02	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 8	m3	7,80	790,00	6 162,00
		130,0*0,6*0,1		7,80		
21	452111110	Osazení podkladových desek a podložek plastových	kus	13,00	29,00	377,00
		pod poklop ventilový:13		13,00		
22	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, barva bílá š. 20cm "Voda"	m	130,00	6,00	780,00
23	28690002	Podkladová deska pro uliční poklop soupátkový	kus	13,00	189,00	2 457,00
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				15 015,00
Díl: 5		Komunikace				
24	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	31,20	633,00	19 749,60
		130,0*0,60*0,40		31,20		
Celkem za		5 Komunikace				19 749,60
Díl: 8		Trubní vedení				

Slepý rozpočet

Stavba :	15/140 Benešov Nad Černou- vodovod	Rozpočet:
Objekt :	02 Vodovodní přípojky	13 kusů přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	130,00	12,00	1 560,00
		13*10,0		130,00		
26	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	13,00	99,00	1 287,00
27	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 32	kus	13,00	303,00	3 939,00
28	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	13,00	774,00	10 062,00
29	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	130,00	15,00	1 950,00
30	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	130,00	88,00	11 440,00
31	892273119	Laboratorní rozbor vody	kpl	5,00	2 350,00	11 750,00
32	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	13,00	149,00	1 937,00
33	899713111R00	Orientační tabulky	kus	13,00	184,00	2 392,00
34	28613780	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 32 x 3,0 mm PR100 SDR 11	m	131,95	24,00	3 166,80
		130,0*1,015		131,95		
35	42211001	Litínové vodovodní šoupě přírubové PROFI-ISI 32/5/4"	kus	13,00	2 900,00	37 700,00
36	42211002	Kulový kohout ISIFLO 32/1" teleskop.	kus	13,00	490,00	6 370,00
37	42211004	Souprava zemní šoupátková teleskopická 1,05-1,75	kus	13,00	880,00	11 440,00
38	42273532	Pas navrtávací AVK Plastik na PE a PVC, pr.90/5/4"	kus	13,00	899,00	11 687,00
39	42291402	Poklop litinový - ventilový	kus	13,00	389,00	5 057,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				121 737,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
40	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	150,00	149,00	22 350,00
		250,0*0,6		150,00		
41	919735112R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	501,20	109,00	54 630,80
		250,0*2+0,6*2		501,20		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				76 980,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
42	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	116,22	79,00	9 181,60
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 181,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
43	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	27,15	35,00	950,25
44	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km do 10 km	t	244,35	11,00	2 687,85
45	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	27,15	99,00	2 687,85
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	27,15	180,00	4 887,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				11 212,95