

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/0466/2021, uzavřené dne 9. 3. 2021, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: [redacted] náměstkyně primátora, na základě pověření
dle bodu 55. usnesení Rady města Přerova č. 2002/55/6/2021 ze dne
27. 1. 2021
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

a

2. Petr Glos podlahářství

Se sídlem: Partizánská 168, 686 09 Uherské Hradiště - Mikovice
Zastoupena:
ve věcech smlouvy Petr Glos
ve věcech technických [redacted]
ve věcech stavby [redacted]
IČ: 658 17 591
DIČ: CZ 7605074587
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 3. 2021, číslo smlouvy objednatele SML/0466/2021, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně: !

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1, se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH	2 123 872,89 Kč
sazba DPH je 21%	446 013,31 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	2 569 886,20 Kč

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novou přílohou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně

zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 65. schůzi, konané dne 24. června 2021, usnesením č. 2380/65/6/2021 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).




V Přerově, dne:

V Přerově, dne:

4. 7. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Handwritten mark

Položkový soupis prací a dodávek

S:	138_2020	Výměna parket ve velkém, malém sále a předsáli MD, Přerov
O:	01	Výměna parket
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						133 886,26			
1	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu náhrada za odstraněnou sut': Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 27,81652 dorovnání v celé ploše - odhad cca 5 cm : velký sál : 275,5*0,05 předsáli : 124,5*0,05	m3	47,81652	2 800,00	133 886,26	801-1	RTS 20/ I	Indiv
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						44 298,00			
2	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení velký sál : 275,5 předsáli : 124,5 malý sál : 89,9	m2	489,90000	20,00	9 798,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
3	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě chodby a schodiště - odhad (10x po dobu stavby) : 230,0*10	m2	2 300,00000	15,00	34 500,00	801-4	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 253,38			
4	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 bourání cementové závlivky - detail č. 5 : 0,1	m3	0,10000	1 200,00	120,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
5	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 původní skladba - zásyp suti v místech polštářů - odhad 1/3 plochy : velký sál : 275,5*0,17 předsáli : 124,5*0,17 Koeficient odhad 1/3 plochy : -0,666	m3	12,53352	250,00	3 133,38	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						18 691,87			
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 21,99043	t	21,99043	850,00	18 691,87	801-4	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						18 000,00			
7	711130101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva původní skladba - odstranění asfaltové lepenky : velký sál : 275,5 předsáli : 124,5	m2	400,00000	45,00	18 000,00	800-711	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 762 Konstrukce tesarské						527 678,41			
8	762512125Rxx	Položení podlah pod PVC montáž desek dřevotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním, prolepené Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 400,000	m2	400,00000	250,00	100 000,00	800-762	Vlastní	Indiv
9	762521104R00	Položení podlah montáž z hrubých prken neoblovaných na sraz šroubovaním k polštářům zpětná montáž původních prken na polštáře : Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 400,0000	m2	400,00000	220,00	88 000,00	800-762	RTS 20/ I	RTS 20/ I
10	762526110R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm položení stávajících polštářů : Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 400,0000	m2	400,00000	90,00	36 000,00	800-762	RTS 20/ I	RTS 20/ I
11	762522812R00	Demontáž podlah s polštářů, z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm šetrné rozebrání - polštáře a fošny budou položeny zpět původní skladba - stávajících prken tl. 35 mm s polštářů : velký sál : 275,5 předsáli : 124,5	m2	400,00000	90,00	36 000,00	800-762	RTS 20/ I	RTS 20/ I
13	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace polštáře 120 mm : 0,011*489,9 fošny 35 mm : 489,9*0,035 dř. desky : 489,9*0,018	m3	31,35360	280,00	8 779,01	800-762	RTS 20/ I	RTS 20/ I
14	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu náhrada za vyřazené stávající podlahy - odhad (bude účtováno dle skutečnosti) : polštáře : 130,0 velký sál : 275,5*2*0,333 předsáli : 124,5*2*0,333	m2	396,40000	65,00	25 766,00	800-762	RTS 20/ I	RTS 20/ I
15	775592003R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah střední zr.60-80 broušení DTD : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 400,000	m2	400,00000	25,00	10 000,00	800-775	RTS 20/ I	RTS 20/ I
16	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesarské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11,12,14,15,16, : Součet : 19,01280 + stávající polštáře a fošny (tam a zpět) : 30,0	t	49,01280	750,00	36 759,60	800-762	RTS 20/ I	RTS 20/ I
18	60596002R	hranol	m3	4,00000	8 000,00	32 000,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	138_2020	Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí MD, Přerov
O:	01	Výměna parket
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		náhrada za vyřazené stávající podlahy - odhad - (bude účtováno dle skutečnosti) o rozměru 010x010x40mm nehoblovaný - 4,0 p		4,00000					
19	60721518R	deska dřevoflísková tl = 16,0 mm; š = 1 830 mm; l = 2840,0 mm; prostředí suché	m2	995,96000	155,00	154 373,80	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		dvě vrstvy :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 400,0000		400,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 400,0000		400,00000					
		Koeficient prorez: 0,2 p		195,96000					
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				8 309,96			
20	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	10,00000	250,00	2 500,00	800-766	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		velký sál : 4		4,00000					
		předsálí (kovový práh) : 2		2,00000					
		malý sál : 4		4,00000					
21	766695233R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,00000	250,00	1 000,00	800-766	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		malý sál : 4		4,00000					
22	611871xxx	práh dub; š = 140 mm; l = 1500,0 mm; tl = 25,0 mm, dle detailu č. 6	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00		Vlastní	Indiv
		včetně povrchové úpravy (lakování)							
		malý sál : 4		4,00000					
23	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,01172	850,00	9,96	800-766	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		50 m vodorovně							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		21,22 :							
		Součet : 0,01172		0,01172					
Díl: 775		Podlahy výšové a parketové				1 205 100,63			
24	775101101R00	Příprava podkladu vysávání výšových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	489,90000	10,00	4 899,00	800-775	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		před pokládáním výsů :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 489,9000		489,90000					
25	775413110R00	Podlahové sokliky nebo lišty dodávka včetně montáže přibíjené, ze dřeva tvrdého nebo měkkého v přírodní barvě	m	159,15800	95,00	15 120,01	800-775	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		bez základního náteru							
		vč. podlahové lišty dub (rohová lišta pro zakrytí dilatace mezi podlahou a stěnou)							
		detail č. 3							
		velký sál :		15,44000					
		0,14+0,08+0,28+0,3+3,26+0,3+0,25+0,1+0,61+0,1+0,08+0,08+0,39+0,03+0,9+0,03+0,39+0,08+0,08+0,1+0,61+0,1+0,25+0,3+1,18+0,41+0,41+1,18+0,3+0,25+0,1+0,61+0,1+0,08+0,08+0,39+0,03+0,39+0,08+0,08+0,1+0,25+0,3+3,26+0,3+0,28+0,1+0,61+0,05+0,8		6,76000					
		0,05+0,25+0,28+0,05+0,9+0,05+0,61+0,1+0,15+0,2+0,35+0,35+0,2+0,1+0,1+0,61+0,05+0,9+0,05+0,61+0,1+0,1+0,2+0,35+0,35+0,2+0,15+0,1+0,61+0,05+0,9+0,05+0,28		13,07000					
		0,35+0,05+0,9+0,05+0,61+0,05+0,2+0,05+0,61+0,1+0,3		3,27000					
		předsálí :		43,13000					
		0,35+0,38+1,95+1,05+0,31+2,06+0,31+1,21+0,31+2,06+0,31+1,2+2,0+0,38+0,38+11,88+4,26+0,48+0,35+0,35+0,48+1,05+1,85+0,38+0,35+0,35+0,38+2,26+0,38+0,35+0,35+0,38+2,26+0,38+0,35		46,29000					
		malý sál :		46,29000					
		2,22+0,3+1,55+0,3+2,2+0,92+0,31+1,79+0,31+0,75+0,31+1,79+0,2+0,75+0,31+1,79+0,31+0,75+0,31+1,79+0,31+0,75+0,31+1,79+0,31+1,03+5,95+1,2+0,4+1,55+0,4+3,61+0,4+1,55+0,4+1,91+0,4+1,55+0,4+3,61		24,80000					
		forbina: 12,4*(1,40x2)+(4,80x2)		24,80000					
		Koeficient : 0,05		6,39800					
26	775511000R00	Podlahy výšové lepené montáž (položení) podlah - výšy ve specifikaci do Imele (lepidla)	m2	400,00000	450,00	180 000,00	800-775	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		do Imele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olišťování stěn dřevěnou lištou							
		včetně penetrace a podlahových lišt							
		velký sál : 275,5		275,50000					
		předsálí : 124,5		124,50000					
28	775521800R00	Demontáž podlah výšových přibíjených včetně lišt	m2	400,00000	90,00	36 000,00	800-775	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		původní skladba - výšy :							
		velký sál : 275,5		275,50000					
		předsálí : 124,5		124,50000					
29	775599146Rxx	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak,přebroušení, tmelení	m2	489,90000	400,00	195 960,00	800-775	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 489,90000		489,90000					
29a	775 59-2000.RO	Broušení dřevěných podlah hrubě+střední+jemně	m2	118,05000	920,00	108 606,00	800-775	Vlastní	Indiv
		forbina: 33,7		33,70000					
		opona: 7,9		7,90000					
		jeviště: 76,45		76,45000					
29b	775 59-9110.RO	Voskování podlah výšových	m2	118,05000	280,00	33 054,00	800-775	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 29b: 118,050000		118,05000					
29c	775 59-2003.RO	Broušení dřevěných podlah stěny zr.60-80	m2	89,90000	255,00	22 924,50	800-775	Vlastní	Indiv
		malý sál : 89,9		89,90000					
29d	775 59-2004.RO	Broušení dřevěných podlah stěny zr.60-80	m2	89,90000	255,00	22 924,50	800-775	Vlastní	Indiv
		malý sál : 89,9		89,90000					
29e	775 599146R00	Ostatní práce na opravě dřevěných podlah 1x základní + 2x lak,přebroušení, tmelení	m2	89,90000	920,00	82 708,00	800-775	Vlastní	Indiv
		malý sál : 89,9		89,90000					
30	900 RT2	(HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. lesář)	h	10,00000	250,00	2 500,00		RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Oprava podlah bude probíhat mimo veřejný provoz objektu. Před odstraněním podlahy bude nutné rozebrat konstrukce, které leží na původní podlaze. Jedná se o následující prvky:							
		- dvě postranní schodiště na jeviště ve velkém sále							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	138_2020	Výměna parket ve velkém, malém sále a předsáli MD, Přerov
O:	01	Výměna parket
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- čelo forby ve velkém sále - barová nástavba v předsáli Tyto části budou po dokončení podlah (a jejich řádnému vyzrání) vráceny na své původní pozice. práce dle popisu - odhad : 20,0		10,00000					
31	775981112xxx	Lišta mosazná přechod., pro výs. podlah., kotveno mosaznými šrouby, profil dle detailu č. 5	m	9,00000	1 180,00	10 620,00		Vlastní	Indiv
		Dodávka a montáž profilu. velký sál : 1,5*4 předsáli : 1,5*2		6,00000 3,00000					
32	61193334R	dílec podlahový výs; š = 50,0 mm; tl. 21,0 mm; dub, třída I.; spoj pero - drážka; pokládka celoplošně lepený zúsoob	m2	448,99000	1 070,00	480 419,30	SPCM	RTS 20/ I	Indiv
		atyp. rozměr Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 400,000 Koeficient pražez: 0,1		400,00000 48,99000					
33	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy výsové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	9,55645	980,00	9 365,32	800-775	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,26,29,31,32, : Součet: : 9,55645		9,55645					
Díl: 783		Nátěry				41 954,00			
34	783782205R00	Nátěry lesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobně	m2	762,80000	55,00	41 954,00	800-783	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		protihnilobně, protiplísňově proti ohni a škůdcům včetně montáže, dodávky a demontáže lešení ošetrění původního řeziva (nevyřazené polštáře a fošny) : polštáře : 230,0 fošny (2/3) : velký sál : 275,5*2*0,666 předsáli : 124,5*2*0,666		230,00000 366,96600 165,83400					
Díl: M21		Elektromontáže				8 500,00			
35	21xxxx	Demontáž kabelové lišty, přeložení kabelů (silnoproud, slaboproud), vč. nástěnných držáků kabelů	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	Indiv
		délka přeložení cca 22,0 km							
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				99 200,38			
36	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	57,94823	240,00	13 907,58	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 57,94823		57,94823					
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	57,94823	210,00	12 169,13	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 39,16313 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 0,46000 Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 18,32510		39,16313 0,46000 18,32510					
38	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1101,01635	11,00	12 111,18	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 57,94823 Koeficient celkem 20 km: 18		57,94823 1 043,05212					
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	57,94823	240,00	13 907,58	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 39,16313 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 0,46000 Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 18,32510		39,16313 0,46000 18,32510					
40	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	289,74114	60,00	17 384,47	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 39: 57,94823 Koeficient 4		57,94823 231,79292					
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	39,16313	350,00	13 707,10	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 38,94313 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,22000		38,94313 0,22000					
42	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,46000	950,00	437,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,46000		0,46000					
43	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	18,32510	850,00	15 576,34	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		k odvozu 1/3 - odhad : Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 14,69700 koeficient : 0,636 k odvozu vše : Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 3,14650 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,02230 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 2,24750 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 8,00000		14,69700 -9,78820 3,14650 0,02230 2,24750 8,00000					
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 000,00			
44	005121 R	Zařízení stavenišť	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 20/ I	Indiv
		Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
Celkem						2 123 872,89			

#RTSROZ				Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
6 304,00		Stavba:	138_2020	Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí MD, Přerov			
		Objekt:	01	Výměna parket			
		Rozpočet:	01	D1			
		Zadavatel	Statutární město Přerov		IČO: 00301825		
			Bratrská 709/34		DIČ: CZ00301825		
			75002 Přerov-Přerov I-Město				
		Zhotovitel:	Petr Glos		IČO: 65817591		
			Partyzánská 168		DIČ: CZ605074587		
			686 04 Uh. Hradiště - Mikkovice				
		Vypracoval:	www.rozpocet-stavby.cz				
		Rozpis ceny				Celkem	
HSV		HSV				299 329,89	
PSV		PSV				1 801 043,00	
MON		MON				8 500,00	
VN		Vedlejší náklady				15 000,00	
ON		Ostatní náklady				0,00	
		Celkem				2 123 872,89	
		Rekapitulace daní					
0		Základ pro sníženou DPH	15 %			0,00 CZK	
0		Snížená DPH	15 %			0,00 CZK	
446013,3		Základ pro základní DPH	21 %			2 123 872,89 CZK	
30,69		Základní DPH	21 %			446 013,31 CZK	

2569886	Zaokrouhlení		0,00 CZK
19,69	Cena celkem s DPH		2 569 886,20 CZK
	v	dne	24.05.2021
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			133 886,26	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			44 298,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 253,38	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 691,87	1
711	Izolace proti vodě	PSV			18 000,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			527 678,41	25
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 309,96	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			1 205 100,63	57
783	Nátěry	PSV			41 954,00	2
M21	Elektromontáže	MON			8 500,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			99 200,38	5
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00	1

Cena celkem					2 123 872,89	100
-------------	--	--	--	--	--------------	-----