

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4142
Stavba: DO revír Kýchová, revír Zděchov

KSO:
Místo: Huslenky, Hovězí

CC-CZ:
Datum: 13.6.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Jaroslav Kovář

IČ: 63688743
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **208 121,36**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	208 121,36	43 705,49
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **251 826,85** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

[REDACTED]

[REDACTED]

20.6.2021

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4142

Stavba: DO revír Kýchová, revír Zděchov


Místo: Huslenky, Hovězí

Datum: 13.06.2021


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		208 121,36	251 826,85
117287	LC Butorek	51 306,26	62 080,57
714437	LC K Trlicovi	100 522,50	121 632,23
734899	LC Makyta	56 292,60	68 114,05



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DO revír Kýchová, revír Zděchov

Objekt:

117287 - LC Butorek

KSO:

Místo: Huslenky

CC-CZ:

Datum: 13.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Jaroslav Kovář

IČ:

63688743

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 306,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 306,26	21,00%	10 774,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 080,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

28.6.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DO revír Kýchová, revír Zděchov

Objekt:

117287 - LC Butorek

Místo: Huslenky

Datum: 13.06.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 306,26

HSV - Práce a dodávky HSV

51 306,26

1 - Zemní práce

4 134,00

4 - Vodorovné konstrukce

15 609,00

5 - Komunikace pozemní


12 362,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 000,00

998 - Přesun hmot

4 200,86



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DO revír Kýčková, revír Zdýchov

Objekt:

117287 - LC Butorek

Místo: Huslenky

Datum: 13.06.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 306,26

D HSV Práce a dodávky HSV

51 306,26

D 1 Zemní práce

4 134,00

1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,400	385,00	3 234,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV Propust č.1 - Rýha TP (DL x V x Š)

VV 5*1,2*(1+1,8)/2

8,400

VV Mezisoučet

8,400

VV Součet

8,400

11	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	60,000	15,00	900,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV Úprava pláně na vozovce

VV 20*3

60,000

VV Součet

60,000

D 4 Vodorovné konstrukce

15 609,00

10	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	9,600	1 050,00	10 080,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer

VV Drenážní zához pod propustkem na vozovce

VV 8*(0,8*3)/2

9,600

3	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 200 kg s urovnáním lince	m3	3,800	1 455,00	5 529,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním lince a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

VV Opevnění nátoky a výtoky TP

VV Propust - Nátok - čelo + dno příkopu

VV 2*1*0,4+2*0,5*0,4

1,200

VV Propust - Výtok - čelo + dno výtoky

VV 2*1*0,4+(2+1)*1,5*0,4

2,600

VV Mezisoučet

3,800

VV Součet

3,800

D 5 Komunikace pozemní

12 362,40

4	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	48,480	255,00	12 362,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

VV Propust - podkladní vrstva nad TP HDK včetně části vozovky (š x dl.)

VV 10*3

30,000

VV "obsyp propusku" 3,3*5,6

18,480

VV Mezisoučet

48,480

VV Součet

48,480

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 000,00

6	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	5,000	850,00	4 250,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm

VV Propust 5m


VV 5

5,000

VV Součet

5,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	M	PFG.71002411	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x10cm	kus	2,000	5 375,00	10 750,00
	PP		trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x10cm				
	VV		Propust 5m				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
	D	998	Přesun hmot				4 200,86
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	60,882	69,00	4 200,86
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DO revír Kýchová, revír Zdýchov

Objekt:

714437 - LC K Trlicovi

KSO:

Místo: Hovězí

CC-CZ:

Datum: 13.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Jaroslav Kovář

IČ: 63688743

DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 522,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 522,50	21,00%	21 109,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 632,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

13.6.2021

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DO revír Kýchová, revír Zděchov

Objekt:

714437 - LC K Trlicovi

Místo:

Hovězí

Datum: 13.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jaroslav Kovář

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

100 522,50

HSV - Práce a dodávky HSV

100 522,50

1 - Zemní práce


11 250,00

5 - Komunikace pozemní

78 750,00

998 - Přesun hmot

10 522,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DO revír Kýchová, revír Zdýchov

Objekt:

714437 - LC K Trlicovi

Místo: Hovzí

Datum: 13.06.2021


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							100 522,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				100 522,50
D	1		Zemní práce				11 250,00
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	750,000	15,00	11 250,00
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
VV			Srovnání stávající vozovky				
VV			3*250		750,000		
VV			Součet		750,000		
D	5		Komunikace pozemní				78 750,00
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	750,000	105,00	78 750,00
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl 100 mm				
VV			Podklad ze štěrkodrtě fr. 0/63 mm.				
VV			250*3		750,000		
VV			Součet		750,000		
D	998		Přesun hmot				10 522,50
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	172,500	61,00	10 522,50
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DO revír Kýchová, revír Zděchov

Objekt:

734899 - LC Makyta

KSO:

Místo: Huslenky

CC-CZ:

Datum: 13.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Jaroslav Kovář

IČ: 63688743

DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 292,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 292,60	21,00%	11 821,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 114,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

28.6.2021



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DO revír Kýchová, revír Zděchov

Objekt: **734899 - LC Makyta**


Místo: Huslenky

Datum: 13.06.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 292,60

HSV - Práce a dodávky HSV

56 292,60

1 - Zemní práce


6 300,00

5 - Komunikace pozemní

44 100,00

998 - Přesun hmot

5 892,60



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DO revír Kýchová, revír Zdýchov

Objekt:

734899 - LC Makyta


Místo: Huslenky

Datum: 13.06.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 292,60

D HSV Práce a dodávky HSV 56 292,60

D 1 Zemní práce 6 300,00

1	K	181951111	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	420,000	15,00	6 300,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV Srovnání stávající vozovky

VV 3*140

420,000

VV Součet

420,000

D 5 Komunikace pozemní 44 100,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkufr. ŠD II 100 mm	m2	420,000	105,00	44 100,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkufr. ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II. 100 mm

VV Podklad ze štěrkufr. fr. 0/63 mm.

VV 140*3

420,000

VV Součet

420,000

D 998 Přesun hmot 5 892,60

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	96,600	61,00	5 892,60
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

