


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Propustek na LC Pod Myslívou		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	LS N.Hrady, revír Myslivna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	73 068	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem		73 068	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS		73 068	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		73 068	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
				
Základ pro DPH			73 068 Kč	
DPH			15 344 Kč	
Základ pro DPH			0 Kč	
DPH			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			88 412 Kč	

Poznámka :

Stavba :	LS N.Hrady, revír Myslivna	Rozpočet :	01
Objekt :	Propustek na LC Pod Myslivnou		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 481	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	5 673	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 133	0	0	0	0
4 Komunikace	5 746	0	0	0	0
8 Trubní vedení	8 165	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	25 776	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 095	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	73 068	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	73 068	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	73 068	0
Zařízení staveniště	0	0,0	73 068	0
Provoz investora	0	0,0	73 068	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	73 068	0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0	73 068	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	73 068	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LS N.Hrady, revír Myslivna	Rozpočet: 01
Objekt :	Propustek na LC Pod Myslivnou	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201201R00	Hloubení rý šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3 základy propustů: 2*(2,0*0,5*0,8) výkop pro propustek: 5*0,7*1,5 odkopávky na nátok: 10*1,8*1,2 odkopávky na odtok: 2*1,8*0,5	m3	30,25	271,50	8 212,88
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor. 3	m3	30,25	21,00	635,25
3	174101101	Zásyp ja a rýh šachet se zhutněním	m3	4,25	72,00	306,00
V PŘÍPADĚ NEVHODNOSTI STÁVAJÍCÍ ZÁSYPVÉ ZEMINY JE NUTNÉ ZÁSYPVÝ MATERIÁL KOUPIIT						
		zásyp propustků: 5,25-1,00		4,25		
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	30,25	65,20	1972,30
5	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	30,25	58,40	1766,60
6	181006113	Rozprostření zeminy v rov./sklonu 1:5 tl. do 20 cm 30,25/0,2	m2	151,25	10,50	1588,13
				151,25		
Celkem za		1 Zemní práce				14 481,15
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
7	274321511R	Beton základových pasů prostý C 25/30 XF1 či XC2 vč.případného bednění základ čel propustku: 2*(2,0*0,5*0,8)	m3	1,60	2375,00	3 800,00
8	271531111	Poišťář základu ze štěrkodrti základy propustků: 2*(2,0*0,5*0,1) poišťář pod roury propustků: 5*1,45*0,2	m3	1,65	1135,00	1 872,75
				0,20		
				1,45		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				5 672,75
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
9	452312151	Sedlové lože pod potrubí z betonu C25/30 XC2 opásaání bet. lůžko propustků: 5*1,4*0,15	m3	1,50	2480,00	3 720,00
10	452351101	Bednění desek, nebo sedlových loží pod potrubí bet. lůžko propustků: 5*1,4*0,15	m2	1,50	275,00	412,50
				1,50		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				4 132,50
Díl: 4 Komunikace						
11	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm vrchní vrstva ŠD:3,5*4 spodní vrstva ŠD:(3,5*4)*2	m2	42,00	105,00	4 410,00
				14,00		
				28,00		
12	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním 4+4	m2	8,00	167,00	1 336,00
				8,00		
Celkem za		4 Komunikace				5 746,00
Díl: 8 Trubní vedení						
13	28617270	Trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 12 6	m	6,00	1240,00	7 440,00
				6,00		
14	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	kus	5,00	105,00	525,00

Položkový rozpočet

Stavba :	LS N.Hrady, revír Myslivna	Rozpočet: 01
Objekt :	Propustek na LC Pod Myslivnou	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5		5,00		
15	R1	Řezání potrubí DN 600 mm	kus	1,00	200,00	200,00
Celkem za		8 Trubní vedení				8 165,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
16	919535556	Obetonování propustku BV 25/30 XC2 vč.příp.bednění DN 400: 8*1,2*0,2	m3	1,92	2800,00	5 376,00
17	919441221	Čelo propustku z lom.kamene z trub 40-60 cm vč.úpravy rubu MC25	kus	2,00	10200,00	20 400,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				25 776,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	78,60	52,10	4 095,06
19	99800000001	Přesun těžké techniky na pracoviště	kpl	1,00	5000,00	5 000,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				9 095,06