

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02 LC Liščí	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Opravy LC na LS N.Hrady 2021-2	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	LC na revíru Vyšné	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	189 948	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN	celkem	189 948	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS		189 948	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+osť.náklady+HZS		189 948	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :

(1)
Podpis:



Základ pro DPH	21,0 %		189 948 Kč
DPH	21,0 %		39 889 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			229 837 Kč

Poznámka :

Stavba :	Opravy LC na LS N.Hrady 2021-2	Rozpočet : 02
Objekt :	LC na revíru Vyšné	LC Liščí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	45 973	0	0	0	0
5 Komunikace	125 100	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	5 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 875	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	189 948	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	233 017	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	233 017	0
Zařízení staveniště	0	0,0	233 017	0
Provoz investora	0	0,0	233 017	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	233 017	0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0	233 017	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	233 017	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Opravy LC na LS N.Hrady 2021-2	Rozpočet: 02
Objekt :	LC na revíru Vyšné	LC Liščí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	400,00	35,00	14 000,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	400,00	8,00	3 200,00
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině cca 30% z l.c.: (1390*3)*0,3	m2	1 251,00 1 251,00	23,00	28 773,00
		Celkem za 1 Zemní práce				45 973,00
Díl: 5		Komunikace				
4	572211111U00	Vysprav výtluk kam hr drc cca 20% z l.c.: (1390*3*0,2)*0,2	m3	166,80 166,80	750,00	125 100,00
		Celkem za 5 Komunikace				125 100,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
5	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	200,00	25,00	5 000,00
		Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb				5 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	330,37	42,00	13 875,43
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				13 875,43

