

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 213/2020**

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 59, 612 93 Brno

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

technický dozor stavebníka: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

AQUA-GAS s. r. o.

se sídlem Brno, Berkova 534/92, 612 00

statutární orgán: Radovan Koudelka, jednatel

ve věcech technických: Radovan Koudelka

IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

tel., email: [REDAKCE]

datová schránka: mbtmxdt

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. 29265.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na méněpracích, na provádění dodatečných stavebních prací díla „Stavební práce v BD Kosmova 11 a - c, Brno“ dle smlouvy o dílo č. 213/2020 ze dne 2.11.2020 mezi Zhotovitelem a Objednatel, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla a dále na změně termínu ukončení díla.

2. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 88 701,58 Kč bez DPH.
3. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 560 362,60 Kč bez DPH.
4. Celková cena za dílo dle čl. VI po přičtení víceprací a odečtení méněprací činí **5 901 486 Kč bez DPH**, slovy: *pětmilionůdevětsetjednatísícčtyřistaosmdesátšest korun českých*.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Tento dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole projednán a schválen na 57. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 30.06.2021 usnesením č. 21R57/17.

Přílohy dodatku č. I:

1. Položkový rozpočet víceprací
2. Položkový rozpočet méněprací

V Brně dne ...13. 07. 2021

za Objednatele:



Ing. ... Karasová
s ... MČ Brno – Královo Pole

v Brně dne ...14.7.2021

za Zhotovitele:



Radovan Koudelka
jednatel společnosti AQUA-GAS s. r. o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **45** **Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno**

Objednatel:	Statutární město Brno - ÚMČ Brno - Královo Pole	IČO: 44992785
	Palackého tř. 59	DIČ: CZ44992785
	61293 Brno	

Zhotovitel:	AQUA - GAS, s.r.o.	IČO: 25513117
	Berkova 534/92	DIČ: CZ25513117
	61200 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	14 795,58
PSV	73 906,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	88 701,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	88 701,58 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **88 701,58 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vícepráce	88 701,58	0,00		88 701,58	100
ZLČ1	Změnový list č.1 - Kosmova 11a, b.č.. 2	19 931,00	0,00		19 931,00	22
ZLČ6	Změnový list č.6 - Kosmova 11c, b.č. 4	5 456,70	0,00		5 456,70	6
ZLČ7	Změnový list č.7 - Kosmova 11c, b.č. 8	24 313,88	0,00		24 313,88	27
ZLČ9	Změnový list č.9	39 000,00	0,00		39 000,00	44
Celkem za stavbu					88 701,58	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			823,68	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			13 971,90	16
766	Konstrukce truhlářské	PSV			73 906,00	83
Cena celkem					88 701,58	100

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	01	Vícepráce
R:	ZLČ1	Změnový list č.1 - Kosmova 11a, b.č.. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				19 931,00	
1	766001	digestoř	Vybavení kuch. linky - Digestoř Mora OT 651X	ks	1,00000	2 537,00	2 537,00
2	766001	dřez	Vybavení kuch. linky - Dřez s odk. plochou	ks	1,00000	1 331,00	1 331,00
3	766001	PrDesk	Vybavení kuch. linky - Pracovní deska	ks	1,00000	2 932,00	2 932,00
4	766001	úprava	Vybavení kuch. linky - Úprava stáv. kuch. linky (výřezy, opracování KL, zahranění, úprava skříňky na digestoř)	ks	1,00000	8 363,00	8 363,00
5	766001	ZpMtž	Vybavení kuch. linky - Zpětná montáž upravené stáv. kuch. linky	ks	1,00000	2 668,00	2 668,00
6	766001	batdřez	Vybavení kuch. linky - baterie dřezová stojánková	ks	1,00000	600,00	600,00
7	766001	osvětl	Vybavení kuch. linky - Osvětlení kuch. linky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	01	Vícepráce
R:	ZLČ6	Změnový list č.6 - Kosmova 11c, b.č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 500,00
1	766001osvětł	Vybavení kuch. linky - Osvětlení kuch. linky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 956,70
2	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	9,07500	436,00	3 956,70

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	01	Vícepráce
R:	ZLČ7	Změnový list č.7 - Kosmova 11c, b.č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				13 475,00	
1	766001	digestoř	Vybavení kuch. linky - Digestoř Mora OT 651X	ks	1,00000	2 537,00	2 537,00
2	766002	úprava	Vybavení kuch. linky - Úprava stáv. kuch. linky (dmtž KL, zpět. mtž, výřezy, opracování KL zahranění, úprava skříňky na digestoř)	ks	1,00000	9 438,00	9 438,00
3	766001	osvětl	Vybavení kuch. linky - Osvětlení kuch. linky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 015,20	
4	611481211		Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	18,72000	314,50	5 887,44
5	611471411		Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	18,72000	220,50	4 127,76
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				823,68	
6	601015191		Podkladní nátěr stropů	m2	18,72000	44,00	823,68

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	01	Vícepráce
R:	ZLČ9	Změnový list č.9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				39 000,00
1	766001osvětł	Vybavení kuch. linky - Osvětlení kuch. linky	ks	26,00000	1 500,00	39 000,00

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Měněpráce	-560 362,60	0,00		-560 362,60	100
ZLČ1	Změnový list č.1 - Kosmova 11a, b.č. 2	-51 488,02	0,00		-51 488,02	9
ZLČ2	Změnový list č.2 - Kosmova 11a, b.č. 7	-129 870,29	0,00		-129 870,29	23
ZLČ3	Změnový list č.3 - Kosmova 11b, b.č. 6	-122 095,31	0,00		-122 095,31	22
ZLČ4	Změnový list č.4 - Kosmova 11c, b.č. 1	-55 082,73	0,00		-55 082,73	10
ZLČ5	Změnový list č.5 - Kosmova 11c, b.č. 3	-2 787,31	0,00		-2 787,31	0
ZLČ7	Změnový list č.7 - Kosmova 11c, b.č. 8	-73 645,34	0,00		-73 645,34	13
ZLČ8	Změnový list č.8 - Kosmova 11c, byt. č.11	-125 393,60	0,00		-125 393,60	22
Celkem za stavbu					-560 362,60	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_26	Byt - kuchyně	HSV			-84 393,00	15
3	Stavební úpravy	HSV			-5 634,90	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-4 734,00	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-12 645,40	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			-16 116,89	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-436,76	0
713	Izolace tepelné	PSV			-92,13	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-12 300,57	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			-13 015,77	2
723	Vnitřní plynovod	PSV			-4 718,17	1
725	Zařizovací předměty	PSV			-9 615,27	2

766	Konstrukce truhlářské	PSV			-312 535,50	56
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-2 169,22	0
776	Podlahy povlakové	PSV			-32 331,90	6
781	Obklady keramické	PSV			-14 259,82	3
783	Nátěry	PSV			-9 256,77	2
784	Malby	PSV			-17 904,29	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-8 202,24	1
Cena celkem					-560 362,60	100

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	02	Méněpráce
R:	ZLČ1	Změnový list č.1 - Kosmova 11a, b.č.. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-51 308,00
1	766001	D+M kuchyňské linky, délka 4,725m, vč.vybavení Prvek T2 KUCHYŇSKÁ LINKA D= 4,725m, VČ. VYBAVENÍ, ROZ	ks	-1,00000	50 500,00	-50 500,00
2	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-505,00000	1,60	-808,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				-180,02
3	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00000	180,00	-180,00
4	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-1,80000	0,01	-0,02

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	02	Méněpráce
R:	ZLČ2	Změnový list č.2 - Kosmova 11a, b.č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-4 042,28
1	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	-0,04500	4 230,00	-190,35
2	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	-8,71125	57,20	-498,28
3	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	-8,71125	314,00	-2 735,33
4	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	-8,71125	42,50	-370,23
5	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	-2,23500	111,00	-248,09
Díl: 725		Zařizovací předměty				-300,90
6	725310823	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00000	180,00	-180,00
7	725610810	Demontáž sporáku	soubor	-1,00000	120,00	-120,00
8	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-3,00000	0,30	-0,90
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-937,50
9	766812840	Demontáž kuchyňských linek	kus	-1,00000	750,00	-750,00
10	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m - vynesení, odvoz na skládku a poplatek za skládku	%	-7,50000	25,00	-187,50
Díl: 783		Nátěry				-1 213,23
11	783801811	Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	-8,71125	49,30	-429,46
12	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	-27,59750	28,40	-783,77
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-2 022,22
13	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,80041	400,00	-320,16
14	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,60082	200,00	-320,16
15	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,80041	300,00	-240,12
16	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,80041	350,50	-280,54
17	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	-1,60082	220,00	-352,18
18	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,80041	227,00	-181,69
19	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-8,00411	15,90	-127,27
20	979087113	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty	t	-0,80041	250,00	-200,10
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-1 578,00
21	612403380	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	-10,00000	56,80	-568,00
22	612403384	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	-5,00000	107,50	-537,50
23	612423531	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	-2,25000	210,00	-472,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-3 171,45
24	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	-0,09000	4 265,00	-383,85
25	632415102	Potěr cementový samonivelační ručně tl. 2 mm vyrovnávací Položka obsahuje jednonásobnou penetraci po	m2	-8,71125	320,00	-2 787,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-120,04
26	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,40013	300,00	-120,04
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-51 308,00
27	766001	D+M kuchyňské linky, délka 4,725m, vč.vybavení Prvek T2 KUCHYŇSKÁ LINKA D= 4,725m, VČ. VYBAVENÍ, ROZ	ks	-1,00000	50 500,00	-50 500,00
28	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-505,00000	1,60	-808,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				-8 015,72

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	02	Méněpráce
R:	ZLČ2	Změnový list č.2 - Kosmova 11a, b.č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	-8,71125	22,80	-198,62
30	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	-11,15000	98,40	-1 097,16
31	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-8,71125	350,00	-3 048,94
32	776001	Doplnění podlahové krytiny po výměně topení	soubor	-1,00000	800,00	-800,00
33	28412260ARx	Podlahovina PVC tl. 1,5 mm heterogenní HETEROGENNÍ PVC SESTÁVAJÍCÍ SE ZE TŘÍ VRSTEV - NÁŠLAPNÁ, NOSN	m2	-10,01794	280,00	-2 805,02
34	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	-79,49740	0,83	-65,98
Díl: 781 Obklady keramické						-3 552,77
35	781101210	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	-3,06120	47,70	-146,02
36	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm včetně tmelu, spárování, silikonování a lišt PVC	m2	-3,06120	800,00	-2 448,96
37	597813746	Obkládačka 30x60 cm GLAZOVANÉ KERAMICKÉ DLAŽDICE S NASÁKAVOSTÍ VĚTŠÍ NEŽ 10% V REKTIFIKOVANÉM PROVE	m2	-3,52038	230,00	-809,69
38	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	-34,04670	4,35	-148,10
Díl: 784 Malby						-4 867,74
39	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	-64,35125	20,20	-1 299,90
40	784195112	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-64,35125	54,20	-3 487,84
41	784001	Oprava malby po výměně topení	soubor	-1,00000	80,00	-80,00
Díl: 3 Stavební úpravy						-1 878,30
42	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	-2,00000	53,90	-107,80
43	973100011RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm	kus	-2,00000	217,50	-435,00
44	978100010RA0	Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 %	m2	-0,05400	300,00	-16,20
45	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	-5,60000	90,00	-504,00
46	310235241R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	-4,00000	106,50	-426,00
47	612100010RAA	Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby	m2	-0,84000	360,00	-302,40
48	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů	m	-1,00000	86,90	-86,90
Díl: 713 Izolace tepelné						-30,71
49	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	-0,36000	85,30	-30,71
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						-4 100,19
50	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	-3,18000	12,00	-38,16
51	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	-1,00000	120,00	-120,00
52	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	-1,00000	294,50	-294,50
53	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	-1,00000	396,00	-396,00
54	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	-2,00000	86,00	-172,00
55	PC	Sífon pro dřez DN50 s odbočkou na myčku DN32	kus	-1,00000	456,50	-456,50
56	PC	Přípojka pro pračku nebo myčku HL 405 - sífon pračkový podomítkový s výstupem na SV 1/2"	kus	-1,00000	580,00	-580,00
57	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	-3,16000	500,00	-1 580,00
58	PC	Potrubní izolace tl.5mm	m	-3,16000	122,00	-385,52
59	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	-3,16000	24,40	-77,10
60	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	-40,99780	0,01	-0,41
Díl: 722 Vnitřní vodovod						-4 338,59
61	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	-3,20000	20,10	-64,32

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	02	Méněpráce
R:	ZLČ2	Změnový list č.2 - Kosmova 11a, b.č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	-3,20000	27,90	-89,28
63	722171912R00	Odříznutí plastové trubky D 20 mm	kus	-2,00000	8,90	-17,80
64	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	-2,00000	20,00	-40,00
65	PC	Navaření odbočky na stav.PPR	kus	-2,00000	196,50	-393,00
66	PC	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, vč. zed.výpom./drážka-zapravení+sekání/	m	-6,00000	450,00	-2 700,00
67	PC	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	-6,00000	37,00	-222,00
68	PC	Izolace nálevková PUR tl. stěny 15 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	-6,00000	17,00	-102,00
69	PC	Kohout kulový, vnitřní s filtrem a ZK DN15 - rohovy	kus	-2,00000	130,00	-260,00
70	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	-3,00000	100,00	-300,00
71	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	-3,20000	14,50	-46,40
72	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	-3,20000	32,30	-103,36
73	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	-43,38160	0,01	-0,43
Díl: 723		Vnitřní plynovod				-4 718,17
74	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	-2,00000	42,90	-85,80
75	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	-2,00000	34,70	-69,40
76	723190912R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 15	kus	-1,00000	195,00	-195,00
77	PC	Hadice plyn. flexibilní, DN 15, délka 0,6 m	soubor	-1,00000	890,00	-890,00
78	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	-2,00000	30,70	-61,40
79	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	-1,00000	349,00	-349,00
80	PC	Kohout kul.protipož.přímý DN 15	kus	-1,00000	760,00	-760,00
81	723163103R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm	m	-2,00000	700,00	-1 400,00
82	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	-2,00000	261,50	-523,00
83	PC	Na potrubí - 1x nátěr žlutý /alt.znaky	m	-2,00000	53,30	-106,60
84	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	-1,00000	153,50	-153,50
85	PC	Spojka - přechodka /elek.článek - ocel - měď D18	kus	-1,00000	124,00	-124,00
86	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	-47,17700	0,01	-0,47
Díl: 725		Zařizovací předměty				-1 904,19
87	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00000	180,00	-180,00
88	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	-1,00000	120,00	-120,00
89	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	-1,00000	400,00	-400,00
90	725869214R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.dvojitý D 40/50	kus	-1,00000	130,00	-130,00
91	725629101R00	Montáž plynových vaříčů svítíplyn/metan	soubor	-1,00000	494,50	-494,50
92	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	-1,00000	226,50	-226,50
93	PC	Ventil pračkový se zpět.kl.DN15	soubor	-1,00000	353,00	-353,00
94	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-19,04000	0,01	-0,19
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-1 084,61
95	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	-7,50000	140,00	-1 050,00
96	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	-0,15000	230,00	-34,50
97	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-10,84500	0,01	-0,11
Díl: 783		Nátěry				-2 554,68
98	PC	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm - Důkladné ruční oškrábání ocel.kartáčem či brusným papírem /dle typu povrchu/	m	-12,60000	6,00	-75,60
99	PC	Odstranění nátěru litin.článekových těles - Důkladné ruční oškrábání ocel.kartáčem či brusným papírem /dle typu povrchu/	m2	-3,70000	80,00	-296,00

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	02	Méněpráce
R:	ZLČ2	Změnový list č.2 - Kosmova 11a, b.č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
100	PC	Odstranění nátěru ocel.deskových těles - Důkladné ruční oškrábání ocel.kartáčem či brusným papírem /dle typu povrchu/	m2	-1,85000	138,90	-256,97
101	PC	Očištění+Omytí+Odmaštění	m2	-5,55000	40,00	-222,00
102	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	-1,85000	69,80	-129,13
103	783323130R00	Nátěr syntetický radiátorů deskových 1x + 1x email	m2	-1,85000	130,00	-240,50
104	783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email	m2	-3,70000	140,00	-518,00
105	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	-12,60000	56,20	-708,12
106	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email /oprava KDK	m2	-0,63000	172,00	-108,36
Díl: 26		Byt - kuchyně				-28 131,00
107	Pol__0009	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá - komplet	ks	-10,00000	196,00	-1 960,00
108	Pol__0010	Spínače jednopólový (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů) - komplet	ks	-2,00000	206,00	-412,00
109	Pol__0011	Kabel CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	-20,00000	30,00	-600,00
110	Pol__0012	Kabel CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	-40,00000	32,00	-1 280,00
111	Pol__0013	Kabel -J 3x2.5 , pevně	m	-170,00000	38,00	-6 460,00
112	Pol__0014	Kabel -J 5x2.5 , pevně	m	-30,00000	51,00	-1 530,00
113	Pol__0015	Vodič H07V-K 6 , pevně	m	-30,00000	30,00	-900,00
114	Pol__0016	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	-4,00000	77,00	-308,00
115	Pol__0017	Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	-4,00000	33,00	-132,00
116	Pol__0018	Šňůra těžká H07RN-F-X 5x1.5 , pevně	m	-5,00000	51,00	-255,00
117	Pol__0019	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	-12,00000	37,00	-444,00
118	Pol__0020	KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	-3,00000	59,00	-177,00
119	Pol__0021	1416EHFPP 320 N PP OHEBNÁ	m	-20,00000	30,00	-600,00
120	Pol__0022	Svorkovnice 273-112 2x1-2,5mm2	ks	-30,00000	5,00	-150,00
121	Pol__0023	Svorkovnice 273-403 3x1,5-4mm2	ks	-30,00000	7,00	-210,00
122	Pol__0024	Svorkovnice 273-105 5x1-2,5mm2	ks	-15,00000	8,00	-120,00
123	Pol__0025	Svorkovnice 273-103 8x1-2,5mm2	ks	-15,00000	10,00	-150,00
124	Pol__0027	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks	0,00000	15,00	0,00
125	Pol__0028	Čištění budov zametáním	m2	-16,00000	17,00	-272,00
126	Pol__0029	Vysekání kapes ve zdivu cihel. 50x50x50 mm	ks	-12,00000	28,00	-336,00
127	Pol__0030	Vysekání kapes ve zdivu cihel. 100x100x50 mm	ks	-3,00000	50,00	-150,00
128	Pol__0031	Vysekání rýh ve zdivu cihel. Sire 70 mm	m	-20,00000	55,00	-1 100,00
129	Pol__0032	Vysekání rýh ve zdivu cihel. Sire 30 mm	m	-15,00000	77,00	-1 155,00
130	Pol__0033	Omítka rýh ve stěnách maltou Sire do 150 mm	m2	-10,00000	943,00	-9 430,00

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	02	Méněpráce
R:	ZLČ3	Změnový list č.3 - Kosmova 11b, b.č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 26		Byt - kuchyně	-28 131,00			
1	Pol__0009	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá - komplet	ks	-10,00000	196,00	-1 960,00
2	Pol__0010	Spínače jednopólový (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů) - komplet	ks	-2,00000	206,00	-412,00
3	Pol__0011	Kabel CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	-20,00000	30,00	-600,00
4	Pol__0012	Kabel CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	-40,00000	32,00	-1 280,00
5	Pol__0013	Kabel -J 3x2.5 , pevně	m	-170,00000	38,00	-6 460,00
6	Pol__0014	Kabel -J 5x2.5 , pevně	m	-30,00000	51,00	-1 530,00
7	Pol__0015	Vodič H07V-K 6 , pevně	m	-30,00000	30,00	-900,00
8	Pol__0016	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	-4,00000	77,00	-308,00
9	Pol__0017	Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	-4,00000	33,00	-132,00
10	Pol__0018	Šňůra těžká H07RN-F-X 5x1.5 , pevně	m	-5,00000	51,00	-255,00
11	Pol__0019	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	-12,00000	37,00	-444,00
12	Pol__0020	KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	-3,00000	59,00	-177,00
13	Pol__0021	1416EHFPP 320 N PP OHEBNÁ	m	-20,00000	30,00	-600,00
14	Pol__0022	Svorkovnice 273-112 2x1-2,5mm2	ks	-30,00000	5,00	-150,00
15	Pol__0023	Svorkovnice 273-403 3x1,5-4mm2	ks	-30,00000	7,00	-210,00
16	Pol__0024	Svorkovnice 273-105 5x1-2,5mm2	ks	-15,00000	8,00	-120,00
17	Pol__0025	Svorkovnice 273-103 8x1-2,5mm2	ks	-15,00000	10,00	-150,00
18	Pol__0028	Čištění budov zametáním	m2	-16,00000	17,00	-272,00
19	Pol__0029	Vysekání kapes ve zdivu cihel. 50x50x50 mm	ks	-12,00000	28,00	-336,00
20	Pol__0030	Vysekání kapes ve zdivu cihel. 100x100x50 mm	ks	-3,00000	50,00	-150,00
21	Pol__0031	Vysekání rýh ve zdivu cihel. Sire 70 mm	m	-20,00000	55,00	-1 100,00
22	Pol__0032	Vysekání rýh ve zdivu cihel. Sire 30 mm	m	-15,00000	77,00	-1 155,00
23	Pol__0033	Oμίtká rýh ve stěnách maltou Sire do 150 mm	m2	-10,00000	943,00	-9 430,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí	-3 990,05			
24	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	-0,04500	4 230,00	-190,35
25	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	-8,58500	57,20	-491,06
26	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	-8,58500	314,00	-2 695,69
27	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	-8,58500	42,50	-364,86
28	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	-2,23500	111,00	-248,09
Díl: 725		Zařizovací předměty	-180,54			
29	725310823	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00000	180,00	-180,00
30	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-1,80000	0,30	-0,54
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	-937,50			
31	766812840	Demontáž kuchyňských linek	kus	-1,00000	750,00	-750,00
32	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m-vynesení, odvoz na skládku a poplatek za skládku	%	-7,50000	25,00	-187,50
Díl: 783		Nátěry	-2 733,88			
33	783801811	Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	-20,84125	49,30	-1 027,47
34	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	-60,08500	28,40	-1 706,41
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	-1 842,00			
35	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,72907	400,00	-291,63
36	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,45815	200,00	-291,63

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	02	Méněpráce
R:	ZLČ3	Změnový list č.3 - Kosmova 11b, b.č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	979990001	Poplatek za skládku stavební sutě	t	-0,72907	300,00	-218,72
38	979011111	Svislá doprava sutě a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,72907	350,50	-255,54
39	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	-1,45815	220,00	-320,79
40	979081111	Odvoz sutě a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,72907	227,00	-165,50
41	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-7,29075	15,90	-115,92
42	979087113	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty	t	-0,72907	250,00	-182,27
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-1 578,00
43	612403380	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	-10,00000	56,80	-568,00
44	612403384	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	-5,00000	107,50	-537,50
45	612423531	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	-2,25000	210,00	-472,50
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-3 131,05
46	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	-0,09000	4 265,00	-383,85
47	632415102	Potěr cementový samonivelační ručně tl. 2 mm vyrovnávací Položka obsahuje jednonásobnou penetraci po	m2	-8,58500	320,00	-2 747,20
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-119,90
48	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,39968	300,00	-119,90
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-51 308,00
49	766001	D+M kuchyňské linky, délka 4,725m, vč.vybavení Prvek T2 KUCHYŇSKÁ LINKA D= 4,725m, VČ. VYBAVENÍ, ROZ	ks	-1,00000	50 500,00	-50 500,00
50	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-505,00000	1,60	-808,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						-7 110,71
51	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	-8,58500	22,80	-195,74
52	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	-11,05000	98,40	-1 087,32
53	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-8,58500	350,00	-3 004,75
54	28412260ARx	Podlahovina PVC tl. 1,5 mm heterogenní HETEROGENNÍ PVC SESTÁVAJÍCÍ SE ZE TŘÍ VRSTEV - NÁŠLAPNÁ, NOSN	m2	-9,87275	280,00	-2 764,37
55	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	-70,52180	0,83	-58,53
Díl: 781 Obklady keramické						-3 552,77
56	781101210	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	-3,06120	47,70	-146,02
57	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm včetně tmele, spárování, silikonování a lišt PVC	m2	-3,06120	800,00	-2 448,96
58	597813746	Obkládačka 30x60 cm GLAZOVANÉ KERAMICKÉ DLAŽDICE S NASÁKAVOSTÍ VĚTŠÍ NEŽ 10% V REKTIFIKOVANÉM PROVE	m2	-3,52038	230,00	-809,69
59	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	-34,04670	4,35	-148,10
Díl: 784 Malby						-4 757,88
60	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	-63,95000	20,20	-1 291,79
61	784195112	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-63,95000	54,20	-3 466,09
Díl: 3 Stavební úpravy						-1 878,30
62	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	-2,00000	53,90	-107,80
63	973100011RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm	kus	-2,00000	217,50	-435,00

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	02	Méněpráce
R:	ZLČ3	Změnový list č.3 - Kosmova 11b, b.č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	978100010RA0	Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 %	m2	-0,05400	300,00	-16,20
65	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	-5,60000	90,00	-504,00
66	310235241R00	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	-4,00000	106,50	-426,00
67	612100010RAA	Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby	m2	-0,84000	360,00	-302,40
68	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů	m	-1,00000	86,90	-86,90
Díl: 713 Izolace tepelné						-30,71
69	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	-0,36000	85,30	-30,71
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						-4 100,19
70	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	-3,18000	12,00	-38,16
71	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	-1,00000	120,00	-120,00
72	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	-1,00000	294,50	-294,50
73	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	-1,00000	396,00	-396,00
74	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	-2,00000	86,00	-172,00
75	PC	Sífon pro dřez DN50 s odbočkou na myčku DN32	kus	-1,00000	456,50	-456,50
76	PC	Přípojka pro pračku nebo myčku HL 405 - sífon pračkový podomítkový s výstupem na SV 1/2"	kus	-1,00000	580,00	-580,00
77	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	-3,16000	500,00	-1 580,00
78	PC	Potrubní izolace tl.5mm	m	-3,16000	122,00	-385,52
79	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	-3,16000	24,40	-77,10
80	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	-40,99780	0,01	-0,41
Díl: 722 Vnitřní vodovod						-4 338,59
81	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	-3,20000	20,10	-64,32
82	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	-3,20000	27,90	-89,28
83	722171912R00	Odříznutí plastové trubky D 20 mm	kus	-2,00000	8,90	-17,80
84	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	-2,00000	20,00	-40,00
85	PC	Navaření odbočky na stav.PPR	kus	-2,00000	196,50	-393,00
86	PC	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, vč. zed.výpom./drážka-zapravení+sekání/	m	-6,00000	450,00	-2 700,00
87	PC	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	-6,00000	37,00	-222,00
88	PC	Izolace návleková PUR tl. stěny 15 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	-6,00000	17,00	-102,00
89	PC	Kohout kulový,vnitřní s filtrem a ZK DN15 - rohovy	kus	-2,00000	130,00	-260,00
90	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	-3,00000	100,00	-300,00
91	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	-3,20000	14,50	-46,40
92	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	-3,20000	32,30	-103,36
93	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	-43,38160	0,01	-0,43
Díl: 725 Zařizovací předměty						-1 289,63
94	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00000	180,00	-180,00
95	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	-1,00000	400,00	-400,00
96	725869214R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.dvojitý D 40/50	kus	-1,00000	130,00	-130,00
97	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	-1,00000	226,50	-226,50
98	PC	Ventil pračkový se zpět.kl.DN15	soubor	-1,00000	353,00	-353,00
99	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-12,89500	0,01	-0,13
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-1 084,61
100	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	-7,50000	140,00	-1 050,00
101	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	-0,15000	230,00	-34,50

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	02	Méněpráce
R:	ZLČ3	Změnový list č.3 - Kosmova 11b, b.č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
102	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-10,84500	0,01	-0,11

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	02	Méněpráce
R:	ZLČ4	Změnový list č.4 - Kosmova 11c, b.č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-300,90
1	725310823	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00000	180,00	-180,00
2	725610810	Demontáž sporáku	soubor	-1,00000	120,00	-120,00
3	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-3,00000	0,30	-0,90
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-937,50
4	766812840	Demontáž kuchyňských linek	kus	-1,00000	750,00	-750,00
5	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m - vynesení, odvoz na skládku a poplatek za skládku	%	-7,50000	25,00	-187,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-632,14
6	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,25020	400,00	-100,08
7	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,50040	200,00	-100,08
8	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,25020	300,00	-75,06
9	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,25020	350,50	-87,70
10	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	-0,50040	220,00	-110,09
11	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,25020	227,00	-56,80
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-2,50200	15,90	-39,78
13	979087113	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty	t	-0,25020	250,00	-62,55
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-51 308,00
14	766001	D+M kuchyňské linky, délka 4,725m, vč.vybavení Prvek T2 KUCHYŇSKÁ LINKA D= 4,725m, VČ. VYBAVENÍ, ROZ	ks	-1,00000	50 500,00	-50 500,00
15	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-505,00000	1,60	-808,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				-1 904,19
16	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00000	180,00	-180,00
17	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	-1,00000	400,00	-400,00
18	725869214R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.dvojitý D 40/50	kus	-1,00000	130,00	-130,00
19	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	-1,00000	226,50	-226,50
20	PC	Ventil pračkový se zpět.kl.DN15	soubor	-1,00000	353,00	-353,00
21	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	-1,00000	120,00	-120,00
22	725629101R00	Montáž plynových vaříčů svítiplyn/metan	soubor	-1,00000	494,50	-494,50
23	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-19,04000	0,01	-0,19

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	02	Méněpráce
R:	ZLČ5	Změnový list č.5 - Kosmova 11c, b.č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-2 787,31
1	28412260ARx	Podlahovina PVC tl. 1,5 mm heterogenní HETEROGENNÍ PVC SESTÁVAJÍCÍ SE ZE TŘÍ VRSTEV - NÁŠLAPNÁ, NOSN	m2	-9,87275	280,00	-2 764,37
2	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	-27,64370	0,83	-22,94

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	02	Méněpráce
R:	ZLČ7	Změnový list č.7 - Kosmova 11c, b.č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí	-4 042,28			
1	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	-0,04500	4 230,00	-190,35
2	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	-8,71125	57,20	-498,28
3	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	-8,71125	314,00	-2 735,33
4	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	-8,71125	42,50	-370,23
5	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	-2,23500	111,00	-248,09
Díl: 725		Zařizovací předměty	-180,54			
6	725310823	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00000	180,00	-180,00
7	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-1,80000	0,30	-0,54
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	-937,50			
8	766812840	Demontáž kuchyňských linek	kus	-1,00000	750,00	-750,00
9	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m - vynesení, odvoz na skládku a poplatek za skládku	%	-7,50000	25,00	-187,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	-1 852,94			
10	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,73341	400,00	-293,36
11	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,46682	200,00	-293,36
12	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,73341	300,00	-220,02
13	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,73341	350,50	-257,06
14	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	-1,46682	220,00	-322,70
15	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,73341	227,00	-166,48
16	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-7,33411	15,90	-116,61
17	979087113	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty	t	-0,73341	250,00	-183,35
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	-3 171,45			
18	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	-0,09000	4 265,00	-383,85
19	632415102	Potěr cementový samonivelační ručně tl. 2 mm vyrovnávací Položka obsahuje jednonásobnou penetraci po	m2	-8,71125	320,00	-2 787,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	-76,78			
20	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,25592	300,00	-76,78
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	-51 308,00			
21	766001	D+M kuchyňské linky, délka 4,725m, vč.vybavení Prvek T2 KUCHYŇSKÁ LINKA D= 4,725m, VČ. VYBAVENÍ, ROZ	ks	-1,00000	50 500,00	-50 500,00
22	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-505,00000	1,60	-808,00
Díl: 776		Podlahy povlakové	-7 209,08			
23	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	-8,71125	22,80	-198,62
24	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	-11,15000	98,40	-1 097,16
25	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-8,71125	350,00	-3 048,94
26	28412260ARx	Podlahovina PVC tl. 1,5 mm heterogenní HETEROGENNÍ PVC SESTÁVAJÍCÍ SE ZE TŘÍ VRSTEV - NÁŠLAPNÁ, NOSN	m2	-10,01794	280,00	-2 805,02
27	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	-71,49740	0,83	-59,34
Díl: 781		Obklady keramické	-3 577,14			

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	02	Méněpráce
R:	ZLČ7	Změnový list č.7 - Kosmova 11c, b.č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	781101210	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	-3,08220	47,70	-147,02
29	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm včetně tmelu, spárování, silikonování a lišt PVC	m2	-3,08220	800,00	-2 465,76
30	597813746	Obkládačka 30x60 cm GLAZOVANÉ KERAMICKÉ DLAŽDICE S NASÁKAVOSTÍ VĚTŠÍ NEŽ 10% V REKTIFIKOVANÉM PROVE	m2	-3,54453	230,00	-815,24
31	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	-34,28020	4,35	-149,12
Díl: 725 Zařizovací předměty						-1 289,63
32	725310823R00	Demontáž dřezů 1 dílných v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00000	180,00	-180,00
33	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	-1,00000	400,00	-400,00
34	725869214R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.dvojitý D 40/50	kus	-1,00000	130,00	-130,00
35	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	-1,00000	226,50	-226,50
36	PC	Ventil pračkový se zpět.kl.DN15	soubor	-1,00000	353,00	-353,00
37	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-12,89500	0,01	-0,13

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	02	Méněpráce
R:	ZLČ8	Změnový list č.8 - Kosmova 11c, byt. č.11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 26		Byt - kuchyně	-28 131,00			
1	Pol__0009	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá - komplet	ks	-10,00000	196,00	-1 960,00
2	Pol__0010	Spínače jednopólový (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů) - komplet	ks	-2,00000	206,00	-412,00
3	Pol__0011	Kabel CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	-20,00000	30,00	-600,00
4	Pol__0012	Kabel CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	-40,00000	32,00	-1 280,00
5	Pol__0013	Kabel -J 3x2.5 , pevně	m	-170,00000	38,00	-6 460,00
6	Pol__0014	Kabel -J 5x2.5 , pevně	m	-30,00000	51,00	-1 530,00
7	Pol__0015	Vodič H07V-K 6 , pevně	m	-30,00000	30,00	-900,00
8	Pol__0016	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	-4,00000	77,00	-308,00
9	Pol__0017	Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	-4,00000	33,00	-132,00
10	Pol__0018	Šňůra těžká H07RN-F-X 5x1.5 , pevně	m	-5,00000	51,00	-255,00
11	Pol__0019	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	-12,00000	37,00	-444,00
12	Pol__0020	KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	-3,00000	59,00	-177,00
13	Pol__0021	1416EHFPP 320 N PP OHEBNÁ	m	-20,00000	30,00	-600,00
14	Pol__0022	Svorkovnice 273-112 2x1-2,5mm2	ks	-30,00000	5,00	-150,00
15	Pol__0023	Svorkovnice 273-403 3x1,5-4mm2	ks	-30,00000	7,00	-210,00
16	Pol__0024	Svorkovnice 273-105 5x1-2,5mm2	ks	-15,00000	8,00	-120,00
17	Pol__0025	Svorkovnice 273-103 8x1-2,5mm2	ks	-15,00000	10,00	-150,00
18	Pol__0028	Čištění budov zametáním	m2	-16,00000	17,00	-272,00
19	Pol__0029	Vysekání kapes ve zdivu cihel. 50x50x50 mm	ks	-12,00000	28,00	-336,00
20	Pol__0030	Vysekání kapes ve zdivu cihel. 100x100x50 mm	ks	-3,00000	50,00	-150,00
21	Pol__0031	Vysekání rýh ve zdivu cihel. Sire 70 mm	m	-20,00000	55,00	-1 100,00
22	Pol__0032	Vysekání rýh ve zdivu cihel. Sire 30 mm	m	-15,00000	77,00	-1 155,00
23	Pol__0033	Omítka rýh ve stěnách maltou Sire do 150 mm	m2	-10,00000	943,00	-9 430,00
Díl: 3		Stavební úpravy	-1 878,30			
24	310235241R00	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	-4,00000	106,50	-426,00
25	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	-2,00000	53,90	-107,80
26	612100010RAA	Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby	m2	-0,84000	360,00	-302,40
27	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů	m	-1,00000	86,90	-86,90
28	973100011RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm	kus	-2,00000	217,50	-435,00
29	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	-5,60000	90,00	-504,00
30	978100010RA0	Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 %	m2	-0,05400	300,00	-16,20
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	-1 578,00			
31	612403380	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	-10,00000	56,80	-568,00
32	612403384	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	-5,00000	107,50	-537,50
33	612423531	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	-2,25000	210,00	-472,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	-3 171,45			
34	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	-0,09000	4 265,00	-383,85
35	632415102	Potěr cementový samonivelační ručně tl. 2 mm vyrovnávací Položka obsahuje jednonásobnou penetraci po	m2	-8,71125	320,00	-2 787,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí	-4 042,28			

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	02	Méněpráce
R:	ZLČ8	Změnový list č.8 - Kosmova 11c, byt. č.11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	-0,04500	4 230,00	-190,35
37	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	-8,71125	57,20	-498,28
38	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	-8,71125	314,00	-2 735,33
39	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	-8,71125	42,50	-370,23
40	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	-2,23500	111,00	-248,09
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-120,04
41	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,40013	300,00	-120,04
Díl: 713 Izolace tepelné						-30,71
42	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	-0,36000	85,30	-30,71
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						-4 100,19
43	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	-1,00000	294,50	-294,50
44	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	-3,18000	12,00	-38,16
45	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	-3,16000	500,00	-1 580,00
46	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	-2,00000	86,00	-172,00
47	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	-1,00000	120,00	-120,00
48	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	-3,16000	24,40	-77,10
49	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	-1,00000	396,00	-396,00
50	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	-40,99780	0,01	-0,41
51	PC	Potrubní izolace tl.5mm	m	-3,16000	122,00	-385,52
52	PC	Přípojka pro pračku nebo myčku HL 405 - sifon pračkový podomítkový s výstupem na SV 1/2"	kus	-1,00000	580,00	-580,00
53	PC	Sifon pro dřez DN50 s odbočkou na myčku DN32	kus	-1,00000	456,50	-456,50
Díl: 722 Vnitřní vodovod						-4 338,59
54	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	-3,20000	20,10	-64,32
55	722171912R00	Odříznutí plastové trubky D 20 mm	kus	-2,00000	8,90	-17,80
56	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	-3,20000	27,90	-89,28
57	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	-3,00000	100,00	-300,00
58	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	-2,00000	20,00	-40,00
59	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	-3,20000	14,50	-46,40
60	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	-3,20000	32,30	-103,36
61	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	-43,38160	0,01	-0,43
62	PC	Navaření odbočky na stav.PPR	kus	-2,00000	196,50	-393,00
63	PC	Kohout kulový,vnitřní s filtrem a ZK DN15 - rohovy	kus	-2,00000	130,00	-260,00
64	PC	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, vč. zed.výpom./drážka-zapravení+sekání/	m	-6,00000	450,00	-2 700,00
65	PC	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	-6,00000	37,00	-222,00
66	PC	Izolace nápleková PUR tl. stěny 15 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	-6,00000	17,00	-102,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						-2 084,73
67	725310823	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00000	180,00	-180,00
68	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00000	180,00	-180,00
69	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	-1,00000	400,00	-400,00
70	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	-1,00000	120,00	-120,00
71	725629101R00	Montáž plynových vaříčů svítiplyn/metan	soubor	-1,00000	494,50	-494,50
72	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	-1,00000	226,50	-226,50
73	725869214R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.dvojitý D 40/50	kus	-1,00000	130,00	-130,00

Položkový rozpočet

S:	45	Stavební práce v BD Kosmova 11 a-c, Brno
O:	02	Méněpráce
R:	ZLČ8	Změnový list č.8 - Kosmova 11c, byt. č.11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-1,80000	0,30	-0,54
75	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-19,04000	0,01	-0,19
76	PC	Ventil pračkový se zpět.kl.DN15	soubor	-1,00000	353,00	-353,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-52 245,50
77	766001	D+M kuchyňské linky, délka 4,725m, vč.vybavení Prvek T2 KUCHYŇSKÁ LINKA D= 4,725m, VČ. VYBAVENÍ, ROZ	ks	-1,00000	50 500,00	-50 500,00
78	766812840	Demontáž kuchyňských linek	kus	-1,00000	750,00	-750,00
79	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m - vynesení, odvoz na skládku a poplatek za skládku	%	-7,50000	25,00	-187,50
80	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-505,00000	1,60	-808,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				-7 209,08
81	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	-8,71125	22,80	-198,62
82	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	-11,15000	98,40	-1 097,16
83	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-8,71125	350,00	-3 048,94
84	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	-71,49740	0,83	-59,34
85	28412260ARx	Podlahovina PVC tl. 1,5 mm heterogenní HETEROGENNÍ PVC SESTÁVAJÍCÍ SE ZE TŘÍ VRSTEV - NÁŠLAPNÁ, NOSN	m2	-10,01794	280,00	-2 805,02
Díl: 781		Obklady keramické				-3 577,14
86	597813746	Obkládačka 30x60 cm GLAZOVANÉ KERAMICKÉ DLAŽDICE S NASÁKAVOSTÍ VĚTŠÍ NEŽ 10% V REKTIKOVANÉM PROVE	m2	-3,54453	230,00	-815,24
87	781101210	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	-3,08220	47,70	-147,02
88	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm včetně tmelu, spárování, silikonování a lišt PVC	m2	-3,08220	800,00	-2 465,76
89	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	-34,28020	4,35	-149,12
Díl: 783		Nátěry				-2 754,98
90	783801811	Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	-18,72000	49,30	-922,90
91	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	-64,51000	28,40	-1 832,08
Díl: 784		Malby				-8 278,67
92	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	-111,27250	20,20	-2 247,70
93	784195112	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-111,27250	54,20	-6 030,97
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-1 852,94
94	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,73341	350,50	-257,06
95	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	-1,46682	220,00	-322,70
96	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,73341	227,00	-166,48
97	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-7,33411	15,90	-116,61
98	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,73341	400,00	-293,36
99	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,46682	200,00	-293,36
100	979087113	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty	t	-0,73341	250,00	-183,35
101	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,73341	300,00	-220,02