

ř.č. 40354/21  
č.j. OSM/21/1010/S4S

## **DODATEK č. 2** **ke SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele: OSM/20/1851/PIM  
(dále jen „Smlouva“)

### **Město Turnov**

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená [REDACTED]  
na straně jedné  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

### **PORR a.s.**

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 1

zastoupená [REDACTED] Liberec úseku Dopravních staveb PORR a.s.,  
Oblast Čechy – Západ, a [REDACTED] úseku Dopravních staveb PORR a.s.,  
Oblast Čechy – Západ, oba společně na základě plných mocí  
/ve smluvních věcech jednají společně osoby uvedené výše/ v technických věcech za zhotovitele  
jedná:  
[REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

### **I.**

#### **Preamble**

Smluvní strany se dohodly v souladu s **čl. 4.3.** – Podmínky pro překročení a snížení sjednané  
ceny a zároveň v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na  
změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, které jsou nedílnou součástí  
tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn.

Stavby: **“ Zvyšování bezpečnosti chodců - chodník Mašovská ulice, Turnov”**

### **II.**

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany  
dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

**V čl. 2. odst. 2.1. - VYMEZENÍ DíLA se doplňuje následující text:**

„Rozsah díla je dále vymezen:

- položkovým změnovým listem č. 2 a č. 3

**čl. IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 4.1. CENA DÍLA - se vypouští a nahrazuje novým zněním:**

1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 19. 11. 2020 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

**„ Zvyšování bezpečnosti chodců - chodník Mašovská ulice, Turnov““**

a na základě položkového změnového listu č.2 a č.3 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	bez DPH :	3 378 268,42 Kč
	DPH 21%:	709 436,37 Kč
	Celkem s DPH:	4 087 704,79 Kč

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č.1:	bez DPH :	3 744 373,42 Kč
	DPH 21%:	786 318,42 Kč
	Celkem s DPH :	4 530 691,84 Kč

Dle Změnového listu č. 2:	Dodatek č. 2 bez DPH	- 13 617,- Kč
	DPH 21%:	- 2 859,57 Kč
	Celkem s DPH:	- 16 476,57 Kč

Dle Změnového listu č.3 :	Dodatek č. 2 bez DPH:	10 954,75,- Kč
	DPH 21%:	2 300,50 Kč
	Celkem s DPH:	13 255,25 Kč

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č.2:	bez DPH :	3 741 711,17 Kč
	DPH 21%:	785 759,35 Kč
	Celkem s DPH :	4 527 470,52 Kč

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“

### **Článek III. Místo a doba plnění, časový harmonogram**

**odst. 3.3. se mění termín dokončení díla .....16.7.2021**

#### **III.**

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.


Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

#### **Příloha :**

- a) Změnový list č. 2
- b) Změnový list č. 3


#### **Na straně objednatele:**

V Turnově dne : 29. 06. 2021



#### **Na straně zhotovitele:**

V Praze dne :



<b>Změnový list</b>		číslo:	<b>2</b>
---------------------	--	--------	----------

stavba (název dle SOD): **Zvyšování bezpečnosti chodců - chodník Mašovská ulice, Turnov**  
 číslo SOD:  
 číslo zakázky:

Objednatel: **Město Turnov**  
 sídlo: **Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov**  
 IČ: **276227**

Zhotovitel: **PORR a.s.**  
 sídlo: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**  
 IČ: **43005560**

název změnového listu:  
**Objekt SO 301 - Kanalizace**

**popis a odůvodnění:** z důvodů nízko položených inž.sítí a nepotvrzení dodávek prefabrikátů v požadovaném termínu k realizaci, budou upraveny výškově i směrově kanalizační šachta 1-6. Jedna šachta bude přidána.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ano	úprava šachet/ - 13617,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ne	
vliv na záruky:	ne	
vliv na platební podmínky:	ne	
nutnost schválení úřady:	ano	změna stavby před dokončením

příloha: **Příloha č. 1 - Cenová kalkulace**

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	podpis	datum
TDS/projektový manažer:			
autorský dozor:			
oprávněný zástupce:			

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:			
oprávněný zástupce :			



ZL č. 2 - Příloha č. 2 - Cenová kalkulace

Objekt SO 301 - kanalizace

Název díla

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Straňnice, 100 00 Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-13 617,00</b>
2	K	R-1-A.00-02	Výkop pro gravitační kanal.potrubi DN 400, vč.pískového obsypu, podsypu, záspy, odvoz přebytečné zeminy, pažení	m	-30,000	840,00	-25 200,00
5	K	812392121-CZ	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	-30,000	160,00	-4 800,00
10	M	592225460	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5	kus	-12 000	3 000,00	-36 000,00
12	K	892351111-CZ	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 vč. zabezpečení konců	m	-20,000	98,00	-1 960,00
13	K	892421111-CZ	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500, vč. zabezpečení konců	m	-88,000	121,00	-10 648,00
14	K	892441111-CZ	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600, vč. zabezpečení konců	m	-88,000	217,00	-19 096,00
15	K	R-8-A.00-1001	D+M Prefabrikovaná horská vpust' s výtokem pro potrubí DN400, včetně mříž, tvar vpusti viz výkres C.2.08	soubor	-1,000	28 937,00	-28 937,00
17	K	R-8-A.00-21001	D+M Kanalizační šachta (KŠ1) betonová DN 1000, poklop litinový třídy B125, hl. 2,39m, spadiště, zemní práce	soubor	-1,000	28 750,00	-28 750,00
18	K	R-8-A.00-21002	D+M Kanalizační šachta (KŠ2) betonová DN 1000, poklop litinový třídy B125, hl. 1,42m zemní práce	soubor	-1,000	24 620,00	-24 620,00
19	K	R-8-A.00-21003	D+M Kanalizační šachta (KŠ3) betonová DN 1000, poklop litinový třídy B125, hl. 1,55m zemní práce	soubor	-1,000	25 360,00	-25 360,00
20	K	R-8-A.00-21004	D+M Kanalizační šachta (KŠ4) betonová DN 1000, poklop litinový třídy B125, hl. 2,72m, spadiště, zemní práce	soubor	-1,000	29 530,00	-29 530,00
21	K	R-8-A.00-21005	D+M Kanalizační šachta (KŠ5) betonová DN 1000, poklop litinový třídy B125, hl. 1,55m zemní práce	soubor	-1,000	25 360,00	-25 360,00
22	K	R-8-A.00-21006	D+M Kanalizační šachta (KŠ6) betonová DN 1000, poklop litinový třídy B125, hl.2,40m, spadiště, zemní práce	soubor	-1,000	28 750,00	-28 750,00
28	K	962052211	Bourání zdvia nadzákladového že ZB přes 1 m3	m3	-4,800	500,00	-2 400,00
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-4,800	600,00	-2 880,00
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-24,000	200,00	-4 800,00
31	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-4,800	250,00	-1 200,00
34	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	-20,000	48,00	-960,00
35	K	230170016	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500	m	-88,000	96,00	-8 448,00
36	K	230170017	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 800	m	-125,000	112,00	-14 000,00
N			D+M Kanalizační šachta (KŠ5B) betonová DN 1000, poklop litinový třídy B125, hl. 1,2m, zemní práce	soubor	1,000	23 556,00	23 556,00
N	K		D+M Monolitická horská vpust' s výtokem pro potrubí DN300, včetně mříž, tvar vpusti viz výkres C.2.08	soubor	1,000	27 563,00	27 563,00
N	K		D+M Kanalizační šachta (KŠ1) betonová monolitická DN 1000 poklop litinový třídy B125, hl. 1,60m, spadiště, zemní práce	soubor	1,000	27 933,00	27 933,00
N	K		D+M Kanalizační šachta (KŠ2) betonová monolitická DN 1000 poklop litinový třídy B125, hl. 1,20m, zemní práce	soubor	1,000	23 556,00	23 556,00
N	K		D+M Kanalizační šachta (KŠ3) betonová monolitická DN 1000, poklop litinový třídy B125, hl. 1,20m, zemní práce	soubor	1,000	23 556,00	23 556,00
N	K		D+M Kanalizační šachta (KŠ4) betonová monolitická DN 1000, poklop litinový třídy B125, hl. 1,50m, spadiště, zemní práce	soubor	1,000	27 226,00	27 226,00
N	K		D+M Kanalizační šachta (KŠ5) betonová monolitická DN 1000, poklop litinový třídy B125, hl. 1,20m, zemní práce	soubor	1,000	23 556,00	23 556,00
N	K		D+M Kanalizační šachta (KŠ6) betonová monolitická DN 1000, poklop litinový třídy B125, hl.0,94m, spadiště, zemní práce	soubor	1,000	21 389,00	21 389,00
N			KAMEROVÁ ZKOUŠKA	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
N			NAPOJENÍ PUVODNÍHO DN 150 (PŘEPAD RYBNÍK) 13M	soubor	1,000	3 900,00	3 900,00
N			ZŘÍZENÍ ŠACHTY DN500 A NAPOJENÍ DO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	soubor	1,000	12 547,00	12 547,00
N			PROSUNUTÍ DN 300 PUVODNÍ OCELOVOU DN 400/500 VČ. SONDY	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
N			Výkop pro gravitační kanal.potrubi DN 300, vč.pískového obsypu, podsypu, záspy, odvoz přebytečné zeminy, pažení	m	39,000	840,00	32 760,00
N			Montáž potrubí z trub PVC, otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	39,000	160,00	6 240,00
N			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC, systém KG DN300	M	39,000	1 200,00	46 800,00

# Změnový list

číslo:

S

stavba (název dle SOD): Zvyšování bezpečnosti chodců - chodník Mašovská ulice, Turnov  
číslo SOD:  
číslo zakázky:

Objednatel: Město Turnov  
sídlo: Antonína Dvořáka 33S, SiI 01 Turnov  
IČ: 276227

Zhotovitel: PORR a.s.  
sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
IČ: 43005560

název změnového listu:

## Objekt SO 101 - Chodník

**popis a odůvodnění:** z důvodů změny úpravy opravy asfaltů dle požadavku KSSLK a skutečného provedení opravy opěrné zdi

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ano	Oprava povrch AC a opěrné zdi/10.954,75 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ano	14 dní
vliv na záruky:	ne	
vliv na platební podmínky:	ne	
nutnost schválení úřady:	ano	změna stavby před dokončením

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava

### Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD,

za objednatele: jméno datum

ÍDS/projektový manažer:

autorský dozor:

oprávněný zástupce:

za zhotovitele: jméno razítko, podpis datum

vedoucí

projektu/stavbyvedoucí:

oprávněný zástupce :

## ZL č. 3 - Příloha č. 3 - Cenová kalkulace

## Objekt SO 101 - chodník

## Název díla

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							10 954,75	
2	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	-4,000	500,00	-2 000,00	
5	K	113107242	Odstranění podkladu pi přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	2,500	210,00	525,00	149+39
9	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-4,000	50,00	-200,00	
10	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-4,000	50,00	-200,00	
26	K	D1N6VP III	S3 - Silnice II., III. tř. netuhé zatížení V podloží PIII-ACO11 40 mm, ACL16 60 mm, spoj. postřik, SCC8/10 120mm, ŠD 200	m2	-146,500	1 450,00	-212 425,00	pouze na vjezdech
42	K	978023261	Vyškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního	m2	-53,550	55,00	-2 945,25	72,45 m2 skutečnost
44	K	985221011	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	-1,000	2 000,00	-2 000,00	
45	K	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
46	M	583810850	pískovec <i>ditto stávající</i>	t	-1,500	2 000,00	-3 000,00	
47	K	985231111	Spárování kamenného zdiva: 1 díl haš vápno, 1dílný portland cement, 6 dílů písku, barveno cih střepem, spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	-53,550	200,00	-10 710,00	
48	K	R-5-A.00-1001	Očištění líce kamenné zdi kartáčem	m2	-53,550	150,00	-8 032,50	
49	K	R-5-A.00-1002	hydrofobizace kamenného zdiva	m2	-53,550	180,00	-9 639,00	
5	N	113107242	Odstranění podkladu pi do 200 m2 živých tl 50 mm	m2	149,500	189,00	28 255,50	298,5m2-149m2
25	K	D1D1VIP III	S2 - Silnice II., III. tř. dlažďené zatížení VI podloží PIII-DL 80 mm, L 40 mm, SCC8/10 120 mm, ŠD 150 mm	m2	33,750	950,00	32 062,50	vjezd k úřadu
26	N	D1N6VP III	S3 - Silnice II., III. tř. netuhé zatížení V podloží PIII-ACO11 40 mm, ACL16 60 mm, spoj. postřik	m2	298,500	691,00	206 263,50	149m2 ACP+298,5m2 ACO