

Místo realizace: Bělohorská 1427/100, Praha 6, byt č.6

Objednavatel: Sneo, a.s.

kontakt: [REDACTED]

Zhotovitel: DESEADO EU s.r.o.

kontakt: info@deseado.cz



Dne: 31.05.2021

ROZPOČET

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: Bourání, demontáže					
1.	Demontáž hřebíčků, háčků, hmoždinek - plocha 250,4 m2.	5%	12,52		
2.	Oškrábání malby v místnostech (pokoj stěna)	m2	8,00		
3.	Odstranění silikonu ve spárách (podlaha WC, podlaha koupelna, WC kombi, umyvadlo, vana)	m	12,60		
Díl: Úpravy povrchů					
4.	Penetrace stěn	m2	8,00		
5.	Vápenná štuková omítka	m2	8,00		
6.	Drobné opravy tmelení v ploše (demontované hřebíčky, háčky, hmoždinky) - plocha 250,4 m2.	5%	12,52		
Díl: Obklady a dlažby					
7.	Spárování vnitřní spár dlažby silikonem	m	12,60		
Díl: Elektroinstalace - silnoproud					
8.	Demontáž původního stropního osvětlení	ks	2,00		
9.	Osazení elektrikařské svorky + žárovka 40W (stropní svítidla)	kpl	3,00		
10.	Demontáž PVC elektrikařské lišty	m	1,00		
Díl: Podlahy povlakové					
11.	Demontáž lepeného PVC	m2	12,80		
12.	Odstranění PVC soklíků	m	8,60		
13.	Broušení betonových podlah (3 mm.)	m2	12,80		
14.	Odstranění lepidla z podlah škrábáním	m2	12,80		
15.	Vysátí podlah	m2	12,80		
16.	Penetrace podkladu podlahy	m2	12,80		
17.	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou do 3 mm.	m2	12,80		
18.	Dodávka a montáž PVC lepením, tloušťka 1,4 mm.	m2	12,80		
19.	Dodávka a montáž PVC soklíků 30x30 mm.	m	8,60		
Díl: ZTI					
20.	Dodávka a montáž set sprchová hadice + sprchová hlavice	set	1,00		
21.	Oprava sanitárních silikonů u zdravotní keramiky (umyvadlo, WC kombi)	kpl	2,00		
22.	Výměna pračkový ventil rohový	kpl	1,00		

23.	Výměna podomítkový pračkový sifon / kolínko	kpl	1,00
Díl: Konstrukce truhlářské			
24.	Seřízení, oprava sestavy kuchyňské linky	hod	2,00
25.	Montážní a pomocný materiál pro opravu sestavy kuchyňské linky	kpl.	1,00
26.	Oprava dveřních křidel a zárubní dřevěných z měkkého dřeva	ks	8,00
27.	Ověření funkčnosti, promazání zámků u dveří	ks	8,00
28.	Ověření funkčnosti, promazání klíček u oken	ks	1,00
29.	Demontáž dřevěných prahů	ks	8,00
30.	Montáž původních prahů	ks	8,00
Díl: Malby a nátěry			
31.	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí (dveře kuchyň)	m2	3,60
32.	Oprava dveřních křidel a zárubní dřevěných z měkkého dřeva zatmelením	m2	3,60
33.	Obroušení podkladů truhlářských konstrukcí před nátěrem	m2	3,60
34.	Oprášení truhlářských konstrukcí před nátěrem	m2	3,60
35.	Základní syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,60
36.	Lakovací syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,60
37.	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	8,00
38.	Zakrytí plochy před nátěrem / PVC folie, krepový papír	m2	62,60
39.	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	250,40
40.	Krycí nátěr dvojnásobný tonovaný RAL akrylátový (pokoj, WC)	m2	93,60
41.	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	156,80
Díl: Přesun sutě			
42.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro bu	t	0,80
43.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných	t	0,80
44.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo	t	0,80
45.	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku	t	8,00
46.	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) stavebního	t	0,80
Díl: Přesun hmot			
47.	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,60
Díl: Lešení a stavební výtahy			
48.	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	kpl	1,00
Díl: Ostatní práce a dodávky			
49.	Úklid	hod.	17,00
Součet:			
50.	Doprava	kpl.	1,00

CELKEM bez DPH

94 557,00 Kč