

VÝKAZ VÝMĚR - Oprava venkovních omítek, světel a nátěrů vrat b.č.15 - kasárna Semtín

Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1.	Otlučení nesourodé omítky stěn do plochy 30%	m2			
2.	Oprava vápenocementové omítky stěn	m2			
3.	Penetrační disperzní nátěr stěn nanášený ručně	m2			
4.	Potažení stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			
5.	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn ementovou omítkou	m2			
6.	Montáž lišt kontaktního zateplení	m			
7.	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m			
8.	lišta rohová Al 15/15cm s tkaninou	m			
9.	Omítka tenkovrstvá vnějších ploch, tl. 1,5 mm	m2			
10.	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2			
11.	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2			
12.	Montáž lešení řadového trubkového s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2			
13.	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2			
14.	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2, v do 25 m	m2			
15.	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			
16.	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2			
17.	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			
18.	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m			
19.	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m			
20.	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m			
21.	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2			
22.	Vysekání rýh pro montáž kabelů v omítkě stěn	m			
23.	Montáž kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" ve zdech	m			
24.	Osazení a zapojení spínače (1pól) 10A/250V	ks			
25.	Přikotvení, sestavení a zapojení svítidla	ks			
26.	svítidla LED reflektor 200W venkovní	ks			
27.	Demontáž starých elektroinstalací	ks			
28.	fasádní obklad OLFYRY 2007 (240x71x21)	m2			
29.	Montáž fasádního obkladu	m2			
30.	Penetrace podkladu pod vyrovnání lepidlem	m2			
31.	Vyrovnaní podkladu lepidlem (do 5mm)	m2			
32.	spárování lícových pásek	m2			
33.	nátěry vrat a dveří (zbroušení, odmaštění, nátěr)	m2			
34.	Nátěr ocelových zárubní (zbroušení, odmaštění, nátěr)	ks			
35.	oprava nájezdové rampy vel. 140x80x50 cm u trafostanice	ks			
36.	dodávka a montáž krycích mříží 60x40 cm	ks			
37.	Úprava nadpraží nade dveřmi u vstupu vel. 120x90 cm	ks			
38.	Oprava stěn soklu cementovými sanačními maltami tl. 20 mm	m2			
39.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t			
40.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
41.	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
42.	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t			
43.	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t			
44.	Demontáž oplechování parapetů do suti	m			
45.	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš do 300 mm	m			
46.	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t			
47.	Dodávka a montáž nadvchodové stříšky	kus			
48.	Revize elektroinstalace	kus			
49.	Zařízení staveniště	kpl			
50.	Přesun hmot a VRN	kpl			
	cena celkem bez DPH				698 606,93
	DPH 21%				146 707,46
	Celková cena s DPH				845 314,39

zpracoval :