

VÝKAZ VÝMĚR - Oprava omítek, maleb a podlah b.č.11 - Kasárna Semtín

Položka číslo	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
			jednotek	jednotková	celkem
1.	Demontáž stávajícího PVC	m2			
2.	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2			
3.	Vysátí podkladu	m2			
4.	Penetrace a vyrovnání podkladu před nátěry stěrkou pevnosti 20Mpa tl.3mm	m2			
5.	Demontáž stávající čedičové dlažby vybouráním	m2			
6.	Demontáž keramického soklu odsekáním	mb			
7.	Oprava omítky na stěnách přes 1 do 4 m2	m2			
8.	Penetrační nátěr plněný pískem	m2			
9.	Mazanina z betonu do tl.80	m3			
10.	Vodorovná doprava materiálu do 50 m	t			
11.	Odvoz betonové směsi do 1 km	t			
12.	Příplatek za každý započatý 1 km	t			
13.	Nátěry epoxidové podlah betonových vč.penetrace	m2			
14.	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
15.	Vyspravení podkladu (např.sádrováním,štukováním) do 25% plochy	m2			
16.	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
17.	Penetrace před malbami akrylátová	m2			
18.	Dvojnásobné bílé malby	m2			
19.	Obroušení podkladu před nátěry stěn	m2			
20.	Zhotovení nového syntetického nátěru stěn	m2			
21.	Záručně - obroušení, přetmelení, očištění a nátěr	ks			
22.	Dveře - obroušení,základní a vrchní nátěr, vysazení,nasazení,manipulace	ks			
23.	Odvoz a uložení vybouraného a demontovaného materiálu na skládku	soubor			
24.	Úklid a vyčištění objektu po provedených pracích	soubor			
25.	Přesun hmot a VRN	soubor			
26.	Zařízení staveniště	soubor			
Celkem cena bez DPH					234 230,10
DPH 21%					49 188,32
Cena celkem vč. DPH					283 418,42