

Dodavatel:

POMP STAV s.r.o.
Roudno 145
Roudno
79201

Zákazník:

Horské lázně Karlova Studánka
Karlova studánka
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

IČO: 07984430

DIČ: CZ07984430

Email: [REDACTED]

Datum vystavení nabídky: 1. 6. 2021

Datum platnosti nabídky: 18. 6. 2021

Telefon: K-00031336

Režim DPH na materiál: 21 %

Režim DPH na práci: 21 %

Rozpočet materiálu

Název	Množství	MJ	Sleva %	Ceníková	Cena MJ po	Ceníková	Výše slevy	Celkem po
				cena MJ	slevě	cena celkem	slevy	slevě
				bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH
				s DPH	s DPH	s DPH	s DPH	s DPH
STŘEŠNÍ KRYTINY								
Satjam RAPID - SR 510L AluFalc 0,7mm - R7016 ČrnA				719,00	719,00	125 825,00	0,00	125 825,00
	175,00	M2	0,00%	869,99	869,99	152 248,25	0,00	152 248,25
Spojovací materiál - SDR INOX 4,2x25 (250 ks/bal) - Neutr				700,00	700,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	10,00	BAL	0,00%	847,00	847,00	8 470,00	0,00	8 470,00
Klempířské doplňky RAPID - DHRN držák hřeb.nížký AL 0,8mm (RAL7016) - Neutr				95,00	95,00	7 410,00	0,00	7 410,00
	78,00	KS	0,00%	114,95	114,95	8 966,10	0,00	8 966,10
Větrání okapní hrany - Pás proti ptákům AL 5000x100 - Črn/Bílá				126,00	126,00	5 670,00	0,00	5 670,00
	45,00	BM	0,00%	152,46	152,46	6 860,70	0,00	6 860,70
STŘEŠNÍ FÓLIE								
Lepidla a pásy - DELTA SB 60 (60mmx30m) - Neutr				295,00	295,00	2 655,00	0,00	2 655,00
	9,00	ROLE	0,00%	356,95	356,95	3 212,55	0,00	3 212,55
Hydroizolační střešní fólie - Norton M plus 165 g/m2 - Neutr				71,40	71,40	21 420,00	0,00	21 420,00
	300,00	M2	0,00%	86,39	86,39	25 917,00	0,00	25 917,00
PLECHY								
Rovinné plechy - tl. 0,7mm 1250x2000 AluFalc (antracit RAL7016) - R8017 Hň				470,00	470,00	17 625,00	0,00	17 625,00
	37,50	M2	0,00%	568,70	568,70	21 326,25	0,00	21 326,25
STAVEBNÍ DŘEVO								
Střešní latě impregnované - 60 x 60 mm - Neutr				46,59	46,59	15 095,16	0,00	15 095,16
	324,00	BM	0,00%	56,37	56,37	18 263,88	0,00	18 263,88

Prkna - impregnované - 30 mm - Neutr	10 925,84	10 925,84	54 629,20	0,00	54 629,20
5,00 M3 0,00%	13 220,27	13 220,27	66 101,35	0,00	66 101,35

OKAPOVÉ SYSTÉMY

Svody Prefa 100 mm hliník - Hrdlový spoj - ČrnAn	0,00	320,00	0,00	1 600,00	1 600,00
5,00 KS 0,00%	0,00	387,20	0,00	1 936,00	1 936,00

Svody Prefa 100 mm hliník - Svod kruhový d. 3m - ČrnAn	0,00	248,00	0,00	5 952,00	5 952,00
24,00 BM 0,00%	0,00	300,08	0,00	7 201,92	7 201,92

Žlaby Prefa 330 mm hliník - Kotlík kulatý 330x100 - ČrnAn	0,00	360,00	0,00	1 440,00	1 440,00
4,00 KS 0,00%	0,00	435,60	0,00	1 742,40	1 742,40

Svody Prefa 100 mm hliník - Koleno 72° - ČrnAn	0,00	245,00	0,00	1 960,00	1 960,00
8,00 KS 0,00%	0,00	296,45	0,00	2 371,60	2 371,60

Žlaby Prefa 330 mm hliník - Čelo žlabu 330 - ČrnAn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00 KS 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Žlaby Prefa 330 mm hliník - Žlabový hák 330 - ČrnAn	0,00	110,00	0,00	4 840,00	4 840,00
44,00 KS 0,00%	0,00	133,10	0,00	5 856,40	5 856,40

Žlaby Prefa 330 mm hliník - Žlab půlkulatý d. 6m - ČrnAn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,00 BM 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÁŘADÍ

PASLODE - Hřeb F-PACK 3,4x100 hl. IM100i - Neutr	3 912,00	3 912,00	11 736,00	0,00	11 736,00
3,00 BAL 0,00%	4 733,52	4 733,52	14 200,56	0,00	14 200,56

Rekapitulace cen za materiál

	bez DPH	s DPH
Celkem za materiál před slevou	269 065,36	325 566,64
Celková sleva		19 108,32
Výsledná cena za materiál	284 857,36	344 674,96

Rozpočet montáže

Skupina materiálu		Montáž bez DPH	Montáž s DPH
STŘEŠNÍ KRYTINY			
Satjam RAPID - SR 510L AluFalc 0,7mm - R7016 ČrnA			
plocha	150,00 M2	43 608,90	52 766,77
Klempířské doplňky RAPID - DHRN držák hřeb.nížký AL 0,8mm (RAL7016) - Neutr			
hřeben	11,00 BM	1 497,38	1 811,84
Mezisoučet:		46 390,00	-1 283,71
		45 106,29	54 578,61
STŘEŠNÍ FÓLIE			
Lepidla a pásy - DELTA SB 60 (60mmx30m) - Neutr			
plocha	150,00 M2	3 354,53	4 058,98
Hydroizolační střešní fólie - Norton M plus 165 g/m2 - Neutr			

plocha	150,00	M2		9 334,35	11 294,56	
Mezisoučet:			13 050,00	-361,12	12 688,88	15 353,54
PLECHY						
Rovinné plechy - tl. 0,7mm 1250x2000 AluFalc (antracit RAL7016) - R8017 Hň						
plocha	37,50	M2		12 125,00	14 671,25	
Mezisoučet:			13 125,00	-1 000,00	12 125,00	14 671,25
STAVEBNÍ DŘEVO						
Střešní latě impregnované - 60 x 60 mm - Neutr						
kusové prvky	284,00	KS		12 780,00	15 463,80	
Prkna - impregnované - 30 mm - Neutr						
plocha	50,00	M2		23 500,00	28 435,00	
Mezisoučet:			36 280,00	0,00	36 280,00	43 898,80
OKAPOVÉ SYSTÉMY						
Svody Prefa 100 mm hliník - Hrdlový spoj - ČrnAn						
svod	5,00	BM		1 900,00	2 299,00	
Svody Prefa 100 mm hliník - Svod kruhový d. 3m - ČrnAn						
svod	5,00	BM		1 195,96	1 447,12	
Žlaby Prefa 330 mm hliník - Žlab půlkulatý d. 6m - ČrnAn						
okapní hrana	20,00	BM		4 958,87	6 000,23	
Mezisoučet:			8 230,00	-175,16	8 054,84	9 746,35
Rekapitulace cen za montáž			Ceníková bez DPH	Sleva bez DPH	bez DPH	s DPH
Výsledná cena za montáž			117 075,00	-2 820,00	114 255,00	138 248,55

Rozpočet demontáže stávající krytiny

Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	Cena s DPH
Asfaltové šindele	150,00	m2	141,00	21 150,00	25 591,50
Doplňky střež	44,00	ks	30,00	1 320,00	1 597,20
Celkem za demontáž				22 470,00	27 188,70

Rozpočet ostatních prací

Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	Cena s DPH
Klempířské konstrukce	4,00	t	2 109,00	8 436,00	10 207,56
Tesařské konstrukce	3,88	t	792,00	3 069,79	3 714,45
Ruční přesun vodorovný	18,00	h	365,00	6 570,00	7 949,70
Přesun hmot pro lešení	0,00	t	60,00	0,00	0,00
Montáž Hromosvodu	1,00		16 200,00	16 200,00	19 602,00
Skládkovné	1,00		9 000,00	9 000,00	10 890,00
	0,00		0,00	0,00	0,00

Celkem ostatní práce	43 275,79	52 363,71
-----------------------------	------------------	------------------

Režie

Název	Cena bez DPH	Cena s DPH
- Doprava zákazník -	11 000,00	13 310,00
Celkem za režie	11 000,00	13 310,00

Rekapitulace nabídky

Název	Cena bez DPH	Cena s DPH
Materiál	284 857,36	344 677,41
Montáž	114 255,00	138 248,55
Demontáž	22 470,00	27 188,70
Ostatní práce	43 275,79	52 363,71
Režie	11 000,00	13 310,00
NABÍDKA CELKEM	475 858,15	575 788,36

Poznámka k nabídce