

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava LC-Německá

Místo: k.ú. Čistá u Litomyšle
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9.6.2021

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							134 932,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				134 932,80	
D	1		Zemní práce				73 500,00	
1	K	181101102R	Úprava krytu vozovky grejdrem včetně zhutnění	m2	5 250,000	14,00	73 500,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Úprava stávajícího krytu vozovky ze šterkodrti - vyrovnání malých výškových rozdílů, vytvoření příčného sklonu vozovky, zhutnění silničním válcem					
	P		"délka opraveného úseku x šířka"					
	W		1500*3,5		5 250,000			
	W		Součet		5 250,000			
D	5		Komunikace pozemní				55 572,00	
2	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	66,000	842,00	55 572,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"vyspravení jednoll. výtluků a projetych kolejí drceným kamenivem frakce 0-32 mm"					
	W		66		66,000			
	W		Součet		66,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	998		Přesun hmot				5 860,80	
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	97,680	60,00	5 860,80	CS ÚRS 2020 01



