

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	položkový rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Spojovací krček		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
014	Kunratice Hasičská zbrojnice - přístavba		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	483 990		
Z	PSV celkem	380 170		
R	M práce celkem	108 290		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	972 450		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	972 450	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	972 450	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	972 450,00 Kč	
DPH		21,0 %	204 214,50 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 176 664,50 Kč	

Poznámka :

Stavba :	014 Kunratice Hasičská zbrojnice - přístavba	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Spojovací krček	položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
1 Zemní práce			0	
2 Základy a zvláštní zakládání			0	
3 Svislé a kompletní konstrukce			0	
4 Vodorovné konstrukce			0	
5 Komunikace			0	
6 Úpravy povrchů			0	
8 Šachty			0	
94 Lešení a stavební výtahy			0	
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			0	
96 Bourání				
99 Staveništní přesun hmot			0	
711 Izolace proti vodě			0	
712 Živičné krytiny			0	
713 Izolace tepelné			0	
764 Konstrukce klempířské			0	
766 Výplně otvorů			0	
762 Konstrukce tesařské			0	
777 Podlahy ze syntetických hmot			0	
784 Malby			0	
M21 Elektromontáže			0	
M Ústřední vytápění			0	
VN Vedlejší náklady			0	
CELKEM OBJEKT	483 990	380 170	0	108 290

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
			0
CELKEM VRN			

Položkový rozpočet

Stavba :	014 Kunratice Hasičská zbrojnice - přístavba	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Spojovací krček	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 600 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3			
		2,3*0,6*0,7				
		8,25*0,6*0,7				
		35*0,6*1				
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3			
3	1333	Úpravy terénu po vybourání dlažeb	m2			
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3			
		2,5*9*0,5				
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3			
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
8	11310623	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby	m2			
9	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
10	171201211U00	Skládkovné zemina	m3			
	Celkem za	Zemní práce				97 849,23
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2			
		2,5*9				
12	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3			
		2,3*0,6*0,7				
		8,25*0,6*0,7				
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2			
		(2,3+9,3)*0,7				
		(1,7+8,25)*0,7				
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2			
15	273320020RA0	Základová deska ŽB z betonu C 12/15, vč. bednění	m3			
		2,3*9*0,15				
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				53 050,27
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
16	342264051RT4	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			
17	311233125U00	Zed' nosná tl 30 POROTHERM P+D P10	m3			
		(2,35+1,5)*3,48*0,3				
		-1,85*2,75*0,3				
18	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3			
		0,9*2*0,1				
19	317944313RT6	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu l č.22	t			
		=(1,43+4+1,48+4+1,35+0,2+7,4+3,6+3,6)*26,2/1000*1,2				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				72 484,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	434141114U00	Schod stupeň prefa	kus			
21	417320142RA0	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 300x250	m			
		2,5*9				
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				18 236,89
Díl: 5		Komunikace				
22	597091111	žlab odvodňovací ACO dl. 1000 mm	m			
23	591050020	Komunikace z dlažby zámkové, podklad šterkopísek	m2			
	Celkem za	Komunikace				67 578,00
Díl: 61		Úpravy povrchů				
24	612322141U00	VC leh omítka štuk 2vr vni stěna ru	m2	27,48		

Položkový rozpočet

Stavba :	014 Kunratice Hasičská zbrojnice - přístavba	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Spojovací krček	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,35+1,5*2)*3,48				
		-1,85*2,75				
		0,6*3,48*2				
		7*0,6				
		1,085*3,48				
		0,9*2				
25	622211031U00	KZS vnějších stěn pod omítku z polystyrénových desek EPS F tl do 160 mm	m2			
26	621000001	Obklad z fasádních desek ref.výr. Cembonit včetně kovového roštu	m2			
		(2,35+1,5)*3,48				
		-1,85*2,75				
27	635111051R00	Obklad Fermacell	m2			
		2*3,6*(0,25*4)				
		(1,43+4+1,78+0,4+1,35+0,2+7+0,2)*0,3*4				
28	631311115U00	Mazanina -8cm C20/25	m3			
		20,9*0,15				
29	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3			
30	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t			
		20,9*6*0,001*2				
31	631571004	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3			
Celkem za		Upravy povrchů				81 637,62
Díl: 8	Šachty					
32	894431111	D+M plastové retenční šachty 2m3 vč potrubí a čerpadla	ks			
33	89401	Úprava stávající studny	kpl			
34	89402	D+M vsak	ks			
Celkem za		Šachty				44 500,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
35	941111131U00	Mtž leš řad trub leh+podl š1,5 v10m	m2			
		(2,35+1,5)*3,48				
36	941111231U00	Přípl ZKD den lešení k 94111-1131	m2			
		13,39*12				
37	941111831U00	Dmtž leš řad trub leh+podl š1,5 v10	m2			
38	949101111U00	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m	m2			
		20,9				
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				4 442,20
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
39	931992124U00	Výplň dilat spár extrud XPS tl 50mm	m2			
		0,7*0,6*2				
40	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 415,32
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
41	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3			
		(1,43+1,48)*1*0,6				
42	962	Demontáž skruže a ruční pumpy	kpl			
43	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2			
		1,5*1,25*2				
		1,5*1,25				
44	968083021R00	Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2	m2			
		0,9*2				
45	968083033R00	Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2	m2			
		7*3,15				

Položkový rozpočet

Stavba :	014 Kunratice Hasičská zbrojnice - přístavba	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Spojovací krček	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	Bourání konstrukcí				11 987,08
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
46	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t			
47	997006512U00	Vodor doprava suti skládka -1km	t			
48	997006519U00	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
49	997013831U00	Poplatek za uložení stavební suti a odpadu na skládce (skládkovné)	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				14 443,96
Díl:	711	Izolace proti vodě				
50	711111002R00	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena vč. Laku	m2			
		17,8+3,1				
51	712361703R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólií lepenou	m2			
52	711141559RY5	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dod.Bitagit 40 a Elastek 40 special mineral	m2			
53	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2			
54	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				20 627,46
Díl:	712	Živičné krytiny				
55	712373121RS1	Krytina střech do 10° fólie, mechanické kotvení, na ocel, tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2			
56	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie , 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2			
57	712331111U00	Izol střech -10° pásy samolepicí	m2			
58	283220101R	Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,8 mm š. 1600 mm	m2			
59	628420303R	DACO - KSD-R samolepicí asfaltový pás parotěsný	m2			
60	69366199R	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2			
61	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	712 Živičné krytiny				27 285,06
Díl:	713	Izolace tepelné				
62	713111111RV3	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - včetně dodávky Orsil UNI tl. 140 mm	m2			
63	713111111RV9	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - včetně dodávky Orsil UNI tl. 2x100 mm	m2			
65	713191100R00	Položení separační fólie	m2			
66		20,9*2				
68	28323203R	Fólie PE čirá tl. 0,10 mm š. 2000 mm dl. 25 m	m2			
		20,9*1,5*2				
69	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				22 747,59
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
70	764372118R00	Chříč	ks			
71	764000001	Oplechování atiky	m			
72	764324250	Oplechování Pz okapů,	m			
73	764331260	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina	m			
74	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				36 567,00
Díl:	766	Výplně otvorů				
75	766629310R00	Montáž plastových stěn prosklených	m2			
76	61143925R	Stěna plastová 9,25/2,75	m2			
77	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			
	Celkem za	766 Výplně otvorů				169 666,99

Položkový rozpočet

Stavba :	014 Kunratice Hasičská zbrojnice - přístavba	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Spojovací krček	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
78	762332140RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 18/25 2,4*15	m			
79	762822110RT3	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12 2,4*15	m			
80	762810036U00	Záklop OSB 22 sraz na rošt šroub	m2			
81	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2			
82	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				65 730,10
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
83	777215102U00	Podlaha plastbeton Epoxy 1505 10mm	m2			
84	998777202	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				34 230,44
Díl: 784		Malby				
85	784000001	Malba dvojnásobná s penetrací - na omítky	m2			
86	784000002	Malba dvojnásobná s penetrací - na sdk	m2			
	Celkem za	784 Malby				3 315,00
Díl: M21		Elektromontáže				
87	1	Doplnění svítidel vč. kabeláže a vypínačů, přesun	kpl			
	Celkem za	M21 Elektromontáže				69 290,00
Díl: M		Ústřední vytápění				
88	5.1	Úprava Ústřední vytápění	kpl			
	Celkem za	M Ústřední vytápění				39 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
89	005121010R	Zařízení staveniště	%	1,50	9 580,84	14 365,80
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				14 365,80

Přístavba hasičské zbrojnice, Bořetínská 185/10, Praha 4 – Kunratice

Část Elektroinstalace

pol.č.	Popis:	CELKEM		Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena Celkem
			množství				

1	Průzkum stávající elektroinstalace, přípravné práce		kpl				
2	Elektroinstalační lišta nebo trubka d25		m				
3	Krabice přístrojová KP68		ks				
4	Trubka ohebná dvouplošťová DN40		m				
5	Kabel CYKY 3x1,5		m				
6	Kabel CYKY 3x2,5		m				
7	zásuvka dvojnásobná 16A ABB Tango bílá		kpl				
8	Spínač ABB Tango bílý ř.1 vč.klapky a rámečku		ks				
9	Spínač ABB Tango bílý ř.6+6 vč.klapky a rámečku		ks				
10	Doplnění a úprava rozvaděče RI vč.zapojení kabelů		kpl				
11	Svítilno ozn.B – výbojkové 35W reflektor		ks				
12	Svítilno ozn.A – venkovní se zabud.čidlem		ks				
13	El.připojení čerpadla		ks				
14	Pomocný materiál		kpl				
15	Výchozí revize elektro na dotčenou elektroinstalaci		ks				
16	Stavební přípomoc (sekání rýh, kapes a průrazů vč.zed.začištění)		kpl				

CELKEM bez DPH

DPH

CELKEM vč.DPH

21,00 %

69 290,00

14 550,90

83 840,90