



**NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE**

Elektronický podpis - 08.07.2021 1a /2012H1210004/2021

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Hana Skálová

IČO: NTRCZ-75032333

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 26.10.2021

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb,
Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Hanou Skálovou, náměstkyní ředitele NPÚ - územní památkové správy v Praze na základě
pověření vnitřními předpisy



Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3



(dále jen „objednatel“)

a

GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.

se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

IČ: 07687672 DIČ: CZ07687672

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 305517

Zastoupena: ing. Petrem Justou, jednatelem



(dále jen „zhotovitel“)

1. Preambule

- 1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 tohoto zákona. Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/20/V00033889.
- 1.2. Plnění dle této smlouvy je financováno z programu MK ČR, č. SMVS - 134V151000108, s názvem: „NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek – vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“.
- 1.3. Účelem této smlouvy je řádná a včasná realizace stavebních prací, jejichž zhotovení je předmětem této smlouvy.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo, blíže specifikované touto smlouvou a jejími přílohami a závazek objednatele uhradit cenu díla sjednanou v ustanovení odst. 4.1. této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem „NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek – vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“ – stavba je rozdělena do dvou fází dle Řídícího harmonogramu – Stavba Žleby Fáze 1 a 2, které se vzájemně prolínají a zahrnuje následující práce - stavební úpravy, zdravotně technické instalace, vytápění, požárně bezpečnostní řešení, elektroinstalace a restaurování na stavebních objektech:

Fáze 1:

- Sanace jižní a východní obvodové stěny budovy Dolního zámku
- Provedení nových toalet a vytvoření nového zázemí pro návštěvníky v budově Dolního zámku

Fáze 2:

- Statické zajištění a obnova visuté chodby
- Odvodnění parkánu a napojení kanalizace na předzámeckém dvoře

dle platných projektových dokumentací a to za podmínek sjednaných touto smlouvou, jejich příloh, zadávacích podmínek a podle závazných dokumentů k realizaci stavby.

Projektové dokumentace:

- Projektová dokumentace s názvem „Státní zámek Žleby – Statické zajištění a obnova visuté chodby“ – jednostupňová dokumentace zpracovaná projektovým ateliérem ing. arch. Zimová se sídlem Tomkova 5, Praha 5, 04/2020
 - Stavební objekt č. 01 – Statické zajištění a obnova visuté chodby
 - Stavební objekt č. 02 – Odvodnění parkánu
- Projektová dokumentace s názvem „Státní zámek Žleby Dolní zámek – Provedení nových toalet a vytvoření nového zázemí pro návštěvníky“ – jednostupňová dokumentace zpracovaná projektovým ateliérem ing. arch. Zimová se sídlem Tomkova 5, Praha 5
 - Stavební objekt č. 01 – Dolní zámek, provedení nových toalet a vytvoření nového zázemí pro návštěvníky, 04/2018
 - Stavební objekt č. 02 – odvodnění suterénního zdiva budovy Dolního zámku, 04/2020;

Součástí projektových dokumentace je stavebně technické průzkumy, inženýrskogeologické průzkumy a technologický průzkum omítek.

Závazné dokumenty k realizaci stavby:

- Závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje pro akci „Provedení zázemí pro návštěvníky a WC v objektu Dolního zámku“, vydané dne 17. 10. 2018 pod čj. 137367/2018/KUSK;
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje pro akci „Sanace jižní a východní obvodové stěny suterénu budovy Dolního zámku“, vydané dne 6. 10. 2020 pod čj. 136527/2020/KUSK;
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje pro akci „Statické zajištění a obnova visuté chodby“, vydané dne 6. 10. 2020 pod čj. 140464/2020/KUSK;
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje pro akci „Realizace odvodnění parkánu“, vydané dne 30. 12. 2020 pod čj. 175990/2020/KUSK;
- Stavební povolení pro akci „Státní zámek Žleby – dolní zámek, provedení nových toalet a vytvoření nového zázemí pro návštěvníky“, vydané Stavebním úřadem Obecního úřadu Žleby dne 7. 1. 2019 pod čj. Výst. 1423/18/Be, které nabylo právní moci dne 5. 3. 2019;

- Rozhodnutí o změně stavby před dokončením „Státní zámek Žleby – dolní zámek, provedení nových toalet a vytvoření nového zázemí pro návštěvníky“, vydané Stavebním úřadem Obecního úřadu Žleby dne 16. 3. 2021 pod čj. Výst. 294/21/Be/2;
- Stavební povolení pro akci „Státní zámek Žleby – odvodnění suterénního zdiva budovy dolního zámku – jižní a východní obvodové stěny“, vydané Stavebním úřadem Obecního úřadu Žleby dne 15. 10. 2020 pod čj. Výst. 1068/20/Be, které nabylo právní moci dne 2. 11. 2020;
- Stavební povolení pro akci „Státní zámek Žleby – dolní zámek, statické zajištění a obnova visuté chodby“, vydané Stavebním úřadem Obecního úřadu Žleby dne 4. 11. 2020 pod čj. Výst. 861/20/Be, které nabylo právní moci dne 20. 11. 2020;
- Společné povolení stavby na akci „SZ Žleby - akumulace dešťových vod v areálu zámku“, vydané Stavebním úřadem dne 7. 12. 2020 čj. Výst.1574/20/Be/2 a 3, které nabylo právní moci dne 22. 12.2020.

Příloha smlouvy:

- oceněný soupis prací s výkazy výměr, který byl součástí nabídky zhotovitele ve veřejné zakázce a který je přílohou č. 1 této smlouvy (položkový rozpočet).

dále jen „*dílo*“ / „*stavba*“.

- 2.3. Místem provedení díla / stavby je SZ Žleby – objekt Dolního zámku a přilehlých částí na pozemku parc. č. st. 81, 82, 224 a 244. v k.ú. Žleby, a to v rozsahu určeném projektovými dokumentacemi, uvedenými v odst. 2.2. této smlouvy a zadávacími podmínkami (dále také jako „staveniště“).
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele rovněž činnosti související s dílem, kterými se rozumí zejména:
- spolupráce s koordinátorem BOZP při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 - spolupráce s osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, tak aby byly zachyceny a dokumentovány všechny postupy stavby, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků, a to minimálně 1x týdně, kterou zhotovitel předá objednateli na CD nebo na flash disku při předání díla;
 - umožnění provádění prací archeologického dohledu, jehož provádění zajišťuje objednatel a poskytnutí potřebné součinnosti při jeho provádění, bude-li nutné jej provést;
 - provedení veškerých předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve čtyřech (4) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě, je-li to možné;
 - zhotovitel zpracuje návod na provoz a údržbu díla;
 - koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;
 - pravidelný úklid stavby a okolí stavby, staveniště (denně) s přihlédnutím k aktuálnímu návštěvnickému provozu. Může se jednat o provoz plný, částečný či bez návštěvnického provozu. Aktuální situaci vždy řešit předem se správou objektu;
 - zajištění staveništních přípojných bodů energií, zřízení podružného odběrného místa pro jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek. Úhrada energií bude vyúčtována objednatelům v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou objednatelům se splatností 30 dnů ode dne jejího odeslání;
 - vytýčení inženýrských sítí na staveništi, geometrické a geodetické zaměření stavby;
 - zajištění odvodu srážkových vod ze staveniště;

- nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“), a to ve čtyřech (4) vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD nebo na flash disku:
 - DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., a vyhl. č. 405/2017 Sb., a to v rozsahu a obsahu přílohy č. 14),
 - bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace díla s realizačním projektem; v případě změn realizace díla oproti realizačnímu projektu, ke kterým došlo z důvodu vad projektu nebo ke kterým došlo v průběhu realizace díla např. z důvodu lepšího technické a/nebo ekonomické řešení díla nebo dojde-li ke změně v důsledku nepředvídatelné okolnosti, archeologického nálezu a podobných skutečností, za předpokladu, že dojde ze strany objednatele ke schválení těchto změn, případně i ze strany dotčených orgánů veřejné správy, je-li takové schválení právními předpisy vyžadováno, budou všechny tyto změny zachyceny v DSPS;
- zhotovitel provede odborné restaurátorské práce, které zahrnují:
 - zpracování záměru restaurování, technického a technologického postupu, návrhu konečného výtvarného řešení a grafické podklady;
 - provedení průzkumných a výzkumných prací a jejich dokumentaci;
 - restaurování kamenných prvků;
 - nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracování závěrečné restaurátorské zprávy v rozsahu podle § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., o provedení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
- vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho střežení a ochrana, požární ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a mezískladek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot (odpad bude tříděn přímo na stavbě), zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků;
- zajištění ochranných opatření a provozně technického režimu proti případnému poškození cest a komunikací včetně přejezdů přes dešťovou a splaškovou kanalizaci a v zemi uložené ing. sítě;
- celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, který bude zahrnovat kompletní a úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele;
- součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);
- účast na kolaudačním řízení stavby a v určených termínech odstranění případných závad uvedených v kolaudačním rozhodnutí vzniklých činnostmi zhotovitele;
- uvedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do původního stavu a po dokončení díla jejich předání zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;
- veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení předmětu díla, jeho kolaudaci a uvedení do provozu, o nichž zhotovitel před podpisem smlouvy měl nebo mohl vědět;
- splnění všech podmínek stavebního povolení, vč. podmínek vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací, týkajících se realizace stavby a ukládaných stavebníkovi resp. investorovi, tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla povinen prokázat předáním dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat závady,
- ve vztahu k zařizovacím předmětům včetně osazovacích prvků elektroinstalace je zhotovitel povinen si předem vždy vyžádat schválení objednatele konkrétního výrobku před montáží.

- 2.5. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy předá Zhotoviteli příslušné projektové dokumentace, stavební povolení/ohlášení stavby, závazná stanoviska, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla, pokud je již Zhotovitel neměl k dispozici v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce.
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil, třetím stranám. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.
- 2.9. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku k této smlouvě a pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek. Objednatel se zavazuje, že bude Zhotovitele před uzavřením dodatku ke smlouvě o podmínkách dotačního programu, případně jeho změnách informovat, přičemž povinnosti z nich vyplývající budou zapracovány do návrhu písemného dodatku.
- 2.10. Oprávněné osoby objednatele, v této smlouvě označeny jako zástupce pro věcná jednání, technický dozor stavebníka (TDS), případně další osoby uvedené v této smlouvě nebo její příloze č. 2, budou kontrolovat kvalitu a termíny provádění díla. Oprávněné osoby objednatele nebo jimi řádně zmocněné osoby a zástupce poskytovatele dotace budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Do přílohy č. 2 uveden rovněž zhotovitel seznam oprávněných osoba za zhotovitele.
- 2.11. Česká republika – Ministerstvo kultury, jako správce dotačního programu, bude provádět odborný, nepravidelný, mimořádný dohled na místě realizace akce a jeho pravomoci budou identické s TDS z pozice posuzování průběhu a kvality stavby.

3. Doba plnění

- 3.1. Dílo bude prováděno po níže uvedenou dobu v následujících termínech:
- 3.1.1. termín protokolárního předání a převzetí staveniště: nejpozději **do 10 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy;
- 3.1.2. termín zahájení dílčí části díla **Fáze 1 - A sanace a odvodnění suterénního zdiva**: nejpozději **do 10 kalendářních dnů** od protokolárního převzetí staveniště;
- 3.1.3. termín zahájení dílčí části díla **Fáze 1 - B zázemí pro návštěvníky a WC**: **26.10.2021**;
- 3.1.4. termín zahájení dílčí části díla **Fáze 2 visutá chodba, odvodnění parkánu a napojení na septik** : **26.7.2021**;
- 3.1.5. termín zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla **Fáze 1 - A sanace a odvodnění suterénního zdiva**: nejpozději **do 4.11.2021**; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval;
- 3.1.6. termín pro odstranění vad a nedodělků **Fáze 1 - A sanace a odvodnění suterénního zdiva**: nejpozději **do 10 kalendářních dnů** od zahájení protokolárního předání a převzetí díla - viz odst. 5.4. této smlouvy;
- 3.1.7. termín zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla **Fáze 1 - B zázemí pro návštěvníky a WC a Fáze 2 visutá chodba, odvodnění parkánu a napojení na septik**: nejpozději **do 26. 4. 2022**; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval;
- 3.1.8. Kontrolní prohlídka stavby : **24.5.2022**;
- 3.1.9. termín pro odstranění vad a nedodělků **Fáze 1 - B a Fáze 2**, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a převímka stavby: **31.5.2022**.

- 3.2. Organizace provádění díla bude probíhat tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s harmonogramem provádění díla. V harmonogramu budou zachyceny všechny hlavní činnosti zhotovitele na díle, provádění díla v čase, dodávky a nároky na součinnost objednatele a finanční harmonogram. Harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke schválení do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě neschválení harmonogramu objednatel sdělí objednateli zhotoviteli písemně neprodleně důvody tohoto neschválení a navrhne případné úpravy harmonogramu. Zhotovitel harmonogram upraví a doplní dle požadavků objednatele a takto upravený/doplněný harmonogram díla předloží opět objednateli do 3 pracovních dnů ke schválení. Harmonogram prací může být v průběhu provádění díla dohodou smluvních stran upraven, vždy však musí být vzájemně odsouhlasen a lhůta pro dokončení stavby a předání a převzetí díla však nesmí být tímto prodloužena, pokud nevzniknou v průběhu stavby k tomu objektivní důvody na základě nepředvídatelných skutečností, nebo z důvodů uvedených v odst. 3.9., nebo z důvodu tzv. vyšší moci. Předpokládá se časová rezerva v období 1.12.2021 – 16.1.2022.
- 3.3. Zhotovitel je povinen předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli ve výše uvedeném termínu. Objednatel převezme dílo na základě oboustranně podepsaného protokolu o převzetí a předání díla, bude-li dílo dokončeno – tedy budou-li splněny následující skutečnosti:
- 3.4.1. dílo je bez vad a nedodělků, které by bránily užití díla,
 - 3.4.2. je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu,
 - 3.4.3. jsou předloženy objednateli veškeré požadované dokumenty, zejm. záruční listiny, prohlášení o původu zboží, návod k použití, dokumenty vyžadované orgány státní správy v rozhodnutí, certifikáty materiálů, konstrukcí a atesty zařízení, protokoly o kontrolách a zkouškách provedených v průběhu provádění díla, všechny stavební deníky, předepsaná dokumentace a osvědčení příslušných orgánů pro vyhrazená zařízení, dokumentace pro provoz, obsluhu a údržbu zařízení díla, doklady o splnění podmínek stanovených rozhodnutími stavebních a jiných speciálních dozorových orgánů, doklady o výsledcích měření přípustných hodnot v pracovním prostředí podle platných hygienických předpisů a další náležitosti uvedené v této smlouvě,
 - 3.4.4. jsou splněny všechny povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy, s výjimkou povinností zhotovitele v záruční době,
 - 3.4.5. je objednateli předána dokumentace skutečného provedení (kde budou zaměřeny i položené sítě) a závěrečná restaurátorská zpráva.
- 3.5. V případě, že dílo je dokončeno, ovšem má vady nebo nedodělky méně závažného charakteru (nebrání řádnému užití díla), případně absentují některé méně významné dokumenty (jiné než uvedené v odst. 3.6. smlouvy), sepíše se o tom do protokolu o převzetí a předání díla záznam a stanoví se přiměřená lhůta k nápravě a případná opatření (není-li sjednáno nebo stanoveno jinak, platí lhůta 10 kalendářních dnů); v takovém případě se má za to, že dílo je provedeno (dokončeno a předáno).
- 3.6. Dílo se nepovažuje za dokončené, nejsou-li zásadním způsobem splněny skutečnosti podle odst. 3.4. této smlouvy, tj. tehdy, má-li dílo takové vady nebo nedodělky, které brání užití díla, nebyla-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, případně nejsou-li zhotovitelem předloženy zásadní dokumenty, tj. protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky díla, protokol o seznámení objednatele s údržbou díla, záruční listiny, prohlášení o původu zboží, návod k použití, dokumentace skutečného provedení díla nebo restaurátorská zpráva. Není-li dílo dokončené, je objednatel oprávněn jej odmítnout převzít. O odmítnutí převzetí díla se sepíše zápis o odmítnutí převzetí díla, v němž smluvní strany uvedou důvody odmítnutí (vady a nedodělky, důvody, svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně přiměřené lhůty k nápravě) (není-li dojednáno jinak, ve lhůtě 15 kalendářních dnů od podepsání zápisu). V takovém případě se má za to, že dílo nebylo provedeno (dokončeno a předáno) s následky vyplývajícími z odpovědnosti za prodlení. Po provedení nápravy za předpokladu splnění skutečností podle odst. 3.4 a 3.5 smlouvy sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla.

- 3.7. Kolaudační řízení organizuje objednatel a zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost ve smyslu odst. 2.4. výše.
- 3.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem objednatele provádění díla jako celku ukončit z důvodů nepřidělení finančních prostředků, a to jednostranným příkazem, který bude pro zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí.
- 3.9. Vyhrazené změny termínů dokončení díla:
- 3.9.1. Smluvní strany prohlašují, že staveniště je lokalitou s archeologickými nálezy a nemožnost provádět dílo z důvodu záchranného nebo jiného archeologického výzkumu, je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla o stejný počet dnů, o který ve splnění povinností bránila překážka záchranného archeologického výzkumu. Počátek a konec této skutečnosti bude uveden v zápisu ve stavebním deníku.
- 3.9.2. V případě, že zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa realizace, kde má být dílo provedeno a tyto překážky neumožňují provádění žádné části díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu této smlouvy. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit, o tuto dobu se rovněž prodlužuje lhůta pro předání provedeného díla. Počátek a konec této skutečnosti bude uveden v zápisu ve stavebním deníku.
- 3.9.3. V případě nesplnění lhůt stanovených příslušnými právními předpisy pro vydání rozhodnutí, závazných stanovisek či jiných úkonů ze strany orgánů veřejné moci, bude termín předání díla posunut o stejný počet dnů, o který byl termín plnění z těchto důvodů prodloužen.
- 3.9.4. V případě, že bude v průběhu plnění zjištěna potřeba zajištění dalších doplňujících rozhodnutí, souhlasů nebo stanovisek orgánů veřejné moci (např. EIA), bude termín plnění předání díla posunut o lhůtu, která je stanovena právními předpisy k vydání takového rozhodnutí, souhlasu nebo stanoviska.
- 3.9.5. Skutečnost, že došlo k některému z posunu termínů dle tohoto odst. 3.9., si smluvní strany výslovně potvrdí podpisem dodatku ke smlouvě, který bude obsahovat důvody posunu, počet dnů, o který došlo k prodloužení termínů, případně i podklady, z nichž toto vyplývá.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy činí:

cena díla celkem bez DPH	<u>15 759 298,55 Kč</u>
DPH v sazbě 21 % ve výši	<u>3 309 452,70 Kč</u>
cena díla celkem s DPH	<u>19 068 751,25 Kč</u>

Z toho připadá pro stavební objekty v členění dle Přílohy č. 1 Položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací):

- SZ Žleby – dolní zámek – sociální zázemí a odvodnění suterénu

Celková cena bez DPH	14 179 465,21 Kč
DPH	2 977 687,69 Kč
Celková cena včetně DPH	17 157 152,90 Kč

- SZ Žleby – oprava visuté chodby

Celková cena bez DPH	1 421 815,27 Kč
DPH	298 581,21 Kč
Celková cena včetně DPH	1 720 396,48 Kč

- SZ Žleby – odvodnění parkánu

Celková cena bez DPH	158 018,07 Kč
DPH	33 183,79 Kč
Celková cena včetně DPH	191 201,86 Kč

- 4.2. Smluvní cena uvedená v odst. 4.1. je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku.
- 4.3. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů a podle podmínek uvedených v této smlouvě.
- 4.4. Změnu cenu dle odst. 4.1. je možno provést pouze v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH. O této skutečnosti musí zhotovitel objednatele písemně upozornit.
- 4.5. V případě, že dojde ke změně rozsahu díla (více či méně práce), postupuje objednatel v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 4.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě víceprací bude cena položek vycházet z cen v nabídkovém položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr); v případě víceprací u položek, jejichž cena není uvedena v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), bude jejich cena stanovena s použitím jednotkových cen v aktuální cenové hladině cenové soustavy ÚRS.
- 4.7. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele osobou TDS. Na základě vystavených faktur bude vždy hrazena částka ve výši 90 % z fakturované ceny bez DPH, zbývajících 10 % z fakturované ceny bez DPH (označeno jako zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li zhotovitel za dobu provádění díla vystavenými fakturami již hodnotu 90 % celkové sjednané ceny díla bez DPH podle odst. 4.1., je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % celkové sjednané ceny bez DPH podle čl. 4.1. Na zbývajících část vyfakturované ceny přesahující hodnotu 90 % celkové sjednané ceny bez DPH nemůže zhotovitel uplatňovat žádné sankce (smluvní pokuty) ani úrok z prodlení. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH podle odst. 4.1., slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po podepsání protokolu o předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo ve smyslu odst. 3.5. smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků nebo dodání příslušných dokumentů uvedených v záznamu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít ve smyslu odst. 3.6. smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění závažných vad a nedodělků a po podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.8. Faktury budou objednateli předány vždy nejpozději ke 3. dni následujícího měsíce po provedení prací z předcházejícího měsíce, odsouhlasených osobou TDS.
- 4.9. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
- 4.10. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, z důvodů schvalovacích procesů poskytovatele finančních prostředků, činí 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli na doručovací adresu.
- 4.11. Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn

jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

- 4.12. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a název stavby. Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena podle odst. 4.11. této smlouvy.

Na každé faktuře bude uveden text:

„Fakturuje Vám za provedené práce podle Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210004/2021 v rámci nového dotačního programu 134 150 a jeho podprogramu ident. č. SMVS - 134V151000108, „NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek – vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“.

- 4.13. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu proti případným škodám způsobeným jeho činností, včetně škod pracovníků zhotovitele. Výše pojistného plnění činí minimálně 20 mil. korun českých. Zhotovitel se dále zavazuje udržovat pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit do 5 pracovních dní kopii aktuální pojistné smlouvy.
- 4.14. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

5. Staveniště

- 5.1. O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
- 5.2. Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob a nese za to veškerou odpovědnost. Ode dne předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků.
- 5.3. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh prováděných prací charakteru místa plnění, tak aby jeho provoz byl omezen co nejméně. Objednatel si vyhrazuje, že práce budou probíhat ve dnech po – pá 8:00 – 16:00. Poslední nakládka, vykládka a vyvážení materiálu max. v 14:00 hod. nebo individuálně dle předchozí dohody se správou státního zámku Žleby, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.
- 5.4. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení nejpozději do 15 kalendářních dnů po zahájení předání a převzetí předmětu díla, je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, popř. do původního stavu.

- 5.5. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu.
- 5.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem.
- 5.7. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 5.8. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 5.9. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je realizované na národní kulturní památce a je povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.10. Zhotovitel je povinen před zahájením díla umístit na stavbě na viditelném místě panel informující o stavbě o rozměru nejméně 700x1000mm dle vzoru, který zhotoviteli poskytne objednatel na vyžádání zhotovitele, panel bude obsahovat následující údaje. Konkrétní umístění panelu bude předem konzultováno se správou objektu:
- a) název akce: „NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek – vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“,
 - b) větu: Akce je financována z rozpočtu MK ČR, program č. 134 150, podprogram 134V15100 „Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení“, identifikační číslo akce 134V151000108.,
 - c) cenu zakázky,
 - d) dobu realizace stavby,
 - e) název a logo Objednatele, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele
 - f) název a logo Zhotovitele, kontakt na odpovědnou osobu Zhotovitele
 - g) název projektanta,
 - h) název a kontakt na technický dozor stavebníka,
 - i) název koordinátora BOZP,
 - j) název vykonavatele památkového dozoru

6. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zák. č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 6.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy do stavebního deníku musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.
- 6.3. Stavební deník
- a) se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,
 - b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám, a to konkrétně na místě: kancelář správy objektu ve správní budově Státního zámku Žleby,
 - c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

- 6.4. Povinnost provést zápis do stavebního deníku se považuje za splněnou, připiše-li k nim objednatel nebo jím pověřená osoba (zástupce pro věcná jednání, TDS nebo osoba vykonávající autorský dozor, případně další osoby zastupující objednatele) svůj záznam (souhlas, stanovisko či jiné připomínky); toto je objednatel nebo jím pověřená osoba povinen učinit do 5 dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že zápis byl proveden a objednatel s ním zcela souhlasí, ledaže zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 6.3. písm. b) této smlouvy.
- 6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba podle předchozího odstavce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 6.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originálu a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby nebo odstranění vad a nedodělků. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel, případně jím pověřená osoba.
- 6.7. Stavební deník obsahuje tyto identifikační údaje:
- a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,
 - b) místo stavby,
 - c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (nebo jméno a příjmení): zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby), objednatele, projektanta, poddodavatelů
 - d) jména a příjmení osob stavbyvedoucího a osoby vykonávající stavební dozor s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
 - e) jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),
 - f) jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona (stavebník - objednatel, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor BOZP, působí-li na staveništi, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů).
 - g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,
 - h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),
 - i) změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.
- 6.8. Záznamy ve stavebním deníku:
- 6.8.1. Pravidelné denní záznamy obsahují: a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi, b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav, c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, e) nasazení mechanizačních prostředků.
- 6.8.2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech: a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli), b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek, c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů, d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích, e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, f) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod., g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, h) geodetická měření, i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí, j) provoz a užívání mechanizačních prostředků, k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly), l)

opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod., m) provádění a výsledky kontrol všech druhů, n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.), o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace, p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.), q) dílčí přejímky ukončených prací, r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.), s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření, t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, u) odstranění vad a nedodělků, v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona), w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště, y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

6.9. Objednatel má povinnost archivovat originál stavebního deníku po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.

6.10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení smlouvy.

7. Kontrolní dny

7.1. Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací běžně denně, a to prostřednictvím zástupce pro věcná jednání, osoby TDS nebo jinou věcně-odbornou osobou (zástupce objednatele), a dále též při pravidelně konaném společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den“).

7.2. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.

7.3. Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou konat zpravidla nejméně 1 x za 14 dní.

7.4. Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo stavby, nebude-li dohodnuto jinak.

7.5. Jednání kontrolního dne vede osoba stavebního dozoru.

7.6. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele.

7.7. Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatel a osoba stavebního dozoru písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatel mohou být konstrukce zakryty.

8. Záruka za jakost díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily jeho užívání ke sjednanému účelu.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců** na celé dílo, a to ode dne předání a převzetí díla (bezvadné převzetí). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít smlouvené vlastnosti a bude způsobilé k účelu sjednanému v této Smlouvě, a že si zachová smlouvené nebo obvyklé vlastnosti.
- 8.3. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.
- 8.4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly ze strany objednatele z následujících důvodů:
 - 8.4.1. neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou bez vědomí zhotovitele,
 - 8.4.2. hrubé zacházení, přetížení a nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání,
 - 8.4.3. nadměrným znečištěním či nadměrným opotřebením,
 - 8.4.4. užíváním předmětu díla v rozporu s jeho stavebně technickým určením.
- 8.5. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od této smlouvy.

9. Smluvní pokuty

- 9.1. V případě prodlení s převzetím staveniště podle odst. 3.1.1. této smlouvy anebo v případě nezačínání prací na díle v termínech dle odst. 3.1.2., 3.1.3. a 3.1.4. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a to za každý den prodlení.
- 9.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním jednotlivých dílčích termínů harmonogramu díla je povinen zaplatit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **0,2% z ceny části díla bez DPH s níž je podle harmonogramu díla v prodlení**, a to za každý den prodlení a každý jednotlivý dílčí termín harmonogramu.
- 9.3. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním povolením/ohlášením nebo jinými dokumenty a podklady uvedenými v odst. 2.2. této smlouvy a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **40.000,- Kč**. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v čl. 10 této smlouvy.
- 9.4. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,-Kč** za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
- 9.5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši **5.000,-Kč** za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.
- 9.6. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 4.13. (povinnost pojištění) této smlouvy zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč**.
- 9.7. V případě porušení povinnosti zhotovitele podle odst. 4.14. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla bez DPH.

- 9.8. Pokud zhotovitel poruší povinnost realizovat plnění podle této smlouvy některou z osob uvedenou v odst. 11.7. a nezajistí její náhradu podle odst. 11.8. nebo její změnu podle odst. 11.9., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** této smlouvy za každé takové porušení povinnosti. V případě, že zhotovitel porušení povinnosti uvedenou v odst. 11.7. (odpovědné osoby zhotovitele) tím, že se příslušná osoba nedostaví na stavbu nebo na kontrolní den, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 9.9. Pokud zhotovitel poruší povinnost uvedenou v odst. 11.6. nebo v odst. 11.10., (subdodavatelé) je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH sjednané v odst. 4.1.** této smlouvy za každé takové porušení povinnosti.
- 9.10. V případě porušení některé z povinností uvedených v odst. 11.12. (součinnost s koordinátorem BOZP) smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den porušení této povinnosti.
- 9.11. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí, výrazná změna právní úpravy a také událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.12. Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i nesplacené smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.
- 9.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty specifikované v tomto článku u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.14. Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů.

10. Ukončení smlouvy

- 10.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:
- písemnou dohodou smluvních stran,
 - písemnou výpovědí,
 - odstoupením od smlouvy.
- 10.2. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení ceny části díla, které dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací provedl v souladu s odst. 4.7. smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. 4 této smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od jeho splatnosti a pokud dlužnou platbu neuhradí ani po doručení písemné výzvy k úhradě v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 7 pracovních dnů. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.
- 10.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
- 10.4.1. zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště podle odst. 3.1.1. této smlouvy nebo se zahájením prací na díle v termínu dle odst. 3.1.2. této smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě (5 až 10 dní) uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě;
- 10.4.2. zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla podle harmonogramu v souladu s odst. 3.2. smlouvy nebo v prodlení s dokončením díla podle odst. 3.1.7. této smlouvy po

- dobu delší než 15 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě (5 až 10 dní) uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě;
- 10.4.3. zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním povolením/ohlášením nebo závaznými stanovisky uvedenými v této smlouvě a nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě (5 až 10 dní) uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, případně dojde k tak zásadnímu porušení, že náprava není možná;
- 10.4.4. zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle po dobu více než 15 kalendářních dnů, aniž by k tomu vedly okolnosti vyšší moci vymezené v odst. 9.11. smlouvy;
- 10.4.5. zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů;
- 10.4.6. opakované (tj. více než třikrát) nebo zvláště závažné porušení zhotovitele v místě předmětu díla týkající se pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel nebo jednání zhotovitele způsobem, jímž mohl objednateli způsobit škodu na jeho majetku;
- 10.4.7. opakované nedodržování technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů objednatele;
- 10.4.8. soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace, nebo na majetek zhotovitele byla prohlášena exekuce.
- 10.5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení do sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

11. Ostatní ujednání

- 11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 11.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 11.3. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy, a které se týkají bezpečnostního řešení stavebního objektu.
- 11.5. Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.6. Zhotovitel je oprávněn dílo zhotovit prostřednictvím poddodavatelů uvedených v Seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a který byl doložen zhotovitelem v rámci zadávacího řízení ve veřejné zakázce. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni způsobem uvedeným v předchozí větě a kteří se následně zapojí do plnění dle této smlouvy, musí být před zahájením plnění podle této smlouvy poddodavatelem identifikováni 1) pomocí aktualizace Seznamu poddodavatelů s plnou identifikací, a to u poddodavatelů, kterými zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci nebo způsobilost, nebo 2) pouhým zápisem do stavebního deníku v případě poddodavatelů, kterými zhotovitel

neprokazoval ani kvalifikaci ani způsobilost v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Stejně platí i pro poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré sankce (pokuty ve správním řízení) a škody, které by byl objednatel z tohoto důvodu porušení této povinnosti nucen uhradit zejména v důsledku porušení zákona č. 309/2006 Sb.

11.7. Zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím následující osoby:

11.7.1. Hlavní stavbyvedoucí ing. Václav Hána, 606 611 865, číslo 31807 autorizace ČKAIT v oboru pozemní stavby;

11.7.2. Restaurátor v oboru nepolychromovaný kámen ing. Petr Justa, 602 234 586, oprávnění MK ČT 1.210/97 k restaurování nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene.

Realizovat dílo prostřednictvím osoby Hlavního stavbyvedoucího znamená (pro účely této smlouvy) fyzickou přítomnost Hlavního stavbyvedoucího na stavbě, alespoň 3x týdně. Hlavní stavbyvedoucí je povinen být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni. Svou přítomnost zaznamenají osoby uvedené v tomto odstavci do stavebního deníku.

11.8. Pokud není některá z osob uvedených předchozím odst. 11.7. po přechodnou dobu schopna dílo, případně jeho část, realizovat, je zhotovitel povinen jmenovat jejího zástupce, prostřednictvím kterého bude realizovat dílo (jeho část) po tuto přechodnou dobu a o této skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu informuje.

11.9. Zhotovitel je oprávněn změnit každou jednotlivou osobu uvedenou v odst. 11.7. pouze za předpokladu, že bude nahrazena osobou minimálně stejně zkušenou, která bude splňovat požadavky na technickou kvalifikaci zadávací dokumentace veřejné zakázky i která má minimálně shodný počet referencí k hodnocení dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce, jako osoba, která je jí nahrazována. Každá stálá změna osoby realizačního týmu je podmíněna uzavřením dodatku k této smlouvě. Zhotovitel je povinen prokázat splnění požadovaných kritérií/zkušeností či referencí dané osoby příslušnými doklady, kterými prokazoval splnění požadavků technického kritéria ve veřejné zakázce, případně i dokladů vztahujícím se k počtu referencí k hodnocení k veřejné zakázce, byly-li vyžadovány, a to na písemnou výzvu objednatele.

11.10. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze se souhlasem objednatele, a to pouze v případě, že po uzavření smlouvy:

11.10.1. poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení;

11.10.2. poddodavatel přestal plnit své závazky, které vyplývají z harmonogramu, vůči zhotoviteli po dobu delší než 30 dnů;

11.10.3. soud rozhodne, že poddodavatel je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace;

11.10.4. poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem, a to nejméně v rozsahu, v jakém zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím původního poddodavatele. Při splnění těchto podmínek, objednatel změnu poddodavatele bez zbytečného odkladu odsouhlasí.

11.11. Vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určí objednatel potřebný počet koordinátorů BOZP.

11.12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

- 11.13. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak – fotodokumentace, popř. videodokumentace průběhu provádění díla, dokumentace skutečného provedení díla nebo ke zpracované závěrečné restaurátorské zprávě, zhotovené dle odst. 2.4. této smlouvy, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou, je zhotovitel povinen zajisti pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla dle odst. 4.1. této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 11.14. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.
- 11.15. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a názvu a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 11.16. Změny osob, popř. jejich kontakty, uvedené v záhlaví této Smlouvy jako osoba stavebního dozoru a koordinátor BOZP, zástupce pro věcná jednání, zástupce ve věcech technických objednatele mohou být učiněny pouze písemným oznámením druhé smluvní straně, nepotřebují uzavírání dodatku k této smlouvě.
- 11.17. Zhotovitel se zavazuje k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.
- 12.2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
- 12.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.
- 12.4. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
- 12.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 12.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

12.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

Příloha č. 2: Seznam osob oprávněných jednat za zhotovitele, objednatele (zástupce pro věcná jednání, osoba TDS, koordinátor BOZP, případně další)

Příloha č. 3: Čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky

V Praze dne

V Praze dne

objednatel

zhotovitel

Ing. Petr Justa

Digitálně podepsal Ing. Petr
Justa
Datum: 2021.07.14 15:15:21
+02'00'

.....
Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
Hana Skálová
Náměstkyně ředitele

.....
GEMA ART International s.r.o.

ing. Petr Justa

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 232
Stavba: SZ Žleby-dolní zámek

KSO:
 Místo: Žleby čp.1

CC-CZ:
 Datum: 7.5.2021

Zadavatel:
 NPÚ Praha 1

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 GEMA ART International s.r.o.

IČ: 07687672
 DIČ: CZ07687672

Projektant:
 atelier arch-a

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	15 759 298,55
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	15 759 298,55
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 759 298,55	3 309 452,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	19 068 751,25
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 232

Stavba: SZ Žleby-dolní zámek

Místo: Zleby č.p.1

Datum: 07.05.2021

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Projektant: atelier arch-a

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	15 759 298,55	19 068 751,25
2321	Dolní zámek-sociální zázemí	6 684 977,35	8 088 822,59
2322	Odvodnění suteréního zdliva	7 494 487,86	9 068 330,31
2323	Oprava visuté chodby	1 421 815,27	1 720 396,48
2324	Odvodnění záchodové věže	158 018,07	191 201,86
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		15 759 298,55	19 068 751,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Žleby-dolní zámek

Objekt:

2321 - Dolní zámek-sociální zázemí

KSO:

Místo: Žleby čp.1

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

NPÚ Praha 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEMA ART International s.r.o.

IČ:

07687672

DIČ:

CZ07687672

Projektant:

atelier arch-a

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 684 977,35
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	6 684 977,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 684 977,35	21,00%	1 403 845,24
snižená	0,00	15,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 088 822,59
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Žleby-dolní zámek

Objekt:

2321 - Dolní zámek-sociální zázemí

Místo:

Žleby čp.1

Datum:

Zadavatel:

NPÚ Praha 1

Projektant:

atelier arch-a

Uchazeč:

GEMA ART International s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací**6 684 977,35****HSV - Práce a dodávky HSV****1 541 935,87**

1 - Zemní práce	7 305,13
2 - Zakládání	3 870,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	115 124,05
4 - Vodorovné konstrukce	54 408,82
5 - Komunikace pozemní	60 336,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	771 114,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	311 352,04
997 - Přesun sutě	188 086,16
998 - Přesun hmot	30 338,08

PSV - Práce a dodávky PSV**3 888 209,48**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	80 369,76
713 - Izolace tepelné	63 088,85
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	257 952,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	140 137,40
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	102 151,40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	275 847,60
740R - Elektromontáže	837 264,19
751 - Vzduchotechnika	118 226,00
762 - Konstrukce tesařské	5 381,51
763 - Konstrukce suché výstavby	24 148,32
764 - Konstrukce klempířské	4 918,22
766 - Konstrukce truhlářské	890 855,07
767 - Konstrukce zámečnické	149 551,44
771 - Podlahy z dlaždic	27 094,96
773 - Podlahy z litého teraca	111 678,70
781 - Dokončovací práce - obklady	132 011,37
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	485 908,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	36 917,39
787 - Dokončovací práce - zasklívání	7 409,96
795 - Lokální vytápění	137 296,68

HZS - Hodinové zúčtovací sazby**64 000,00****OST - Ostatní****635 832,00**

OST1 - Ostatní-vybavení	598 832,00
720R - Ostatní ZTI	37 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**555 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	125 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	155 000,00
VRN5 - Finanční náklady	215 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

60 000,00

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 684 977,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SZ Žleby-dolní zámek
 Objekt: 2321 - Dolní zámek-sociální zázemí
 Místo: Žleby čp.1 Datum:
 Zadavatel: NPÚ Praha 1 Projektant: atelier arch-a
 Uchazeč: GEMA ART International s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 684 977,35

D HSV Práce a dodávky HSV 1 541 935,87

D 1 Zemní práce 7 305,13

1	K	139752101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II., skupiny 4 až 5 ručně 1PP; zákl.pas schody; hl.0,27(viz stat.) (1,09*0,27)*1,1 ditto zákl.pas schod.příčka; hl.0,55 (0,35*3,41)*0,55 Odkop podlahy-v části odvodnění	m3	0,980	4 107,01	4 024,87	CS ÚRS 2021 01
	vv				0,324			
	vv				0,656			
2	K	161111512	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	1,274	627,55	799,50	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz nakládání vnitřní výkop					
	vv		1,274		1,274			
3	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1,274	270,31	344,37	CS ÚRS 2021 01
	vv		přemístění vnitř.výkopu do kontejneru-viz svis.přemíst.					
	vv		1,274		1,274			
4	K	162211219	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1,274	249,81	318,26	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz přemíst.10m; +40m=koef.j.c.=4					
	vv		1,274		1,274			
5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1,274	295,82	376,87	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz nakládání vnitřní výkop					
	vv		1,274		1,274			
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,274	22,81	29,06	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz přemíst.10km; +2km= koef.JC=2					
	vv		1,274		1,274			
7	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 ručně	m3	1,274	170,00	216,58	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz vnitřní výkop; +koef.zkypř.1,3					
	vv		(0,98*1,3)		1,274			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,274	18,47	23,53	CS ÚRS 2021 01
	vv		uložení výkopu; viz odvoz					
	vv		1,274		1,274			
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,784	657,00	1 172,09	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz uložení; 1,4t/m3					
	vv		(1,274*1,4)		1,784			

D 2 Zakládání 3 870,44

10	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	0,465	3 035,07	1 411,31	CS ÚRS 2021 01
	vv		1PP; pas pod příčku-viz stat.					
	vv		(0,35*0,39)*3,41		0,465			
11	K	274321511	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,607	3 056,70	1 855,42	CS ÚRS 2021 01
	vv		1PP; zákl.pas sch.-viz stat.					
	vv		(0,76+0,11)/2*1,09*1,28		0,607			
12	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1,588	318,96	506,51	CS ÚRS 2021 01
	vv		1PP; zákl.pas sch.-bok-viz stat.					
	vv		(0,76+0,11)/2*1,09		0,474			
	vv		ditto čela					
	vv		(0,76+0,11)*1,28		1,114			
13	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	1,588	61,21	97,20	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz bed.					
	vv		1,588		1,588			
14	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,000	39 887,12	0,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		1PP; výztuž obsažena sumárně ve vodor.konstr.					

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 115 124,05

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	91,37	91,37	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; zazdiv.pův.sopouchu					
	VV		1		1,000			
16	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	412,96	412,96	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; zazdiv.pod sopuchem					
	VV		1		1,000			
17	K	311113131	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	12,378	834,44	10 328,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; podpěr.strop-viz stat.					
	VV		(3,41*3,63)		12,378			
18	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,201	3 276,35	658,55	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; boční výstup.sch.ramene-viz stat.					
	VV		(1,34+0,55)/2*1,42*0,15		0,201			
19	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2,684	422,58	1 134,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; boční zeď výstup.sch.ramene-viz žlb; 2str					
	VV		(1,34+0,55)/2*1,42*2		2,684			
20	K	311351122	Odstanění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2,684	113,00	303,29	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz bed.					
	VV		2,684		2,684			
21	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,164	41 261,24	6 766,84	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; viz ztr.bed.-stat. (R10-5m svis.+5m vodor.)2x/m2 +5%					
	VV		(5+5)*0,00063*2*12,378*1,05		0,164			
	VV		ditto schod.zeď-obsaženo ve vodor.kci					
22	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	14,000	167,21	2 340,94	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.překl. 100/7(4); 125/7(3)					
	VV		4+3		7,000			
	VV		dtto 112,5/14,5(6); 150/14,5(1)					
	VV		6+1		7,000			
23	M	59321050R	překlad ŽB 1000/70mm	kus	4,000	240,00	960,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		4		4,000			
24	M	59321052R	překlad ŽB 1250/70mm	kus	3,000	303,00	909,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		3		3,000			
25	M	59321106R	překlad ŽB 1125/14,5mm	kus	6,000	455,00	2 730,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		6		6,000			
26	M	59321107R	překlad ŽB 1500/14,5	kus	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
27	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 2200 mm	kus	2,000	209,13	418,26	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.překl. 175/7(2)					
	VV		2		2,000			
28	M	59321054R	překlad ŽB 1750/70mm	kus	2,000	440,00	880,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		2		2,000			
29	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2	20,510	739,65	15 170,22	CS ÚRS 2021 01
	VV		1NP; m.103,104; v.řezA=3,30 a 3,30/2,87					
	VV		(5,775*3,3)+1,56*(3,3+2,87)/2		23,870			
	VV		odpoč.dv.					
	VV		(0,8*2,1)*2*-1		-3,360			
30	K	342271211R	Příčka z betonových příčkových na tenkovrst.maltu tl.70 mm	m2	94,489	603,50	57 024,11	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; m.001a-c; (v=viz PD 2,85+0,13)					
	VV		(2,8*2+1,85*3)*(2,85+0,13)		33,227			
	VV		odpoč.dv.					
	VV		(0,7*2)*4*-1		-5,600			
	VV		m.002b,c,003,004; (v=viz PD 2,50+0,13)					
	VV		(1,685+1,705+0,9+3,48+2,665+4,505)*(2,5+0,13)		39,292			
	VV		odpoč.dv.					
	VV		(0,7*2+0,8*2)*2*-1		-6,000			
	VV		1NP; m.105-109; (v=viz PD 2,40+0,25)					
	VV		(3,11+1,6+1,02+0,47+0,46+2,91+0,7+0,95+1,16+1,42)*(2,4+0,25)		36,570			
	VV		odpoč.dv.					
	VV		(0,7+0,8)*2*-1		-3,000			
31	K	342271313R	Příčka z betonových příčkových na tenkovrst.maltu tl 120 mm	m2	5,333	780,60	4 162,94	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; m.003; (v.viz PD=2,50+0,13)					
	VV		1*(2,5+0,13)		2,630			
	VV		1NP; m.108; (v.viz PD=2,40+0,25)					
	VV		1,02*(2,4+0,25)		2,703			
32	K	342271314R	Příčka z betonových příčkových na tenkovrst.maltu tl 150 mm	m2	7,344	938,60	6 893,08	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; m.006-pod schody					
	VV		(0,51*1,25)		0,638			

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1NP; m.106 (v.viz PD= 2,40+0,25)					
	VV		0,89*(2,4+0,25)		2,359			
	VV		m.109; v.pod klenbu=(2,74/3,20+0,25)					
	VV		1,35*((2,74+3,2)/2+0,25)		4,347			
33	K	342291121	Ukovení přiček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	30,960	109,16	3 379,59	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; m.002b,004(3) dl.3m					
	VV		(3*3)		9,000			
	VV		m.006-nad žlabem(1) dl.0,96					
	VV		0,96		0,960			
	VV		1NP; m.103(2),104(1),107(2),109(2) dl.3m					
	VV		(2+1+2+2)*3		21,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				54 408,82	
34	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,177	3 289,82	3 872,12	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; viz stat.					
	VV		(3,41*1,75+1,47*1,28)*0,15		1,177			
35	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	7,847	372,00	2 919,08	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; viz žlb					
	VV		(1,177/0,15)		7,847			
36	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	7,847	111,05	871,41	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; viz bed.					
	VV		7,847		7,847			
37	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	7,847	149,22	1 170,93	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; viz bed.					
	VV		7,847		7,847			
38	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	7,847	42,40	332,71	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; viz mtž					
	VV		7,847		7,847			
39	K	411354317	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm	m2	14,418	240,42	3 466,38	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; bouraná klenba viz stat.koef.klenby 1,2					
	VV		(4,5*2,67)*1,2		14,418			
40	K	411361821R	Výztuž betonářskou ocelí 10 505 žlb.kcí-viz tab.stat.	t	0,443	48 764,07	21 602,48	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; viz tab.stat.+5%					
	VV		(0,422*1,05)		0,443			
41	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,164	3 723,86	8 058,43	CS ÚRS 2021 01
	VV		SZ; deska nástup.rameno; tl.0,15					
	VV		(4,62+4,3)/2*1,1*0,15		0,736			
	VV		dlto výstup.rameno					
	VV		(3,02+2,65)/2*1,1*0,15		0,468			
	VV		mezipodesta+výst.deska; tl.0,172					
	VV		(1,26*1,29+1,1*0,69)*0,172		0,410			
	VV		stupně-nástup+výstup.rameno					
	VV		(0,169/2*0,282)*1,1*(13+8)		0,550			
42	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	48 764,07	0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		obsaženo ve výzt.vodor.kcí					
43	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	15,045	685,42	10 312,14	CS ÚRS 2021 01
	VV		SZ; deska nástup.rameno					
	VV		(4,62+4,3)/2*1,1		4,906			
	VV		dlto výstup.rameno					
	VV		(3,02+2,65)/2*1,1		3,119			
	VV		mezipodesta+výst.deska					
	VV		(1,26*1,29+1,1*0,69)		2,384			
	VV		stupně-nástup+výstup.rameno					
	VV		(0,169*1,1)*(14+9)		4,276			
	VV		bok částí výstup.rameno					
	VV		(1,2*0,3)		0,360			
44	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	15,045	119,85	1 803,14	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz bed.					
	VV		15,045		15,045			
D 5			Komunikace pozemní				60 336,40	
45	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	20,000	53,67	1 073,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		ZP1-dle zadání projektanta					
	VV		20		20,000			
46	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	20,000	213,15	4 263,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz podklad ŠP					
	VV		20		20,000			
47	K	591411111R	Štětová dlažba z žulových odseků-viz specif.PD	m2	20,000	2 750,00	55 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz podklad ŠP					
	VV		20		20,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				771 114,75	

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	201,988	91,51	18 483,92	CS ÚRS 2021 01
	VV		M01-1PP; viz sanač.om.strop					
	VV		81,904		81,904			
	VV		M02-1NP; viz omítka					
	VV		(80,076+40,008)		120,084			
49	K	611131115	Polymercementový spojovací můstek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	6,864	99,40	682,28	CS ÚRS 2021 01
	VV		M10-1PP; podhl.schodů; viz řez A,C					
	VV		(0,42+3,35+0,8+1,67)*1,1		6,864			
50	K	611131143	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	120,084	358,91	43 099,35	CS ÚRS 2021 01
	VV		M02-1NP; m.101,102,105-109,S1; celá plocha					
	VV		vč.nadpraží(DWG)+koef.klenba 1,2					
	VV		(66,73*1,2)		80,076			
	VV		ditto chodba m.103,104,104a,110					
	VV		(8,64+9,84+1,49+13,37)*1,2		40,008			
51	K	611131115R	Cementová omítka oceli hlazená vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	6,864	229,80	1 577,35	CS ÚRS 2021 01
	VV		M10-1PP; viz penetrace					
	VV		6,864		6,864			
52	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	960,009	78,81	75 658,31	CS ÚRS 2021 01
	VV		M01-1PP; viz zafixená+sanač.om.					
	VV		(530,67+176,89)		707,560			
	VV		M01-1NP; m.101,103,104-viz pl.cih.př. 2str.					
	VV		(20,51*2)		41,020			
	VV		ditto S1-stěna nad schody					
	VV		(1,32*3,62)		4,778			
	VV		M02-1NP; m.101,102,105-109,S1; původ.stěny; v.2,75/3,3					
	VV		(7,14+8,62+4,79+4,9+3,04+0,64+0,84+0,44+3,33+0,23+0,53+0,4)*(2,75+3,3)/2		99,523			
	VV		odpoč.otv.					
	VV		(1,61*1,63+1,59*1,94+1,55*1,57+0,7*1,84*2+0,94*2,19)*-1		-12,777			
	VV		ost.otv.					
	VV		(0,74+0,15+0,23+0,75)*1,63+(1,2*1,94*2)+(0,75+0,13)*2*1,57		10,467			
	VV		m.103 vč.ost.; prům.v.2,85					
	VV		(0,87+1,38+3,82+1,23)*2,85-					
	VV		(0,94*1,2+1,19*1,96)*(0,77*2,3*2)		20,887			
	VV		ditto m.104 vč.ost.okna					
	VV		(2,19+3,7+1,48+3,56+0,32)*2,85+(1,6*0,72*2)-					
	VV		(0,6*1,94+0,8*2,1)		31,523			
	VV		ditto m.104a; v.odhad 2,5					
	VV		(0,75+1,36+1,56*2)*2,5-(0,6*1,94)		11,911			
	VV		ditto m.110; pr.v.2,85 vč.ost.					
	VV		(7,32+7,42+1,58+1,07*2)*2,85+(0,65*1,18*2)-					
	VV		(1,61*2,4+0,88*1,93*2+0,94*1,88)		45,117			
53	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	61,007	79,16	4 829,31	CS ÚRS 2021 01
	VV		M03-1PP; viz zeď ztr.bed.15cm-2str					
	VV		(12,378*2)		24,756			
	VV		ditto žlb.boč.stěna sch.(m3/ll.)-2str					
	VV		(0,201/0,15)*2		2,680			
	VV		ditto bet.přič.15cm pod schody-2str					
	VV		(0,638*2)		1,276			
	VV		M03-1NP; m.106-108 vnější; v.2,4					
	VV		(2,91+3,11+1,91)*2,4-(0,8*2)		17,432			
	VV		M10-1PP; m.004; v.2,5					
	VV		(0,7+0,555+2,665*2)*2,5-(0,8*2)		14,863			
54	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	46,144	205,52	9 483,51	CS ÚRS 2021 01
	VV		M03-1PP,1NP; viz penetr.					
	VV		46,144		46,144			
55	K	612311111R	Vápenná omítka hubená jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně do 10mm	m2	530,670	215,00	114 094,05	
	VV		M00-1PP; m.001; prům.v.3,3					
	VV		(0,62+3,74+5,96+5,75+0,7+6,37)*3,3		76,362			
	VV		odpoč.otv.					
	VV		(1,72*(1,64+1,89)/2+(1,9*0,95))*-1		-4,841			
	VV		ditto ost.okno					
	VV		(0,8*1,64)*2		2,624			
	VV		m.002-006; prům.v.3,3					
	VV		(6,96+6,37+0,31+0,36+7,29+6,21)*3,3		90,750			
	VV		odpoč.otv.					
	VV		(1,67*(1,68+1,92)/2+2,14*(2,74+2,96)/2+(0,95*1,9+0,96*1,86+0,96*1,86))*-1		-14,481			
	VV		ditto ost.okno,vstup					
	VV		(0,87*1,68)*2+(1,21*2,74)*2		9,554			
	VV		m.010-stěna k m.005a,006					
	VV		(6,21*3,3)-(0,96*1,86*2)		16,922			
	VV		Mezisoučet 176,89m2 (+) 2cykly					
	VV		(176,89*2)		353,780			
56	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	530,670	43,00	22 818,81	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz om.jednovrstvá 10mm; +1x 5mm					
	VV		530,67		530,670			

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	612311131R	Potažení vnitřních stěn VC štukem ocelí hl.tloušťky do 3 mm	m2	46,144	205,52	9 483,51	CS ÚRS 2021 01
	VV		M03-1PP,1NP; viz penetr.					
	VV		46,144		46,144			
58	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	429,339	299,87	128 745,89	CS ÚRS 2021 01
	VV		M01-1PP,1NP; viz postřik					
	VV		222,688		222,688			
	VV		M02-1NP -dtto					
	VV		206,651		206,651			
59	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	46,144	222,14	10 250,43	CS ÚRS 2021 01
	VV		M03-1PP,1NP; viz penetr.					
	VV		46,144		46,144			
60	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	176,890	616,53	109 057,99	CS ÚRS 2021 01
	VV		M09-1PP; m.001; prům.v.3,3					
	VV		(0,62+3,74+5,96+5,75+0,7+6,37)*3,3		76,362			
	VV		odpoč.otv.					
	VV		(1,72*(1,64+1,89)/2+(1,9*0,95))*-1		-4,841			
	VV		dtto ost.okno					
	VV		(0,8*1,64)*2		2,624			
	VV		m.002-006; prům.v.3,3					
	VV		(6,96+6,37+0,31+0,36+7,29+6,21)*3,3		90,750			
	VV		odpoč.otv.					
	VV		(1,67*(1,68+1,92)/2+2,14*(2,74+2,96)/2+(0,95*1,9+0,96*1,86+0,96*1,86))*-1		-14,481			
	VV		dtto ost.okno,vstup					
	VV		(0,87*1,68)*2+(1,21*2,74)*2		9,554			
	VV		m.010-stěna k m.005a,006					
	VV		(6,21*3,3)-(0,96*1,86*2)		16,922			
61	K	612821022R	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké stropy prováděná ručně	m2	81,904	623,00	51 026,19	CS ÚRS 2021 01
	VV		M09-1PP; m.001-celá plocha vč.okna(DWG)+k.1,2kleneb					
	VV		(33,02*1,2)		39,624			
	VV		m.002-006-celá plocha vč.oken a vstupu(DWG)+k.1,2kleneb					
	VV		48,2		48,200			
	VV		odpoč.otvř.části schodiště(DWG)					
	VV		(5,92*-1)		-5,920			
62	K	617311131R	Štěrka na beton.stěny tloušťky do 5 mm	m2	14,863	128,90	1 915,84	CS ÚRS 2021 01
	VV		M10-1PP; viz penetr.					
	VV		14,863		14,863			
63	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,347	41,78	1 267,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.oken; TO01,02(špal.)2str					
	VV		(0,94*1,63)*2*2		6,129			
	VV		TO03,03b-dtto					
	VV		(0,94*1,2)*2*2		4,512			
	VV		TO04,06-jednoduché 1str					
	VV		(0,21*0,65)+(0,17*0,95)		0,298			
	VV		TO05-ovál 1str					
	VV		(0,95*0,72)		0,684			
	VV		TO07,08-jedn.1str					
	VV		(1,2*1,2)*2		2,880			
	VV		TD01-1str					
	VV		(1,94+0,5)*0,8		1,952			
	VV		TD10,11-1str					
	VV		(2,3*2,94)+(2,3*3,1)		13,892			
64	K	621131100	Vápenný postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2	5,208	74,09	385,86	CS ÚRS 2021 01
	VV		M30-1PP; podhl.vnější okna,vstup(pl.DWG+k.1,2kleneb)					
	VV		(1,1+1,23+1,07)*1,2		4,080			
	VV		1NP-podhledy dotčených oken+dveří(pl.DWG+k.1,2klenby)					
	VV		(0,14+0,11+0,19+0,05+0,17+0,02+0,07+0,19)*1,2		1,128			
65	K	621311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně(dobarvená)	m2	5,208	317,00	1 650,94	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz postřik					
	VV		5,208		5,208			
66	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	21,143	68,65	1 451,47	CS ÚRS 2021 01
	VV		M30-1PP; oslění vněj.okna, vstup-2str					
	VV		(0,59+0,63)*1,54*2+(0,54*2,87)*2		6,857			
	VV		1NP-oslění+parap.TO01,02					
	VV		((1,63+0,25)*0,25*2+(1,3*0,15))*2		2,270			
	VV		TO03,03b					
	VV		((1,2+0,3)*0,4*2+(1,4*0,13))*2		2,764			
	VV		TO04					
	VV		(0,65+0,22)*0,22*2+(0,22*0,1)		0,405			
	VV		TO06					
	VV		(0,95+0,23)*0,23*2+(0,35+0,15)/2*0,2		0,593			
	VV		TO07,08(parap.DWG)					
	VV		((1,2+0,56)*(0,56+0,3)*2+1,1)*2		8,254			
67	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	97,590	39,88	3 891,89	CS ÚRS 2021 01
	VV		rohový profil; 1PP pr.v.3,3					

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*3,3)		6,600			
	VV		dtto 1NP					
	VV		(3*3,3)		9,900			
	VV		rohy nové zdi; 1PP pr.v.3,3					
	VV		(8*3,3)		26,400			
	VV		dtto 1NP					
	VV		(4*3,3)		13,200			
	VV		vnitř.ostění otv.obv.zdí					
	VV		TO07,08					
	VV		(1,54*2+1,72)*2		9,600			
	VV		TO01,02,TD01					
	VV		(2,59*2+1,61)+(2,6*2+1,55)+(2,62*2+1,59)		20,370			
	VV		TO04,06					
	VV		(0,65*2+0,26)+(0,95*2+0,17)		3,630			
	VV		TO03,03b					
	VV		(1,2*2+1,48)+(1,2*2+1,61)		7,890			
68	M	59051480R	profil rohový Al s tkaninou	m	107,349	19,70	2 114,78	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž+10%					
	VV		(97,59*1,1)		107,349			
69	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	98,640	39,88	3 933,76	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.oken; TO01,02(špal.) 2str					
	VV		(0,94+1,63*2)*2*2		16,800			
	VV		TO03,03b-dtto					
	VV		(0,94+1,2*2)*2*2		13,360			
	VV		TO04,06-jednoduché 2str					
	VV		((0,21+0,65*2)+(0,17+0,95*2))*2		7,160			
	VV		TO05-ovál 2ks obv.0,55 2str					
	VV		(0,55*2)*2		2,200			
	VV		TO07,08-jednoduché 2str					
	VV		(1,2+1,2*2)*2*2		14,400			
	VV		TD01-2str					
	VV		((1,94+0,5)*2+0,8)*2		11,360			
	VV		TD10,11-2str					
	VV		((2,3+2,94*2)+(2,3+3,1*2))*2		33,360			
70	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	108,504	29,60	3 211,72	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž+10%					
	VV		(98,64*1,1)		108,504			
71	K	622311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně(probarvená)	m2	21,143	281,00	5 941,18	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz postřik					
	VV		21 143		21,143			
72	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,347	34,04	1 033,01	CS ÚRS 2021 01
	VV		dtto viz vnitřní					
	VV		30,347		30,347			
73	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,481	3 780,63	13 160,37	CS ÚRS 2021 01
	VV		P3Gb-1NP; m.109; viz pl.PD; tl.51mm					
	VV		(1,8*0,051)		0,092			
	VV		P3Gc-1NP; m.105,106; viz pl.PD; tl.51mm					
	VV		(1,8+1,9)*0,051		0,189			
	VV		P3Gd-1NP; m.107,108; viz pl.PD; tl.61mm					
	VV		(1,6+2,7)*0,061		0,262			
	VV		P3Ge-1NP; m.101,102; viz pl.PD; tl.65mm					
	VV		(37,9+7,3)*0,065		2,938			
74	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,481	978,93	3 407,66	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; krycí maz.na TI-viz maz.					
	VV		3,481		3,481			
75	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	3,481	297,30	1 034,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; krycí maz.na TI-viz maz.					
	VV		3,481		3,481			
76	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,074	29 665,06	2 195,21	CS ÚRS 2021 01
	VV		1NP; viz podl.maz.tl.51mm					
	VV		((0,092+0,189)/0,051)*0,002*1,05		0,012			
	VV		dtto; viz potěr 5cm; 100/100/4+5%					
	VV		(29,7*0,002)*1,05		0,062			
77	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,138	29 665,06	4 093,78	CS ÚRS 2021 01
	VV		výztuž maz.na TI 100/100/4; pl.viz maz(:)tl.0,06;					
	VV		1,98kg/m2+10%					
	VV		(3,792/0,06)*0,00198*1,1		0,138			
78	K	632451425	Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný	m2	3,790	182,10	690,16	CS ÚRS 2021 01
	VV		M04-1PP; vnitř.+vněj.parap.oken(pl.DWG)					
	VV		(1,03+0,76)*(1,2+0,8)		3,790			
79	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	29,700	288,72	8 574,98	CS ÚRS 2021 01
	VV		P6-1NP; m.103,104,104a,110; viz pl.PD; tl.50mm					
	VV		(7,7+8,4+1,7+11,9)		29,700			
80	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	3,790	38,69	146,64	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz potěr parap.oken					
	VV		3,79		3,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	93,170	13,83	1 288,54	CS ÚRS 2021 01
	VV		P3Gb-1NP; m.109					
	VV		(1,8*1,1)		1,980			
	VV		P3Gc-1NP; m.105,106					
	VV		(1,8+1,9)*1,1		4,070			
	VV		P3Gd-1NP; m.107,108					
	VV		(1,6+2,7)*1,1		4,730			
	VV		P3Ge-1NP; m.101,102					
	VV		(37,9+7,3)*1,1		49,720			
	VV		P6-viz potěr					
	VV		(29,7*1,1)		32,670			
82	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	159,490	63,20	10 079,77	CS ÚRS 2021 01
	VV		P3Ga; 1PP maz.na TI; m.001-006; (obvody mist.DWG)					
	VV		(22,32+9,78)+(6,14*2)+45,62+(4,3+4,35+6,67+6,57)		111,890			
	VV		P3Gb; 1NP m.109					
	VV		6,66		6,660			
	VV		P3Gc; 1NP m.105,106					
	VV		(6,03+6,19)		12,220			
	VV		P3Ge; 1NP m.101,102					
	VV		28,72		28,720			
	VV		P6; 1NP m.103,104,104a,110					
	VV		dle požadavku na úpravu-vypuštěno					
83	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	12,060	67,70	816,46	CS ÚRS 2021 01
	VV		P3Gd; 1NP m.107,108					
	VV		(5,4+6,66)		12,060			
84	K	634662111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	221,870	94,88	21 051,03	CS ÚRS 2021 01
	VV		mezi podlahou a soklem(omitkou)					
	VV		viz obvod.dilat.					
	VV		(159,49+12,06+50,32)		221,870			
85	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	12,000	290,50	3 486,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.zámeč.výr.					
	VV		ZS05(3), ZS06(5+3), ZS07(1)					
	VV		3+5+3+1		12,000			
86	M	55331132R	zárubeň nerez atyp pro dv.600-800/2100 (ZS05,06,07)	kus	12,000	6 250,00	75 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz specifik.PD					
	VV		viz mtž					
	VV		12		12,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							311 352,04	
87	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	155,700	49,77	7 749,19	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP-viz pl.PD					
	VV		(20+1*4+8,9+3+1,1*2+2,7+1,7+15,7+2,1+2,9)		63,200			
	VV		1NP(m.110 pl.DWG)					
	VV		(37,9+7,3+7,7+8,4+1,7+1,8+1,9+1,6+2,7+1,8+7,8+11,9)		92,500			
88	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	66,15	661,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		vnější SZstr k oknům-odhad					
	VV		10		10,000			
89	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	155,700	111,61	17 377,68	CS ÚRS 2021 01
	VV		dtto viz pom.leš.vnitřní					
	VV		155,7		155,700			
90	K	953845213	Vyvločkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm v 3 m	soubor	1,000	15 001,05	15 001,05	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP/sfřecha; viz komín (M8)					
	VV		1		1,000			
91	K	953845223	Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm ZKD 1m výšky	m	15,464	1 240,00	19 175,36	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz soubor vločkování 1ks(-)3m-viz řez komín					
	VV		(18,464-3)		15,464			
92	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	2,000	185,00	370,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		hasicí přístroj-viz PBR					
	VV		2		2,000			
93	M	44932112R	přístroj hasicí ruční práškový 21A	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		2		2,000			
94	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	79,909	116,97	9 346,96	CS ÚRS 2021 01
	VV		1NP; levá část-pr.v.3,3					
	VV		((1,86+1,49+1,5)+(2,69+0,77+1,83+1,54)+(2,74*2+1,4*3)+(3,16+1,82+1,39))*3,3		91,509			
	VV		odpoč.dv.					
	VV		(0,6*2*7+0,8*2*2)*-1		-11,600			
95	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	8,307	715,25	5 941,58	CS ÚRS 2021 01
	VV		1NP; dělicí zeď levá str/střed; pr.v.3,3					

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,28*3,3-0,8*2*2)*0,17		2,418			
	VV		dtto střed/pravá str.					
	VV		(4,24*3,3)*0,2		2,798			
	VV		dtto SZ					
	VV		(1,14*3,3-0,6*2)*0,16+{(1,51*3,3*0,31)+(1,17*3,3-0,6*2)*0,34}		2,859			
	VV		dtto ovál.otv.-prům.r=0,418					
	VV		(0,418*0,418*3,14)*0,2		0,110			
	VV		dtto dv.otv.chodba					
	VV		{1,23-0,94}*2,1*0,2		0,122			
96	K	963031434	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	14,418	212,37	3 061,95	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz podepření					
	VV		14,418		14,418			
97	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,200	2 861,18	14 878,14	CS ÚRS 2021 01
	VV		1NP; levá část(pod dl.odhad tl.8cm)-pl.DWG					
	VV		(41*0,08)		3,280			
	VV		dtto střed					
	VV		(24*0,08)		1,920			
98	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	75,340	66,29	4 994,29	CS ÚRS 2021 01
	VV		1NP; WC levá část-pl.DWG					
	VV		(2,4+1,15+1,13*3+1,16+1,09)		9,190			
	VV		dtto levá část chodby					
	VV		(6,65+8,03+7,14+6,8)		28,620			
	VV		dtto střed hala+úklid+WC+část chodby					
	VV		{20,7+2,37+2,83+11,63}		37,530			
99	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	0,000	95,41	0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP-v částí odvodnění					
	VV		0		0,000			
100	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	4,325	359,31	1 554,02	CS ÚRS 2021 01
	VV		1NP; pravá část nad klenbou-viz pl.podepření					
	VV		{14,418*0,3}		4,325			
101	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2(do sutí)	m2	3,788	128,00	484,86	CS ÚRS 2021 01
	VV		TO01-vnitřní					
	VV		(0,94*1,63)		1,532			
	VV		TO03; vnitř+vněj.					
	VV		(0,94*1,2)*2		2,256			
102	K	968062245R	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2(demontáž)	m2	5,457	128,00	698,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		TO02-vnitř+vněj					
	VV		(0,94*1,63)*2		3,064			
	VV		TO03b-vnitř+vněj					
	VV		(0,94*1,2)*2		2,256			
	VV		TO04 1x					
	VV		(0,21*0,65)		0,137			
103	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2(do sutí)	m2	17,200	128,00	2 201,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		1NP; levá část SZ					
	VV		(0,6*2*7)+(0,8*2*2)		11,600			
	VV		dtto střed					
	VV		(0,6*2*2)+(0,8*2*2)		5,600			
104	K	968062455R	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2(demontáž)	m2	22,450	128,00	2 873,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		TD01					
	VV		(1,94+0,5)*0,89		2,172			
	VV		TD02					
	VV		(1,34*2,06)		2,760			
	VV		TD03 2ks					
	VV		(0,88*2,06)*2		3,626			
	VV		TD10,11					
	VV		(2,3*2,94)+(2,3*3,1)		13,892			
105	K	968072245R	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2(demontáž)	m2	2,880	128,00	368,64	CS ÚRS 2021 01
	VV		TO07,08					
	VV		(1,2*1,2)*2		2,880			
106	K	972033361	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	238,45	238,45	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; otvor klenba					
	VV		1		1,000			
107	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	6,350	238,12	1 512,06	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP-pro strop.desku					
	VV		(3,41+1,72)		5,130			
	VV		dtto pro mezipodestu					
	VV		1,22		1,220			
108	K	975043121	Jednořadové podchyocení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	12,974	494,93	6 421,22	CS ÚRS 2021 01
	VV		nosníky klenby před spináním; záměr DWG; 2x					
	VV		(6,487*2)		12,974			
109	K	976082131R	Vybourání kovových prvků ze zdiva cihelného	kus	20,000	35,00	700,00	CS ÚRS 2021 01

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odhad					
	VV		20		20,000			
110	K	977331115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	66,464	1 247,38	82 905,86	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP/střecha; viz kóta komín-pro M8					
	VV		18,464		18,464			
	VV		1NP/střecha; viz PD 1NP; řez 4průduch.kom; v=12m					
	VV		(12*4)		48,000			
111	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	201,988	107,79	21 772,29	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz váp.postřik					
	VV		201,988		201,988			
112	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	737,321	84,90	62 598,55	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; viz M00 om.hrubá 3cykly					
	VV		530,67		530,670			
	VV		1NP; viz M02					
	VV		206,651		206,651			
113	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	26,351	71,68	1 888,84	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; viz om.M30					
	VV		(5,208+21,143)		26,351			
114	K	985622222	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 28 mm s napínací maticí	m	20,540	1 186,75	24 375,85	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz záměr statika					
	VV		(5,54+5,84+4,58*2)		20,540			
D	997		Přesun sutě				188 086,16	
115	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	117,074	800,91	93 765,74	CS ÚRS 2021 01
116	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	117,074	232,77	27 251,31	CS ÚRS 2021 01
117	K	997013509R	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km+19km(koef.j.c.=19)	t	117,074	205,20	24 023,58	CS ÚRS 2021 01
118	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	95,826	232,00	22 231,63	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz bour.cihel.+keram.kci					
	VV		(20,856+14,953+8,045+2,637+0,135+0,343+3,19)		50,159			
	VV		viz otluč.omítek+malby					
	VV		(10,099+33,917+1,555+0,096)		45,667			
119	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,440	717,00	8 202,48	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz bour.bet.maz.					
	VV		11,44		11,440			
120	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,814	1 620,00	2 938,68	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tes.bour.podlah					
	VV		1,814		1,814			
121	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,994	1 210,00	9 672,74	CS ÚRS 2021 01
	VV		ostatní; viz suma(-)specif.suť					
	VV		(117,074-95,826-11,44-1,814)		7,994			
D	998		Přesun hmot				30 338,08	
122	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	106,427	285,06	30 338,08	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 888 209,48	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				80 369,76	
123	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	9,800	10,90	106,82	CS ÚRS 2021 01
	VV		P3Gb-1NP; m.109					
	VV		1,8		1,800			
	VV		P3Gc-1NP; m.105,106					
	VV		(1,8+1,9)		3,700			
	VV		P3Gd-1NP; m.107,108; viz pl.PD					
	VV		(1,6+2,7)		4,300			
124	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,003	48 300,00	144,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž; 0,0003t/m2+5%					
	VV		(9,8*0,0003)*1,05		0,003			
125	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,051	22,03	177,36	CS ÚRS 2021 01
	VV		Soc.zař.; svis. izol. stěn; v.0,16; viz obv.dílat.					
	VV		(22,32+28)*0,16		8,051			
126	M	11163150.2	lak penetrační asfaltový	t	0,004	48 300,00	193,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž; 0,4kg/m2 +10%					
	VV		(8,051*0,0004)*1,1		0,004			
127	K	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí elastickou	m2	57,900	373,00	21 596,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; P3Ga-přidána hydrostěrka; viz pl.míst.001-003(WC)					

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(20+1*4+8,9+3+1,1*2+2,7)		40,800			
	VV		1NP; m.102,105-109 viz pl.PD					
	VV		(7,3+1,8+1,9+1,6+2,7+1,8)		17,100			
128	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí elastickou	m2	119,927	441,27	52 920,19	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; m.001a-d,002b,c,003 viz pl.kam.obkl.					
	VV		(28,828+31,475)		60,303			
	VV		1NP-M05; m.105; v.2,4					
	VV		(1,13+0,47+1,385)*2*2,4-(0,7*2*3)		10,128			
	VV		m.106					
	VV		(1,12+1,79)*2*2,4-(0,7*2)		12,568			
	VV		m.107					
	VV		(1,73+1,01)*2*2,4-(0,7*2)		11,752			
	VV		m.108					
	VV		(1,65+1,6)*2*2,4-(0,8*2)		14,000			
	VV		m.109					
	VV		(1,32+1,3)*2*2,4-(0,7*2)		11,176			
129	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	9,800	101,66	996,27	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz penetr. vodor.					
	VV		9,8		9,800			
130	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	11,270	139,00	1 566,53	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz penetr.+15%					
	VV		(9,8*1,15)		11,270			
131	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	8,051	116,96	941,64	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz penetrace					
	VV		8,051		8,051			
132	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	9,259	139,00	1 287,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž; +15%					
	VV		(8,051*1,15)		9,259			
133	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,282	992,08	279,77	CS ÚRS 2021 01
134	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,282	565,19	159,38	CS ÚRS 2021 01
D	713		Izolace tepelné				63 088,85	
135	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	8,900	34,08	303,31	CS ÚRS 2021 01
	VV		P1; 1PP m.001a-d, 002b,c,003; viz pl.PD					
	VV		(1*4)+(1,1*2+2,7)		8,900			
136	M	28376366	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	9,345	336,00	3 139,92	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž+5%					
	VV		(8,9*1,05)		9,345			
137	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,500	22,72	124,96	CS ÚRS 2021 01
	VV		1NP; P3Gb-dtto(XPS80)					
	VV		1,8		1,800			
	VV		dtto; P3Gc-dtto(XPS180)					
	VV		3,7		3,700			
138	M	28376371	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm	m2	1,890	534,00	1 009,26	CS ÚRS 2021 01
	VV		P3Gb; viz mtž+5%					
	VV		(1,8*1,05)		1,890			
139	M	28376384	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností m3	m3	0,699	7 500,00	5 242,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		P3Gc; viz mtž tl.180mm+5%					
	VV		(3,7*0,18)*1,05		0,699			
140	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	73,170	22,72	1 662,42	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; P3Ga-viz plochy míst.PD					
	VV		(29,48+43,69)		73,170			
141	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	76,829	666,00	51 168,11	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž; +5%					
	VV		(73,17*1,05)		76,829			
142	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,287	924,83	265,43	CS ÚRS 2021 01
143	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,287	602,59	172,94	CS ÚRS 2021 01
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				257 952,50	
144	K	721001R	Kanalizace-JC přepsat z přílohy ZTI	soubor	1,000	257 952,50	257 952,50	CS ÚRS 2021 01
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				140 137,40	
145	K	722001R	Vodovod-JC přepsat z přílohy ZTI	kpl	1,000	140 137,40	140 137,40	CS ÚRS 2021 01
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				102 151,40	

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	724001R	Strojní vybavení-JC přepsat z přílohy ZTI	kpl	1,000	102 151,40	102 151,40	CS ÚRS 2021 01
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				275 847,60	
147	K	725001R	Zařizovací předměty-JC přepsat z přílohy ZTI	kpl	1,000	275 847,60	275 847,60	CS ÚRS 2021 01
D		740R	Elektromontáže				837 264,19	
148	K	740R001	Elektromontáže-JC přepsat z rekap.EL	kpl	1,000	491 764,19	491 764,19	CS ÚRS 2021 01
149	K	740R002	Osvětlovací tělesa-JC přepsat z přílohy osvětlení	kpl	1,000	345 500,00	345 500,00	CS ÚRS 2021 01
D		751	Vzduchotechnika				118 226,00	
150	K	751001R	Vzduchotechnika-JC přepsat z přílohy VZT	kpl	1,000	118 226,00	118 226,00	CS ÚRS 2021 01
D		762	Konstrukce tesařské				5 381,51	
151	K	762522812	Demontáž podlah s polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	60,480	88,98	5 381,51	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; pravá část-pl.viz odstr.násyp					
	VV		45,08		45,080			
	VV		1NP; pravá část-dtlo					
	VV		15,4		15,400			
D		763	Konstrukce suché výstavby				24 148,32	
152	K	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	8,900	565,77	5 035,35	CS ÚRS 2021 01
	VV		P1; viz TI					
	VV		8,9		8,900			
153	M	59030043R	profil CD stropní 75	m	35,600	34,00	1 210,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž; 4m/m2					
	VV		(8,9*4)		35,600			
154	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	26,700	89,24	2 382,71	CS ÚRS 2021 01
	VV		P1; viz závěs.kce; 3vrstvy					
	VV		(8,9*3)		26,700			
155	M	59034000	deska cementová odolná proti vodě a plísni tl 12,5mm	m2	29,370	477,00	14 009,49	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž+10%					
	VV		(26,7*1,1)		29,370			
156	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	8,900	30,20	268,78	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž nos.kce					
	VV		8,9		8,900			
157	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	8,900	43,20	384,48	CS ÚRS 2021 01
	VV		P1; viz pl.nos.kce					
	VV		8,9		8,900			
158	M	28329221	folie parotěsná zábrana, délka role 50 m, šířka 1,50 m	m2	9,790	17,13	167,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž+10%					
	VV		(8,9*1,1)		9,790			
159	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,454	969,95	440,36	CS ÚRS 2021 01
160	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,454	548,56	249,05	CS ÚRS 2021 01
D		764	Konstrukce klempířské				4 918,22	
161	K	764238411R	Oplechování segmentové komínové hlavice mechanicky kotvené z Cu plechu rš přes 670 mm	m2	2,000	2 450,00	4 900,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.KL; KL2-neurčena plocha-odhad					
	VV		2		2,000			
162	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,012	969,95	11,64	CS ÚRS 2021 01
163	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,012	548,56	6,58	CS ÚRS 2021 01
D		766	Konstrukce truhlářské				890 855,07	
164	K	766413215R	Montáž obložení boků schodiště deskami lepením-viz P7	m2	4,721	298,00	1 406,86	CS ÚRS 2021 01
	VV		nástup.rameno; š.0,28-2str					
	VV		(3,95*0,28)*2		2,212			
	VV		mezipodesta					
	VV		(1,12+1,34)*0,28		0,689			
	VV		výstup.rameno; 2str					
	VV		(2,65*0,28)*2		1,484			
	VV		výstup; 2str					
	VV		(0,6*0,28)*2		0,336			
165	M	60711516R	deska dřevovláknitá tvrdá MDF tl 10mm vč.povrch.úpr.-viz specif.PD	m2	5,193	300,00	1 557,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž+10%					
	VV		(4,721*1,1)		5,193			
166	K	766438111	Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s podstupnicemi	m	29,350	580,12	17 026,52	CS ÚRS 2021 01
	VV		P7; stupnice; š.1,1					
	VV		(13+8)*1,1		23,100			
	VV		dtto mezipodesta; 3ks á dl.1,35(řezC)					
	VV		(1,35*3)		4,050			

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ditto výstup; 2ks á 1,1(řezC)					
	VV		(2*1,1)		2,200			
167	M	60556101R	Spárovka dub tl.40mm vč.povrch.úpr.-viz specifik.PD	m2	16,498	1 170,00	19 302,66	CS ÚRS 2021 01
	VV		stupnice; viz mtž š.0,33+10%					
	VV		(23,1*0,33)*1,1		8,385			
	VV		mezipodesta; viz mtž š.0,33+10%					
	VV		(4,05*0,33)*1,1		1,470			
	VV		výstup; viz mtž š.0,33+10%					
	VV		(2,2*0,33)*1,1		0,799			
	VV		podstupnice; v.0,21; dl.1,1+10%					
	VV		(14+9)*0,21*1,1*1,1		5,844			
168	K	766492100R	Montáž obložení soklu schodiště	m2	4,721	350,00	1 652,35	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz obklad soklu sch.MDF (AT3)					
	VV		4,721		4,721			
169	M	60556102R	Spárovka dub tl.10mm vč.povrch.úpr.-viz specifik.PD	m2	5,193	490,00	2 544,57	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž+10%					
	VV		(4,721*1,1)		5,193			
170	K	766621111	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	4,512	624,24	2 816,57	CS ÚRS 2021 01
	VV		A/kopie pův.oken					
	VV		TO03-vnitřní+vnější křídla					
	VV		(0,94*1,2)*2		2,256			
	VV		B/repase					
	VV		TO03B-vnitřní+vnější křídla					
	VV		(0,94*1,2)*2		2,256			
171	M	611321101R	Kopie pův.okna 2kř 940x1200 (TO03)-viz specifik.PD	kus	2,000	16 800,00	33 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		2		2,000			
172	M	611321102R	Repase pův.okna 2kř 940x1200 (TO03B)-viz specifik.PD	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		2		2,000			
173	K	766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	6,128	783,93	4 803,92	CS ÚRS 2021 01
	VV		A/kopie pův.oken					
	VV		TO01-vnitřní křídla					
	VV		(0,94*1,63)		1,532			
	VV		B/repase					
	VV		TO01-vnější křídla					
	VV		(0,94*1,63)		1,532			
	VV		TO02-vnější+vnitřní křídla					
	VV		(0,94*1,63)*2		3,064			
174	M	611321103R	Kopie pův.okna 2kř+nsv 940x1630 (TO01)-viz specifik.PD	kus	1,000	22 490,00	22 490,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
175	M	611321104R	Repase pův.okna 2kř+nsv 940x1630 (TO01)-viz specifik.PD	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
176	M	611321105R	Repase pův.okna 2kř+nsv 940x1630 (TO02)-viz specifik.PD	kus	2,000	14 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		2		2,000			
177	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,394	722,05	1 006,54	CS ÚRS 2021 01
	VV		A/kopie pův.oken					
	VV		TO05-oválné 2ks					
	VV		((0,95+0,72)/2/2)^2*3,14*2		1,095			
	VV		TO06 1ks					
	VV		(0,17*0,95)		0,162			
	VV		B/repase					
	VV		TO04 1ks/repase					
	VV		(0,21*0,65)		0,137			
178	M	611321106R	Kopie pův.okna 1kř ovál 950x720 (TO05)-viz specifik.PD	kus	2,000	10 500,00	21 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		2		2,000			
179	M	611321107R	Kopie pův.okna 1kř 170x950 (TO06)-viz specifik.PD	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
180	M	611321108R	Repase pův.okna 1kř 210x650 (TO04)-viz specifik.PD	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
181	K	766660001	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000	707,00	8 484,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.dveří					
	VV		TD08(3),TD15(1+4),TD16(1+2),TD17(1)					
	VV		3+1+4+1+2+1		12,000			
182	M	61161712R	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové 60x194 (TD17) viz specifik.PD	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	M	61161716R	dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 70x210 (TD15, TD16) viz specifik.PD	kus	8,000	19 000,00	152 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		(1+4)+(1+2)		8,000			
184	M	61161720R	dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 80x210 (TD08) viz specifik.PD	kus	3,000	19 000,00	57 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		3		3,000			
185	K	76660101	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně viz tab.dveří; TD01	kus	1,000	741,00	741,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1		1,000			
186	M	61173120R	Repase dveří vchodové dřevěné 80x194 (TD01) viz specifik.PD	kus	1,000	8 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
187	K	76660121	Montáž nadsvětlíkových křídel výšky do 500 mm do dřevěné rámové zárubně viz tab.dveří; TD01	kus	1,000	490,48	490,48	CS ÚRS 2021 01
	VV		1		1,000			
188	M	61132120R	Repase nadsvětlíku 880x500 (TD01) viz specifik.PD	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
189	K	76660122	Montáž nadsvětlíkových křídel výšky přes 500 mm do dřevěné rámové zárubně viz tab.dveří TD11(1)	kus	1,000	536,77	536,77	CS ÚRS 2021 01
	VV		1		1,000			
190	M	61132121R	Repase segment.nadsvětlíku 2300x860 (TD11) viz specifik.PD	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
191	K	76660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně viz tab.dveří TD03(2),TD04(1),TD05(1),TD06(1),TD07(1)	kus	6,000	726,00	4 356,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2+1+1+1+1		6,000			
192	M	61164080R	dveře vnitřní profilované plné 1křídlové 600x2060 (TD05) viz specifik.PD	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
193	M	61164081R	dveře vnitřní profilované plné 1křídlové 700x2060 (TD03, TD07) viz specifik.PD	kus	3,000	24 000,00	72 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		2+1		3,000			
194	M	61164082R	dveře vnitřní profilované plné 1křídlové 800x2060 (TD04, TD06) viz specifik.PD	kus	2,000	26 000,00	52 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1+1		2,000			
195	K	76660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně viz tab.dveří TD02(1),TD12(1),TD13(1),TD14(1)	kus	4,000	776,00	3 104,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1+1+1+1		4,000			
196	M	611640823R	Repase dveří vnitřní profilované plné 1křídlové 940x1860 (TD02) viz specifik.PD	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
197	M	611640824R	Repase dveří vnitřní profilované plné 1křídlové 950x1900 (TD12) viz specifik.PD	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
198	M	61164085R	dveře vnitřní profilované plné 1křídlové zkosené 960x1860 (TD13) viz specifik.PD	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
199	M	61164086R	Repase dveří vnitřní profilované plné 1křídlové 960x1860 (TD14) viz specifik.PD	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
200	K	76660173	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně viz tab.dveří TD09(1)	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1		1,000			
201	M	61164150R	Povrchová úprava dveří vnitřní profilované 2křídlové 1190x1960 (TD09) viz specifik.PD	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
202	K	76660174	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně viz tab.dveří TD10(1),TD11(1)	kus	2,000	1 210,00	2 420,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1+1		2,000			

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	M	611641511R	Repase dveře vnitřní plné 2křídlové 2300x2100 (TD10) viz specifik.PD	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
204	M	61164152R	Repase dveře vnitřní profilované 2křídlové 2300x2240+boč.stěny (TD11) viz specifik.PD	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
205	K	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm viz tab.dveří TD01(1)	kus	1,000	1 495,86	1 495,86	CS ÚRS 2021 01
	VV		1		1,000			
206	M	61182251R	Repase zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 880x1940 (TD01) viz specifik.PD	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
207	K	766681122R	Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové šířky přes 1450 mm viz tab.dveří TD10(1),TD11(1)	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1+1		2,000			
208	M	61182252R	Repase zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 2300x2100 (TD10,TD11) viz specifik.PD	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1+1		2,000			
209	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm A/nové; viz tab.dveří TD03(2),TD04(1),TD05(1),TD06(1),TD07(1),TD13(1)	kus	10,000	1 250,38	12 503,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		2+1+1+1+1+1		7,000			
	VV		B/ repase TD02(1),TD12(1),TD14(1)					
	VV		1+1+1		3,000			
210	M	611822581R	Zárubeň obložková-replika 780x2060 (TD05) viz specifik.PD	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
211	M	611822582R	Zárubeň obložková-replika 880x2060 (TD03,TD07) viz specifik.PD	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		2+1		3,000			
212	M	611822583R	Zárubeň obložková-replika 980x2060 (TD04,TD06) viz specifik.PD	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1+1		2,000			
213	M	611822584R	Zárubeň obložková-replika 1170x2010 šikmé (TD13) viz specifik.PD	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
214	M	611822585R	Repase zárubeň obložková jednokřídlová (TD02,TD12,TD14) viz specifik.PD	kus	3,000	2 900,00	8 700,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1+1+1		3,000			
215	K	766691914R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 (k repasi)	kus	7,000	450,00	3 150,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.dveří TD02(1),TD09(1+1),TD11(1+1),TD12(1),TD14(1)					
	VV		1+1+1+1+1+1+1		7,000			
216	K	766691915R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 (k repasi)	kus	3,000	480,00	1 440,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.dveří TD01(1),TD10(1+1)					
	VV		1+1+1		3,000			
217	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	11,000	109,00	1 199,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.dveří TD01(1),TD02(1),TD03(2),TD04(1),TD05(1)					
	VV		1+1+2+1+1		6,000			
	VV		TD06(1),TD07(1),TD12(1),TD13(1),TD14(1)					
	VV		1+1+1+1+1		5,000			
218	M	61187261R	práh dveřní dřevěný vč. povrch.úpr.(TD-viz mtž) viz specifik.PD	kus	11,000	1 900,00	20 900,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		11		11,000			
219	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	146,00	146,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.dveří TD10(1)					
	VV		1		1,000			
220	M	61187262R	práh dveřní dřevěný vč. povrch.úpr.(TD-viz mtž) viz specifik.PD	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
221	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,854	853,87	1 583,07	CS ÚRS 2021 01

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	1,854	602,59	1 117,20	CS ÚRS 2021 01
D 767			Konstrukce zámečnické				149 551,44	
223	K	767111150R	Montáž celoskleněných stěn s dveřmi	m2	16,064	450,00	7 228,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.dveří					
	VV		TD18(1)léž TS01					
	VV		(2,345*2,5)		5,863			
	VV		TD19(1)léž ZS02					
	VV		(2,46*2,5)		6,150			
	VV		viz tab.zám.výr.					
	VV		ZS03-luneta					
	VV		(3,532*1,147)		4,051			
224	M	634371201R	příčky celosklo s dveřmi vč.kov.(viz popis mtž) viz specifik.PD	m2	16,064	680,00	10 923,52	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		16,064		16,064			
225	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg	m	14,280	5 120,00	73 113,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.zám.					
	VV		ZS04 A,B					
	VV		(6,08+8,2)		14,280			
226	M	13010017R	Madlo schodiště vč.úchytlů a povrch.úpr.(ZS04a,b)-viz specifik.PD	m	14,280	290,00	4 141,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		14,28		14,280			
227	K	767610116	Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva plochy do 1 5 m2	m2	2,880	668,50	1 925,28	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.oken; TO07					
	VV		(1,2*1,2)		1,440			
	VV		TO08					
	VV		(1,2*1,2)		1,440			
228	M	55341522R	Repase litinového okna s nsv.(TO07,TO08) viz specifik.PD	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		2		2,000			
229	K	767610120R	Montáž nadsvětlíků kovových jednoduchých pev./otev.do zdiva plochy do 2 5 m2	m2	1,495	565,00	844,68	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.dveří; TD10					
	VV		(2,3*0,65)		1,495			
230	M	55341520R	Repase litin.nadsvětlíku vč.zasklení 2300x655(TD10) viz specifik.PD	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
231	K	767631800R	Demontáž oken se zasklením (pro repasi)	m2	4,375	133,80	585,38	CS ÚRS 2021 01
	VV		TO07,08-viz tab.okna					
	VV		(1,2*1,2)*2		2,880			
	VV		TD10 nsv-viz tab.dveře					
	VV		(2,3*0,65)		1,495			
232	K	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2	kus	9,000	114,38	1 029,42	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.KL; KL1(4),KL4(5)					
	VV		4+5		9,000			
233	M	55341427R	mřížka větrací CU 150 x 150 se žaluzií viz specifik.PD	kus	9,000	750,00	6 750,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		9		9,000			
234	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2	kus	1,000	136,88	136,88	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.KL; KL3(1)					
	VV		1		1,000			
235	M	55341428R	mřížka větrací CU 300 x 200 se žaluzií viz specifik.PD	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
236	K	767991911R	Repase odtokové mříže (M14)-viz specifik.PD	ks	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.ost.prv.; M14					
	VV		1		1,000			
237	K	767991912R	Repase úvazů pro koně (M15)-viz specifik.PD	ks	15,000	350,00	5 250,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.ost.prv.; M15					
	VV		15		15,000			
238	K	7679951121R	Tyče závěsů (ZS09,ZS10)-viz specifik.PD	ks	2,000	580,00	1 160,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.zám.výr.					
	VV		ZS09,10-závěs.tyče vč.úchytlů					
	VV		2		2,000			
239	K	7679951122R	Kopie dvířek k prád.kotli(ZS12)-viz specifik.PD	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.zám.výr.					
	VV		ZS12					
	VV		2		2,000			
240	K	7679951123R	Podnož pod výlevku (ZS11)-viz specifik.PD	ks	1,000	1 990,00	1 990,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.zám.výr.					
	VV		ZS11					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
241	K	7679951124R	Krycí box k instalacím (ZS13)-viz specifik.PD	ks	1,000	3 120,00	3 120,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.zám.výr.					
	VV		ZS13					
	VV		1		1,000			
242	K	7679951125R	Umyvadlový pult-konstrukce (K2)-viz specifik.PD	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.kamen.prací					
	VV		K2					
	VV		1		1,000			
243	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,894	1 259,79	1 126,25	CS ÚRS 2021 01
244	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,894	577,66	516,43	CS ÚRS 2021 01
D 771			Podlahy z dlaždic				27 094,96	
245	K	771531041	Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením flexibilním lepidlem do 15 ks/m2	m2	29,700	433,00	12 860,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		P6; viz potěr					
	VV		29,7		29,700			
246	M	59631102R	dlažba ruční cihelná 20 x 20 x 2 cm	kus	327,000	36,00	11 772,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž; 25ks/m2+10%					
	VV		(29,7*10*1,1)=cca 327ks					
	VV		327		327,000			
247	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	29,700	48,70	1 446,39	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		29,7		29,700			
248	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,959	586,16	562,13	CS ÚRS 2021 01
249	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,959	473,76	454,34	CS ÚRS 2021 01
D 773			Podlahy z litého teraca				111 678,70	
250	K	773422200	Sokliky z barevného litého teraca rovné tl 20 mm výšky do 150 mm	m	140,610	234,57	32 982,89	CS ÚRS 2021 01
	VV		P3Ga; viz obvod.dilat; dveře neodečteny-rezerva					
	VV		111,89		111,890			
	VV		P3Ge-dtto					
	VV		28,72		28,720			
	VV		P6-dtto					
	VV		0: dle požadavku na úpravu vypuštěno					
251	K	773521261R	Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté do tl 20 mm	m2	118,200	495,00	58 509,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP; P3Ga; viz vrch.maz.(.)tl.6cm					
	VV		(3,792/0,06)		63,200			
	VV		1NP; P3Gb; viz plochy maz.					
	VV		1,8		1,800			
	VV		1NP; P3Gc; dtto					
	VV		3,7		3,700			
	VV		1NP; P3Gd; viz vodor.penet.					
	VV		4,3		4,300			
	VV		P3Ge; 1NP m.101,102 pl.viz PD					
	VV		(37,9+7,3)		45,200			
252	M	58346122	drť vápencová bílá frakce 2/4	t	4,728	2 540,00	12 009,12	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz provedení; 40kg/m2 +5%					
	VV		(118,2*0,04)		4,728			
253	K	998773101	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m	t	7,948	567,61	4 511,36	CS ÚRS 2021 01
254	K	998773181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 773 prováděný bez použití mechanizace	t	7,948	461,29	3 666,33	CS ÚRS 2021 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				132 011,37	
255	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	59,624	912,00	54 377,09	CS ÚRS 2021 01
	VV		M05; viz stěrk.izolace					
	VV		1NP m.105-109					
	VV		59,624		59,624			
256	M	59761002R	Keramický obklad velkorozměrový -viz specifik.PD	m2	65,586	850,00	55 748,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž+10%					
	VV		(59,624*1,1)		65,586			
257	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	3,645	505,89	1 843,97	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.osl.prv.; M4					
	VV		(2,25*0,9)		2,025			
	VV		dtto M7					
	VV		(0,9*0,9)*2		1,620			
258	M	63465126R	zrcadlo nemontované čiré (viz specifik.PD)	m2	4,010	625,00	2 506,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž+10%					
	VV		(3,645*1,1)		4,010			
259	K	781494111R	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,640	396,00	1 045,44	CS ÚRS 2021 01
	VV		1NP; m.105; v.2,4*10%					
	VV		(2,4*1,1)		2,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
260	K	781494511R	Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	31,911	350,00	11 168,85	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ukončení horní hrany+10% 1NP; m.105					
	VV		(1,13+0,47+1,385)*2*1,1 m.106		6,567			
	VV		(1,12+1,79)*2*1,1 m.107		6,402			
	VV		(1,73+1,01)*2*1,1 m.108		6,028			
	VV		(1,65+1,6)*2*1,1 m.109		7,150			
	VV		(1,32+1,3)*2*1,1		5,764			
261	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	59,624	59,30	3 535,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz obklad					
	VV		59,624		59,624			
262	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,685	586,16	987,68	CS ÚRS 2021 01
263	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,685	473,76	798,29	CS ÚRS 2021 01
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene				485 908,16	
264	K	782132111	Montáž obkladu stěn z pravouhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	116,638	1 016,86	118 604,52	CS ÚRS 2021 01
	VV		M07; 1PP m.001a-c; vnější; v.2,85 (2,8+2,1)*2*2,85-(0,7*2*4)		22,330			
	VV		dtto vnitřní 4boxy (1,22+0,9*2)*2,85-(0,7*2)*4		28,828			
	VV		m.002,005; vnější; v.2,5 (4,5+4,46+2,05)*2,5-(0,7*2+0,8*2)*2		21,525			
	VV		dtto vnitřní m.002b,c,003 (1,3+1,1+1,23+1,32+0,9*3)+(1,7+1,65)*2*2,5-(0,7*2+0,8)*2		31,475			
	VV		viz tab.kamen.práce					
	VV		K4-2x2str					
	VV		(1,3*2,4*2)*2		12,480			
265	M	583822161R	deska obkladová mramor-viz specifik.PD	m2	114,574	2 330,00	266 957,42	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž M07+10% (104,158*1,1)		114,574			
266	M	583822162R	deska obkladová Travertin-viz specifik.PD	m2	13,728	2 500,00	34 320,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž K4+10% (12,48*1,1)		13,728			
267	K	782632311R	Montáž obkladu pultu (K2,K3)-viz specifik.PD	m2	2,873	1 520,00	4 366,96	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.kamen.práce					
	VV		K2 1x (2,25+0,3*2)*0,35+(2,25*0,3)		1,673			
	VV		K3 2x (0,6+0,3*2)*0,35+(0,6*0,3)*2		1,200			
268	M	583822163R	deska obkladová umělý kámen-viz specifik.PD	m2	3,160	2 600,00	8 216,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž+10% (2,873*1,1)		3,160			
269	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	116,638	53,50	6 240,13	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz obklady lepené					
	VV		116,638		116,638			
270	K	782991411R	Očištění kamenných ploch	m2	26,490	190,00	5 033,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.kamen.prací					
	VV		K1-žlaby vodor.plocha (6,96+0,62+3,74)*0,51		5,773			
	VV		dtto svislá plocha vnitřní; 12ks (0,65+0,3)*2*0,3*12		6,840			
	VV		dtto svislá plocha vnější-čelo (8,2+3,56)*1,18		13,877			
271	K	782991412R	Restaurování kamenných ploch	m2	26,490	1 100,00	29 139,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.kamen.prací					
	VV		K1-dtto viz čištění					
	VV		26,49		26,490			
272	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	11,693	632,36	7 394,19	CS ÚRS 2021 01
273	K	998782181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 prováděný bez použití mechanizace	t	11,693	482,07	5 636,84	CS ÚRS 2021 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				36 917,39	
274	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	631,327	14,88	9 394,15	CS ÚRS 2021 01
	VV		STROPY -M01,M02-viz vápen.postřik					
	VV		201,988		201,988			
	VV		STĚNY-M01,02-viz váp.postřik					
	VV		429,339		429,339			
275	K	784111017	Obroušení podkladu omítnutého na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	6,864	16,14	110,78	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz polymer.mústek					
	VV		6,864		6,864			

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	K	784181111R	Základní jednonásobná penetrace podkladu na vápenné bázi v místnostech výšky do 3,80m	m2	640,227	19,40	12 420,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz obroušení					
	VV		631,327		631,327			
	VV		P1-viz podhled					
	VV		8,9		8,900			
277	K	784181117	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	6,864	23,10	158,56	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz obroušení					
	VV		6,864		6,864			
278	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	640,227	22,91	14 667,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz penetrace					
	VV		640,227		640,227			
279	K	784312027	Dvojnásobné bílé vápenné malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	6,864	24,17	165,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz penetrace					
	VV		6,864		6,864			
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				7 409,96	
280	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého	m2	4,387	75,73	332,23	CS ÚRS 2021 01
	VV		TO07,TO08,TD10-viz zasklívání					
	VV		4,387		4,387			
281	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	5,045	90,88	458,49	CS ÚRS 2021 01
	VV		TO01,TO03,ZO05,TO06-viz zasklívání					
	VV		5,045		5,045			
282	K	787612214	Zasklívání oken a dveří vývěsných s pod(za)tmelením sklem válcovaným tl do 4 mm	m2	5,045	588,35	2 968,23	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.oken; TO01-vnitřní					
	VV		(0,94*1,63)		1,532			
	VV		TO03-vnitřní+vnější					
	VV		(0,94*1,2)*2		2,256			
	VV		TO05-vnitřní+vněj.-viz truhl.					
	VV		1,095		1,095			
	VV		TO06 1x					
	VV		(0,17*0,95)		0,162			
283	K	787616321R	Zasklívání oken a dveří s podtmelením na lišty do 0,5 m2 trojsklem izolačním tl 3x4 mm	m2	4,387	780,00	3 421,86	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.oken; TO07					
	VV		(1,2*1,2)		1,440			
	VV		TO08					
	VV		(1,2*1,2)		1,440			
	VV		viz tab.dveří; TD10-nsv					
	VV		(2,3*0,655)		1,507			
284	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	0,188	699,44	131,49	CS ÚRS 2021 01
285	K	998787181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace	t	0,188	519,47	97,66	CS ÚRS 2021 01
D		795	Lokální vytápění				137 296,68	
286	K	795931301	Osazení dvířek litinových nebo ocelových	kus	2,000	399,55	799,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		1PP(1),přda(1)					
	VV		1+1		2,000			
287	M	55347559R	dvířka komínová plechová-viz specifik.PD	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		2		2,000			
288	K	795991004	Umístění přenosných kamen na tuhá paliva, krbokamen a sporáku o hmotnosti přes 200 kg	kus	1,000	959,97	959,97	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.cst.prv. M01					
	VV		1		1,000			
289	M	59816204R	krbová kamna (M01)-viz specifik.PD	kus	1,000	130 000,00	130 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
290	K	998795102	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 12 m	t	0,306	1 220,79	373,56	CS ÚRS 2021 01
291	K	998795181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 795 prováděný bez použití mechanizace	t	0,306	536,10	164,05	CS ÚRS 2021 01
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				64 000,00	
292	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	200,000	320,00	64 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Stavební výpomoc PSV					
	VV		200		200,000			
D		OST	Ostatní				635 832,00	
D		OST1	Ostatní-vybavení				598 832,00	
293	K	OST-001R	Lavice-viz specifik.PD	soubor	1,000	152 000,00	152 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.atyp.nábytek; AT1					
	VV		1		1,000			
294	K	OST-002R	Barový pult-viz specifik.PD	soubor	1,000	230 000,00	230 000,00	CS ÚRS 2021 01

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz tab.atyp.nábytek; AT2+ZS08					
	VV		1		1,000			
295	K	OST-003R	Přebalovací pult-viz specifik.PD	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.ost.prv.; M3					
	VV		1		1,000			
296	K	OST-004R	Stoly-viz specifik.PD	kus	6,000	8 500,00	51 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.ost.prv.; M5					
	VV		6		6,000			
297	K	OST-005R	Židle-viz specifik.PD	kus	18,000	2 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.ost.prv.; M6					
	VV		18		18,000			
298	K	OST-006R	Kolejnice pro sprch.závěs-viz specifik.PD	m	3,600	370,00	1 332,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.ost.prv.; M9,M10					
	VV		(1,6*1*2)		3,600			
299	K	OST-007R	Venkovní rohožka-viz specifik.PD	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.ost.prv.; M11,M12					
	VV		1+1		2,000			
300	K	OST-008R	Vstupní turniket WC-viz specifik.PD	soubor	1,000	118 000,00	118 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.ost.prv.; M2					
	VV		1		1,000			
D		720R	Ostatní ZTI				37 000,00	
301	K	720R001	Ostatní činnost ZTI-JC přepsat z přílohy ZTI	kpl	1,000	37 000,00	37 000,00	CS ÚRS 2021 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				555 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				125 000,00	
302	K	011324000R	Archeologický a geologický průzkum	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2021 01
303	K	011514000	Stavebně-technický průzkum	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 01
304	K	0115440001R	Restaurátorský průzkum a návrh 3x+CD	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
305	K	0132540001R	Dokumentace skutečného provedení stavby a závěrečná restaurátorská zpráva 4x+CD+fotodokumentace	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
306	K	01329400R	Dílenská dokumentace ke všem řemeslným prvkům	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2021 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				155 000,00	
307	K	030001000R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1		1,000			
308	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
D		VRN5	Finanční náklady				215 000,00	
309	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	215 000,00	215 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1		1,000			
D		VRN7	Provozní vlivy				60 000,00	
310	K	075503000	Ochranná pásma památková	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1		1,000			

Číslo části D.1.4. E,F ZDRAVOTECHNIKA-PLYN

č. pol.	č. cenikové položky	popis položky	měr. jedn.	výměra	ceny v Kč					hmotnost v t	
					jedn. dod.	jedn. mont.	dodávka	montáž	cena celkem	jedn.	celkem

**STÁTNÍ ZÁMEK ŽLEBY – DOLNÍ ZÁMEK,
PROVEDENÍ NOVÝCH TOALET
A VYTVOŘENÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ PRO
NÁVŠTĚVNÍKY**

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Pokyny k vyplnění výkazů výměr:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně
- 5) Technické specifikace jsou stanoveny odkazem na české technické normy, na evropské normy, na evropská technická schválení, na technické specifikace zveřejněné v Ústředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení a na technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. V rámci technické specifikace musí být podrobně stanoveny technické parametry zařízení bez odkazu na konkrétní výrobek. Technické specifikace výrobků a prací nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu.

Tato specifikace množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě. Ceny zařízení, která jsou ve výkresech označena jako celek musí být pro kompletní zařízení, tak jak je uvedeno v technické zprávě. Povinností dodavatele je přezkontrolovat výše uvedenou specifikaci a případný chybějící materiál doplnit a ocenit.

Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení ale i odvzdušnění, vypouštění a podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, propláchnutí soustavy, Závitové armatury budou dodány včetně potřebných přípojovacích šroubení, konopí, fermeže Přírubové a bezpřírubové armatury budou dodány včetně potřebných protipřírub, těsnění, šroubů Manometry jsou včetně smyčky a trojcestného manometrického kohoutu. Teploměry jsou včetně návarku a jímky. Napojení čerpadel a zařízení je myšleno včetně přípojovacích šroubení resp. protipřírub,

Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

U zařízení, kde není uvedeno množství (odvzdušnění, vypouštění, izolace, nátěry,....) určí potenciální dodavatel cenu odborným odhadem (odvzdušnění,...), resp. množství vyplývá z předchozích položek (izolace,...).

V nabídkové ceně dodavatele budou zahrnuty veškeré montážní a zemní práce, nátěry, tlakové zkoušky a revize, včetně pomocných konstrukcí - táhel, konzol a závěsů. V celkové nabídce dodavatele bude zahrnut i odvoz sutí na skládku a případné demontážní práce stávajících rozvodů. Vypracování nabídky dodavatelem zahrne do své dodávky všechny prvky, součásti a zařízení potřebná k provedení díla tak, aby finální dílo bylo předáno uživateli odzkoušené, kompletní k okamžitému užívání bez dalších doplňových činností.

Stanovení cen prvků je pouze informativního charakteru a nenahrazuje podrobně zpracováváný rozpočet dle ceníků např. ÚRS

Poznámka k vyplnění:

Součtovou cenu z oddílu Kanalizace manuálně přepsat do rozpočtu 2321 položky 144

Součtovou cenu z oddílu Vodovod manuálně přepsat do rozpočtu 2321 položky 145

Součtovou cenu z oddílu Strojní zařízení manuálně přepsat do rozpočtu 2321 položky 146
 Součtovou cenu z oddílu Zařizovací předměty manuálně přepsat do rozpočtu 2321 položky 147
 Součtovou cenu z oddílu Ostatní manuálně přepsat do rozpočtu 2321 položky 301

721	KANALIZACE				30%			257 952,50		
	Odpadní plasty - hrdlové typ KG - do země včetně spojovacího materiálu, pískového podsypu, štěrkopískového obsypu, DN 110	m	40	415	124,50	16 600,00	4 980,00	21 580,00		
	DTTO DN125	m	30	480	144,00	14 400,00	4 320,00	18 720,00		
	DTTO DN150	m	10	610	183,00	6 100,00	1 830,00	7 930,00		
	Jímky pro deště - typové prefabrikované žb se zákrytovou deskou včetně tubusu, stupadel a litinového poklopu už. objem do 16 m ³	soub	1	69000	20 700,00	69 000,00	20 700,00	89 700,00		
	Připojovací potrubí standardu HT - hrdlové standardní výrobek včetně tvarovek, kotvicích prvků, objímk v profilech DN32- DN50 pro odkapy kondenzátu	m	5	90	27,00	450,00	135,00	585,00		
	DTTO - připojovací DN50	m	20	98	29,40	1 960,00	588,00	2 548,00		
	DTTO - standardní obecné hrdlové HT DN75 v podlaze	m	15	215	64,50	3 225,00	967,50	4 192,50		
	DTTO - standardní obecné hrdlové HT DN110 v podlaze	m	15	310	93,00	4 650,00	1 395,00	6 045,00		
	Vícevrstvý materiál odhlučňový hrdlový , vč. kotvicích prvků, protihlukových objímk, tvarovek DN75 svislé odp.	m	10	920	276,00	9 200,00	2 760,00	11 960,00		
	DTTO DN110 svislé odpady	m	40	1050	315,00	42 000,00	12 600,00	54 600,00		
	Podlahové vpusti standardu HL z materiálu PE , typový prvek včetně nástavců, spojek, sad pro osazení do konstrukce, sad pro upevnění izolací									
	HL510NPrG se záp. uzávěrem "PRIMUS"	soub	2	2280	684,00	4 560,00	1 368,00	5 928,00		
	HL310NPrG se záp. uzávěrem "PRIMUS"	soub	3	2380	714,00	7 140,00	2 142,00	9 282,00		
	Lapače střešních splavenin PE standardu HL 660G	soub	2	2480	744,00	4 960,00	1 488,00	6 448,00		
	Ventilační hlavice typové plast standardu HL, kompletní sestava vč. kotvicích prvků a spojení s izolací krytiny									
	atyp boční hlavice do výklenku stěny	soub	1	970	291,00	970,00	291,00	1 261,00		
	HL810	soub	1	1050	315,00	1 050,00	315,00	1 365,00		
	Přivětrávací hlavice standardu HL- kompletní vč. přípravy niky pro manipulaci s hlavicí při servisní kontrole									
	HL905 včetně zákrytu-podomítkový systém	soub	1	1500	450,00	1 500,00	450,00	1 950,00		
	HL900N ECO	soub	7	1300	390,00	9 100,00	2 730,00	11 830,00		
	Odbočka pro napojení odkapu PV - HL 136.N kompletní sestava kalichu s kuličkou proti zápachu v případě vyschnutí	soub	2	780	234,00	1 560,00	468,00	2 028,00		
722	VODOVOD				30%			140 137,40		

[illegible]

		Vzdušník před zás,TUV – 18 litrů pro pitnou vodu	soub	2	2500	750,00	5 000,00	1 500,00	6 500,00		
		Elektrické zásobníky TUV včetně pojistného ventilu a propojení odkapu,kotvícího materiálu,šroubů,armatur a uzávěrů,konzol,závěsů apod.									
		Zásobník 300 litrů 230V- 2-3 kW	soub	2	11500	3 450,00	23 000,00	6 900,00	29 900,00		
		Jemná filtrace pro užitkovou vodu z nádrže	soub	1	14800	4 440,00	14 800,00	4 440,00	19 240,00		
725		ZARIZOVACÍ PŘEDMETY				20%			275 847,60		
		Konečná precizace a konkretizace modlů dle spárořezů a architektonického řešení interiérů dle výběru arch.stavební části - níže uvedeny a uvažovány modely evropského standardu běžně dostupného a certifikovaného pro ČR v základním barevném provedení bílé keramiky									
		WC mísy kompletní sestava včetně kotvícího materiálu,prkénka u závěsných systémů včetně vodovodní armatury a pomocných nožiček pro kotvení nádrže,armatury,ventilu,izolace proti rošení									
		WC závěsné bílá keramika vč.nádrže	soub	8	9800	1 960,00	78 400,00	15 680,00	94 080,00		
		WC závěs pro imobilní komplet včetně pomocných madel,úchytů a konzol u závěsných modelů závěs na v 500 mm od čisté podlahy a el.ovládacího tlačítka splachování	soub	2	13800	2 760,00	27 600,00	5 520,00	33 120,00		
		Umyvadla - keramické umyvadlo včetně nosné konstrukce ,kotvicích šroubů,sifonu s přípravou pro osazení zákrytu zápachové uzávěrky- rozteč rozet armatur upravena i pro dodatečné vsazení zákrytu sifonu(polonooha) včetně podstavních skřínek a doplňků									
		Umyvadlo velké	soub	7	1990	398,00	13 930,00	2 786,00	16 716,00		
		Umyvátko malé	soub	1	1200	240,00	1 200,00	240,00	1 440,00		
		Umyvadlo pro imobilní včetně zazděné podomítkové armatury - sifonu a přípravou pro nástěnnou baterii,konzol a úchytných prvků	soub	2	2890	578,00	5 780,00	1 156,00	6 936,00		
		Výlevky komplet s mříží pro postavení vědra,kotvicích prvků a šroubů s přípravou pro nástěnnou baterii									
		výlevka keramická nástěnná bez nádržky odpady DN 50	soub	1	2500	500,00	2 500,00	500,00	3 000,00		
		Urínály - pisoáry kompletní sestava včetně sifonu ,pryžové spojky pro nasazení do odpadu,kotvicích šroubů a zatmelení									
		Keramický urínál se zadním přívodem vody a podom.síf.	soub	4	4900	980,00	19 600,00	3 920,00	23 520,00		
		Radarové ovládání kompl. sestava bateriová a propojení s vodovodní armaturou,čidlem a zákrytem čidla v případě pod omítkou	soub	4	2150	430,00	8 600,00	1 720,00	10 320,00		
		dvířka sprchového boxu	soub	2	9800	1 960,00	19 600,00	3 920,00	23 520,00		

		Kuchyňské dřezy jsou součástí linky včetně osazení zápachové uzavěrky									
		Ovládací prvky - baterie - evropský standard - keramická kartuše - chrom kompletní sestava včetně propojovacích pancéřových hadiček, či trubiček dle typu, kotvících prvků									
		Konečná precizace a konkretizace modulů dle spárořezů a architektonického řešení interiéru dle výběru arch.stavební části - níže uvedeny a uvažovány modely evropského standardu běžně dostupného a certifikovaného pro ČR v základním barevném provedení bílé keramiky									
		Umyvadlová bat.stojánková - páková	soub	10	1890	378,00	18 900,00	3 780,00	22 680,00		
		Dřezová baterie nástěnná pro výlevku s prodl. ramenem	soub	1	2450	490,00	2 450,00	490,00	2 940,00		
		Sprchová baterie nástěnná vč.hadicové sprchy a tyče	soub	2	3900	780,00	7 800,00	1 560,00	9 360,00		
		Vodoměry kompletní výrobek včetně propojovacích prvků, spojek, protipřirub, přesuvek apod.- obchodní VDM dodávku správce - stavba připraví rozteč-správce dodá mont.mezikus									
		VDM obchodního měření-dodává správce	soub								
		Podružný vodoměr DN 20 před TUV	soub	2	990	198,00	1 980,00	396,00	2 376,00		
		Podružný VDM DN 25 odbočka z páteře pro nové zázemí	soub	2	1480	296,00	2 960,00	592,00	3 552,00		
		Rohové ventily pro baterie a volné umístění nádržky sestava ventilu s integrovaným sítkem a propojkou na pancéřovou hadici či trubičku osazované baterie	soub	20	155	31,00	3 100,00	620,00	3 720,00		
		Dvířka pro armatury a čistící kusy									
		standardní plastová 200/200	soub	17	199	39,80	3 383,00	676,60	4 059,60		
		Nerezová 200/200	soub	9	950	190,00	8 550,00	1 710,00	10 260,00		
		Nerezová 400/400	soub	3	1180	236,00	3 540,00	708,00	4 248,00		
		Ostatní vybavení zázemí jako držáky toaletního papíru, el.osoučeče, držáky ručníků, WC šettky apod nejsou standardní dodávkou ZTI									
		OSTATNÍ							0,00		
		demontáže současných rozvodů	soub	1	2500				0,00		
		proplach systému	soub	1	4500				0,00		
		třakové zkoušky, revize, ochranné nátěry	soub	1	9500				0,00		
		Stavební přímohce, drobné konstrukce, úpravy – nikoliv kompletní drážkování	soub	1	15000				0,00		
		Těsnění požárních prostupů	soub	1	5500				0,00		

Rekapitulace	
Dodávka celkem	614674,00
Montáž celkem	161414,90
Individuální vyzkoušení a ostatní	37000,00
Realizační dokumentace	
Dokumentace skutečného provedení	10000,00
D1.4.e,f ZDRAVOTECHNIKA CELKEM	823 088,90

STÁTNI ZÁMEK ŽLEBY – DOLNÍ ZÁMEK, PROVEDENÍ NOVÝCH TOALET A VYTVOŘENÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

D.1.4 TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Rekapitulace nákladů

Dodávka				60 000,00	
Materiál silnoproud				188 897,65	
Montáž silnoproud				121 438,90	
Materiál slaboproud				61 534,30	
Montáž slaboproud				39 358,34	
Montáž na stávajících zařízeních, demontáže	hod	26	250,00	6 500,00	
Zednické práce	hod	25	250,00	6 250,00	
Lehké přenosné lešení do 1,2 m	m2	38	49,50	1 881,00	
Zemní práce				5 904,00	
Elektroinstalace celkem				60 000,00	431 764,19 491 764,19

Elektroinstalace bez DPH celkem	491 764,19
--	------------

Dodávka

Rozváděč R01	ks	1	35 000,00	35 000,00
Rozváděč R1	ks	1	25 000,00	25 000,00
Dodávka celkem				60 000,00

Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, ale určují jen kvalitativní standard, zhotovitel může použít i jiných kvalitativně obdobných technických řešení.
Rozpočet neobsahuje dodávku a montáž koncových prvků EPS a dodávku svítidel

Písek, srpen 2018
Vypracoval: Ing. Friedl

Poznámka k vyplnění:

Součtovou cenu přílohy Elektro rekapitulace manuálně přepsat do rozpočtu 2321 položky 148
Příloha Elektro rekapitulace zahrnuje součtové ceny z příloh SZ SIL a SZ SLP a zároveň JC vypňované samostatně v této příloze

**STÁTNÍ ZÁMEK ŽLEBY – DOLNÍ ZÁMEK, PROVEDENÍ NOVÝCH TOALET
A VYTVOŘENÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY**
D.1.4 TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Elektroinstalace silnoproudá
Materiál a montáž

	m]	Počet	Materiál	Mat. celkem	Montáž	Mont. Celk.
Montáž rozváděčů ocelplechových, plastových	ks	2		0,00	1 150,00	2 300,00
Připojení ventilátoru	ks	4		0,00	150,00	600,00
Připojení bojleru	ks	2		0,00	350,00	700,00
Připojení čerpadla	ks	2		0,00	250,00	500,00
Zdroj 230V/12V - napojení splachovačů	ks	1	1 800,00	1 800,00	230,00	230,00
Připojení umývadla	ks	8			120,00	960,00
Připojení pisáru	ks	4		0,00	150,00	600,00
Připojení turniketu	ks	1		0,00	250,00	250,00
Elektrický přímotopný panel s vestavěným termostatem 230V, 0,5 kW, IP 24	ks	1	2 500,00	2 500,00	250,00	250,00
Elektrický sálavý panel 230V, 0,6 kW, IP 44	ks	5	3 100,00	15 500,00	250,00	1 250,00
Elektrická stropní folie 230V, 200 W/m ² , 500W, včetně přilučení a limitní sondy, IP44	ks	3	2 300,00	6 900,00	265,00	795,00
Svítilna včetně zdrojů a recyklačního poplatku						
Montáž svítidla	ks	58		0,00	230,00	13 340,00
Spínač kompletní – standard ABB LEVIT bílý						
Řazení 01	ks	1	140,00	140,00	80,00	80,00
Řazení 01, IP 44	ks	1	152,00	152,00	80,00	80,00
Regulátor teploty prostorový	ks	4	2 000,00	8 000,00	250,00	1 000,00
Spínač kompletní – standard ABB DECENTO porcelán bílý						
Řazení 01	ks	3	900,00	2 700,00	45,00	135,00
Řazení 05	ks	1	910,00	910,00	45,00	45,00
Řazení 06	ks	11	900,00	9 900,00	45,00	495,00
Řazení 07	ks	5	900,00	4 500,00	45,00	225,00
Regulátor teploty prostorový	ks	2	3 000,00	6 000,00	250,00	500,00
Zásuvka kompletní – standard ABB LEVIT bílá						
Jednoduchá zapuštěná	ks	13	140,00	1 820,00	80,00	1 040,00
Dvojjednoduchá zapuštěná s natočenými horními zdílkami	ks	2	150,00	300,00	80,00	160,00
Jednoduchá zapuštěná IP 44	ks	1	170,00	170,00	100,00	100,00
Jednoduchá nástěnná IP 44	ks	12	180,00	2 160,00	135,00	1 620,00
Zásuvka kompletní – standard ABB DECENTO porcelán bílá						
Jednoduchá zapuštěná	ks	56	890,00	49 840,00	80,00	4 480,00
Svorkovnice ochranného spojení	ks	4	229,00	916,00	99,00	396,00
Krabice přístrojová hluboká pod emtku	ks	131	12,00	1 572,00	25,00	3 275,00
Krabice rozvodka prům 68 mm	ks	26	40,00	1 040,00	110,00	2 860,00
Krabice rozvodka prům 97 mm	ks	11	100,00	1 100,00	110,00	1 210,00
Krabice odbočná prům 125 mm	ks	4	80,00	320,00	110,00	440,00
Krabice rozvodka WERIT 002000 vč. WAGO svorek	ks	9	95,00	855,00	150,00	1 350,00
Vodič CYA 4	m	48	13,10	628,80	20,00	960,00
Vodič CYA 6	m	16	18,80	316,80	20,00	320,00
Vodič CYA 25	m	26	66,00	1 716,00	25,00	650,00
Svorka Bernard	ks	22	45,20	994,40	65,00	1 430,00
Trubka prům 29 mm	m	9	15,20	136,80	35,00	315,00
Trubka KOPFLEX KF 05C90	m	8	42,50	340,00	35,00	280,00
Lišta LV 40x40	m	16	31,20	499,20	45,00	720,00
Kabel CYKY 2Ax1,5	m	98	10,50	1 029,00	15,00	1 470,00
Kabel CYKY 3Ax1,5	m	67	13,00	871,00	15,00	1 005,00
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	718	13,50	9 693,00	15,00	10 770,00
Kabel CYKY 3Cx2,5	m	726	19,50	14 157,00	20,00	14 520,00
Kabel CYKY 5Cx1,5	m	205	23,00	4 715,00	20,00	4 100,00
Kabel CYKY 5Cx2,5	m	72	32,00	2 304,00	20,00	1 440,00
Kabel CYKY 4Bx10	m	86	115,00	9 890,00	25,00	2 150,00
Kabel JYTY 4x1	m	62	19,00	1 178,00	20,00	1 240,00
Šňůra CGSG 5Cx2,5	m	9	45,00	405,00	20,00	180,00
Pásek FeZn 30x4 mm	m	16	25,00	400,00	30,00	480,00
Vodič FeZn prům. 10 mm	m	12	22,00	264,00	30,00	360,00
Svorka SR 02	ks	2	25,00	50,00	55,00	110,00
Svorka SR 03	ks	5	25,00	125,00	55,00	275,00
Svorka SJ 02	ks	4	25,00	100,00	55,00	220,00
Zemnicí tyč FeZn, délka 2 m, prům 38 mm	ks	4	465,00	1 860,00	250,00	1 000,00
Ukončení kabelů	ks	83		0,00	80,00	6 640,00
Ukončení vodičů	ks	22		0,00	12,00	264,00
Měření impedance smyčky 3fáz	ks	5		0,00	490,00	2 450,00
Měření impedance smyčky 1fáz	ks	66		0,00	150,00	9 900,00
Výchozí revize	ks	1		0,00	5 400,00	5 400,00
Měření osvětlenosti soustavy do 50 svítidel	ks	1		0,00	2 650,00	2 650,00
Měření zemního odporu soustavy	ks	1		0,00	2 000,00	2 000,00

Součet	170 768,00	114 565,00
Protez 5%	2 314,29	
Podružný materiál 3 %	5 123,04	

Součet	178 205,33	
---------------	-------------------	--

PPV 6%	10 692,32	6 873,90
--------	-----------	----------

Čalkem	188 897,65	121 438,90
---------------	-------------------	-------------------

Zemní práce

Kabelová rýha výkop, zához, zem tř 3, hl 0,6m, kabelové lože, výstražná folie	m	18	328,00	5 904,00
Součet				5 904,00

Zemní práce celkem				5 904,00
---------------------------	--	--	--	-----------------

**STÁTNÍ ZÁMEK ŽLEBY – DOLNÍ ZÁMEK, PROVEDENÍ NOVÝCH TOALET
A VYTVOŘENÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY**
D.1.4 TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Elektroinstalace slaboproudá
Materiál a montáž

	mj	Počet	Materiál	Mat. celkem	Montáž	Mont. Celk.
Signalizace z WC ZTP						
Ústředna signalizace	ks	1	25 890,00	25 890,00	5 300,00	5 300,00
Kontrolní panel	ks	1	8 900,00	8 900,00	1 500,00	1 500,00
Kabel ústředny (2m)	ks	1	199,00	199,00	35,00	35,00
Zásuvka rozvodu	ks	1	1 200,00	1 200,00	150,00	150,00
Svítilno signalizační LED	ks	2	680,00	1 360,00	160,00	320,00
Pokojová kontrolní skříňka bez OJ	ks	2	2 670,00	5 340,00	480,00	960,00
Tlačítko nouzového volání	ks	8	445,00	3 560,00	50,00	400,00
Programování, kontrolní provoz, zaškolení	ks	1	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Kontrola vedení, osazení zakončovacích odporů a bleskojistek	ks	1	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Zásuvka kompletní – standard ABB DECENTO bílá						
Telefonní	ks	1	389,00	389,00	90,00	90,00
PC 2x RJ 45	ks	3	470,00	1 410,00	90,00	270,00
Krabice přístrojová hluboká pod omítku	ks	12	9,00	108,00	20,00	240,00
Krabice protahovací	ks	18	11,00	198,00	45,00	810,00
Krabicová rozvodka prům 68 mm	ks	6	39,00	234,00	85,00	510,00
Krabice odbočná prům 125 mm	ks	4	85,00	340,00	50,00	200,00
Krabice KT 250	ks	2	180,00	360,00	95,00	190,00
Trubka plastová ohebná prům 29 mm	m	65	30,60	1 989,00	20,00	1 300,00
Trubka plastová ohebná prům 36 mm	m	22	30,60	673,20	20,00	440,00
Trubka KOPOFLEX KF 09040	m	16	35,00	560,00	20,00	320,00
Kabel UTP cat 6	m	132	15,00	1 980,00	20,00	2 640,00
Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	28	4,50	126,00	20,00	560,00
Kabel SYKFY 4x2x0,5	m	85	7,90	671,50	20,00	1 700,00
Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	29	12,30	356,70	20,00	580,00
Kabel CYKY 2Ax1,5	m	29	12,40	359,60	20,00	580,00
Ukončení kabelů	ks	19		0,00	56,00	1 064,00
Výchozí revize	ks	1		0,00	3 000,00	3 000,00
Měření počítačové sítě, vystavení protokolu	ks	1		0,00	1 500,00	1 500,00
Součet				56 204,00		37 159,00
Prořez 5%				161,11		
Podružný materiál 3 %				1 686,12		
Součet				58 051,23		
PPV 6%				3 483,07		2 229,54
Celkem				61 534,30		39 388,54

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

OZNAČENÍ	POČET KS	CENA ZA KUS BEZ DPH		rezerva		
S 01	5	3 500	17 500	1	3 500	
S 02	3	4 200	12 600	2	8 400	
S 03	1	25 000	25 000			
S 04	2	6 500	13 000	2	6 500	
S 05	4	3 500	14 000	1	3 500	
S 06	12	5 000	60 000			
S 07	1	20 000	20 000	1	20 000	
S 08	7	3 500	24 500	1	3 500	
S 09	1	12 000	12 000			
S 10	2	11 000	22 000			
S 11	1	7 000	7 000			
S 12	2	7 000	14 000	1	7 000	
S 13	1	9 000	9 000			
S 14	1	9 000	9 000			
S 15	1	12 500	12 500			
S 16	2	4 500	9 000			
S 17	3	3 000	9 000	1	3 000	
			290 100		55 400	345 500
	49			10		59

Viz PD tabulka osvětlovacích těles, varianta A, B a technická zpráva:

Osvětlení bude provedeno dle ČSN EN 12464-1. Návrh osvětlení provede dodavatel osvětlení.

Budou použita LED svítidla dle požadavků zpracovatele interiéru.

STÁTNI ZÁMEK ŽLEBY – DOLNÍ ZÁMEK, PROVEDENÍ NOVÝCH TOALET
A VYTVOŘENÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Poznámka k vyplnění:

Součtovou cenu přílohy Osvětlení manuálně přepsat do rozpočtu 2321 položky 149

ROZPOČET

Stavba STÁTNÍ ZÁMEK ŽLEBY – DOLNÍ ZÁMEK, PROVEDENÍ NOVÝCH TOALET
A VYTVOŘENÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
D.1.4. TPS - Vzduchotechnika

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

JKSO:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6

**Práce a dodávky PSV
Vzduchotechnika**

118 225,80

118 225,80

1.01	Potrubní ventilátor Ø125, 250 m³/hod, 70 Pa, 30W, 230V + přetlaková klapka	ks	2	3 750,00	7 500,00
1.02	Izolovaný potrubní ventilátor(Silent) Ø150 420 m³/hod, 150 Pa, 60W, 230V + přetlaková klapka	ks	2	13 500,00	27 000,00
1.03	Časový spínač s denním programem	ks	3	1 200,00	3 600,00
1.04	PD žaluzie 200x60 (materiál dle architekta) + přechod na 204x60	ks	2	2 500,00	5 000,00
1.05	PD žaluzie 150x150 (materiál dle architekta) + přechod na Ø150	ks	2	2 500,00	5 000,00
1.06	Talířový ventil odvodní Ø125	ks	1	360,00	360,00
1.07	Sténová mřížka 200x200 - Ø150	ks	1	750,00	750,00
1.08	Štěrbinová vyústka VSD 35-1-600 s boxem, hrdlo Ø125	ks	2	2 200,00	4 400,00
1.09	Štěrbinová vyústka VSD 35-1-900 s boxem, hrdlo Ø125	ks	7	2 500,00	17 500,00
1.10	Štěrbinová vyústka VSD 35-1-1050 s boxem, hrdlo Ø125	ks	2	2 800,00	5 600,00
1.11	Koncový doplňkový díl VSD 35-1-300mm na atyp. délku štěrbin	ks	4	1 500,00	6 000,00
1.12	Ohebné potrubí Alu - Ø125	bm	25	90,00	2 250,00
1.13	Ohebné zvukotlumící potrubí Ø125	bm	5	200,00	1 000,00
1.14	Ohebné zvukotlumící potrubí Ø150	bm	5	220,00	1 100,00
1.15	Potrubí kruhové pozink. Plech Ø125 těsněné spoje	bm	5	150,00	750,00
1.16	Potrubí kruhové pozink. Plech Ø150 těsněné spoje	bm	5	200,00	1 000,00
1.17	Plastové potrubí 204x60 30% tvar.	bm	6	250,00	1 500,00
1.18	Uchyty, závěsy a spojovací materiál	kpl	1	3 500,00	3 500,00
	Dodávka celkem				93 830,00
	Rekapitulace				
	Montáž (včetně jednotek na střeše) - 20 % z dodávky				18 766,00
	Doprava - 3 %				2 814,90
	Komplektace - 2 %				1 876,60
	Vyzkoušení - 1 %				938,30

Poznámka k vyplnění:

Součtovou cenu přílohy Vzduchotechnika manuálně přepsat do rozpočtu 2321 položky 150

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Žleby-dolní zámek

Objekt:

2322 - Odvodnění suterénního zdiva

KSO:

Místo: Žleby čp.1

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

NPÚ Praha 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEMA ART International s.r.o.

IČ:

07687672

DIČ:

CZ07687672

Projektant:

atelier arch-a

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 494 487,86
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				7 494 487,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	7 494 487,86	21,00%	1 573 842,45	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		9 068 330,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SZ Žleby-dolní zámek
 Objekt: 2322 - Odvodnění suterénního zdiva
 Místo: Žleby čp.1
 Zadavatel: NPÚ Praha 1
 Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.
 Datum:
 Projektant: atelier arch-a
 Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 7 494 487,86

HSV - Práce a dodávky HSV 6 112 085,82

1 - Zemní práce	3 108 159,67
2 - Zakládání	1 847 337,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	877,87
4 - Vodorovné konstrukce	342 709,11
5 - Komunikace pozemní	26 097,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	196 860,46
8 - Trubní vedení	19 450,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	374 019,49
997 - Přesun sutě	55 320,26
998 - Přesun hmot	141 254,07

PSV - Práce a dodávky PSV 689 402,04

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	195 427,07
713 - Izolace tepelné	130 665,22
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	101 869,75
740R - Elektromontáže	184 063,49
741 - Elektroinstalace - silnoproud	18 560,00
764 - Konstrukce klempířské	15 435,46
767 - Konstrukce zámečnické	23 025,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	20 355,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 693 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	153 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	90 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	135 000,00
VRN5 - Finanční náklady	245 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	70 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 494 487,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SZ Žleby-dolní zámek

Objekt: 2322 - Odvodnění suterénního zdiva

Místo: Žleby čp.1 Datum:

Zadavatel: NPÚ Praha 1 Projektant: atelier arch-a

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 494 487,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 112 085,82

D 1 Zemní práce 3 108 159,67

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	88,045	156,59	13 786,97	CS ÚRS 2021 01
	vv		Sejmutí vrch.vrstvy terénu ang.dv; prům.tl.0,5m					
	vv		plocha viz půdorys L část vč.svahování					
	vv		70,25*0,5		35,125			
	vv		dtto část se záporny(rozšíř.o 0,25)					
	vv		92,4*0,5		46,200			
	vv		dtto P část-svahování					
	vv		13,44*0,5		6,720			
2	K	122411101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	39,512	1 885,19	74 487,63	CS ÚRS 2021 01
	vv		Odkop podl.SZ skl.viz řezA; hl.celk.0,63; zemina 0,53					
	vv		levá+pravá část; pl.DWG					
	vv		29,48+45,07*0,53		39,512			
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	162,745	184,00	29 945,08	CS ÚRS 2021 01
	vv		Otevřený výkop angl.dv.-L str; pl.DWG; DH úr.-3,2/-5,03; HH(-)odkop úr.-0,6					
	vv		22,2*(3,2+5,03)/2-0,6		78,033			
	vv		dtto rozšíření; sklon 1:1; pl.DWG; úr.dtto viz angl.dv.					
	vv		48,2*(3,2+5,03)/2-0,6)/2		84,712			
4	K	131413101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	18,000	2 195,72	39 522,96	CS ÚRS 2021 01
	vv		Drenážní jámy-odvod kondenzátu					
	vv		š/d/hl-1,5/3/2m; 2x					
	vv		1,5*3*2)*2		18,000			
5	K	131451103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	23,310	692,18	16 134,72	CS ÚRS 2021 01
	vv		Otevřený výkop; rozšíření výkopu angl.dv.-P str					
	vv		pl.DWG; DH úr.-3,1; HH(-)odkop -1,0; sklon 1:1					
	vv		22,2*(3,1-1)/2		23,310			
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	113,282	446,00	50 523,77	CS ÚRS 2021 01
	vv		Zapažená část-L str k rozvodi; úr.DH-5,1; HH(-)odkop=0,6/-0,78					
	vv		20,55*1,25*5,1-(0,6+0,78)/2		113,282			
7	K	132411401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 5 ručně	m3	13,568	4 904,38	66 542,63	CS ÚRS 2021 01
	vv		Odtěžení částí podloží základů pro podezdívku					
	vv		profil viz řez A- 0,2m2					
	vv		4,16+7,6+41,8+0,82+0,84+0,73+8,23+1,16+1+1,3+0,2)*0,2		13,568			
8	K	132412111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	4,280	2 498,04	10 691,61	CS ÚRS 2021 01
	vv		výkop odvodu kondenzátu v SZ					
	vv		hl. od ploš.odkopu 0,5 maz.; dl.8,2m-uvnitř; š.0,4					
	vv		(0,4*0,5)*8,2		1,640			
	vv		dtto 2.větev; hl.1,2(-)0,1maz.; dl.6					
	vv		(0,4*1,1)*6		2,640			
9	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	222,288	1 030,00	228 956,64	CS ÚRS 2021 01
	vv		Zapažená část-P str od rozvodi-pl.DWG; úr.DH-5,1; HH(-)odkop=-0,78/-1,0					
	vv		52,8*(5,1-(0,78+1)/2)		222,288			
10	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	184,960	1 575,48	291 400,78	CS ÚRS 2021 01
	vv		úprava-v zápor.pažení; viz stat.-oprava					
	vv		(5,78*32)		184,960			
11	M	13010974	ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375	t	6,545	26 400,00	172 788,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz mtž; 0,0337t/m +5%					
	vv		(184,96*0,0337)*1,05		6,545			
12	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	243,430	897,60	218 502,77	CS ÚRS 2021 01

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Uprava-plocha DWG viz řez D; sešikmení k otevřenému výkopu					
	VV		úr. DH-ZS podkl.bet.+příčné žlaby; HH-horní líc strop.desky					
	VV		243,43		243,430			
13	K	153891111	Osazení ocelové roznašecí konstrukce hmotnosti do 40 kg (vč.rozebrání)	kg	6 703,269	86,10	577 151,46	CS ÚRS 2021 01
	VV		Výměny HEB140-viz stat.; 34,5kg/m(oprava)		3 418,950			
	VV		(2,2*37+4,1*3+1,8*3)*34,5					
	VV		Rozpěry HEB140-dtlo(oprava)		2 223,008			
	VV		(1,09*34+1,83*3+1,79*9+1,925*3)*34,5					
	VV		dtlo patky; P16 125,6kg/m2(oprava)		630,211			
	VV		(0,32*0,32)*49*125,6					
	VV		spoj.materiál		431,100			
	VV		431,1					
14	M	13010974	ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375	t	5,924	26 400,00	156 393,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž; +5%		5,924			
	VV		(3,419+2,223)*1,05					
15	M	13611238R	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 16mm tabule	t	0,662	26 500,00	17 543,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž; +5%		0,662			
	VV		(0,63*1,05)					
16	M	1361100R	spojovací materiál	t	0,453	26 500,00	12 004,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž; +5%		0,453			
	VV		(0,431*1,05)					
17	K	161111512	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	50,216	627,55	31 513,05	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz nakládání ruční		50,216			
	VV		50,216					
18	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	363,171	255,56	92 811,98	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz nakládání hor.3 +koef.zkypř.1,3		363,171			
	VV		(279,362*1,3)					
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	363,171	39,00	14 163,67	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz přemíst.10km; +2km= koef.JC=2		363,171			
	VV		363,171					
20	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	371,894	295,82	110 013,68	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz nakládání hor.5 +koef.zkypř. 1,3		371,894			
	VV		(50,216+235,856)*1,3					
21	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	371,894	22,81	8 482,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz přemíst.10km; +2km= koef.JC=2		371,894			
	VV		371,894					
22	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	84,712	317,00	26 853,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz rozšíř. výkopu Lstr		84,712			
	VV		84,712					
23	K	166151111	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	34,886	317,00	11 058,86	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz rozšíř. výkopu P str		23,310			
	VV		23,31					
	VV		viz výkop odvodu kondenzátu(-)štěrky obsyp v.0,3		2,576			
	VV		4,28-(8,2+6)*(0,4*0,3)					
	VV		dtto drenáž.jámy-viz výkop(-)štěrky		9,000			
	VV		18-(1,5*3*1)*2					
24	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 ručně	m3	50,216	170,00	8 536,72	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz odkop SZ		39,512			
	VV		39,512					
	VV		viz výkop odv.kondenzátu(-)přehození		1,704			
	VV		(4,28-2,576)					
	VV		dtto drenáž.šachty		9,000			
	VV		(18-9)					
25	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	279,362	170,00	47 491,54	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz odkop+výkop hor.3		279,362			
	VV		(88,045+78,035+113,282)					
26	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	235,856	60,73	14 323,53	CS ÚRS 2021 01
	VV		výkop angl.dv. hor.5		235,856			
	VV		(13,568+222,288)					
27	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuťných	m3	84,712	278,00	23 549,94	CS ÚRS 2021 01
	VV		Zpětný zásyp rozšíř.výkopu-viz přehození hor.3		84,712			
	VV		84,712					
28	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuťných	m3	34,886	170,00	5 930,62	CS ÚRS 2021 01
	VV		Zpětný zásyp-viz přehození hor.5		34,886			
	VV		34,886					

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	735,065	18,47	13 576,65	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz přemístění tř.3 a 5 10km (363,171+371,894)		735,065			
30	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 029,091	657,00	676 112,79	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz uložení; 1,4t/m3 (735,065*1,4)		1 029,091			
31	K	181311105	Rozprostření omice tl vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	157,290	278,98	43 880,76	CS ÚRS 2021 01
	VV		Úprava na angl.dv.; viz odkop(:)tl.0,5 (88,045/0,5)		176,090			
	VV		odpočet chodníku-uvedení do původ.stavu; pl.DWG (27,8*-1)		-27,800			
	VV		drenáž šachty (1,5*3)*2		9,000			
32	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	157,290	19,52	3 070,30	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz omice 157,29		157,290			
33	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,932	105,00	412,86	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz osev; 0,025kg/m2 (157,29*0,025)		3,932			
D	2		Zakládání				1 847 337,36	
34	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	9,000	963,18	8 668,62	CS ÚRS 2021 01
	VV		Výplň dren.jam odvodu kondenzátu; 2x hl.1m (1,5*3*1)*2		9,000			
35	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,704	981,74	1 672,88	CS ÚRS 2021 01
	VV		Obsyp kanal.potr.odvodu kondenzátu; prof.0,4/0,3; viz výkop (8,2+6)*0,4*0,3		1,704			
36	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	36,000	47,95	1 726,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		Opláštění štěrku výplně dren.jam 2x ((1,5*3)*2+(1,5*3)*2*1)*2		36,000			
37	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	41,400	24,40	1 010,16	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz opláštění +15% (36*1,15)		41,400			
38	K	224511116	Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI	m	184,960	3 879,12	717 482,04	CS ÚRS 2021 01
	VV		Úprava-pro zápory-viz osazení 184,96		184,960			
39	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	13,358	2 792,67	37 304,49	CS ÚRS 2021 01
	VV		Angl.dv.; podklad.bet.zákl.desky; pl.DWG tl.0,1 (92,88*0,1)		9,288			
	VV		dtto část pod podezdívkou základu dl.-viz odkop(:)0,2; š.0,6; tl.0,1 (13,568/0,2)*0,6*0,1		4,070			
40	K	273323511	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	23,220	3 305,47	76 753,01	CS ÚRS 2021 01
	VV		Angl.dv. plocha zákl.desky-viz podkl.bet; tl.0,25 (92,88*0,25)		23,220			
41	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,048	41 456,71	126 360,05	CS ÚRS 2021 01
	VV		Zákl.deska-viz žlb; dle stat.0,125l/m3 +5% (23,22*0,125)*1,05		3,048			
42	K	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	13,568	6 975,02	94 637,07	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz odkop 13,568		13,568			
43	K	279323111	Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	60,233	3 297,15	198 597,24	CS ÚRS 2021 01
	VV		Zeď ang.dvorku; tl.0,25 L str-bok; v.2,25 (5,1*2,25)*0,25		2,869			
	VV		čelo-sestup.část; v.2,25/3,96 (8,36*(2,25+3,96)/2*0,25)		6,489			
	VV		dtto-zbývajících část v pažení k P rohu; v.3,96/3,46 (38,86+1,58+12,715)*(3,96+3,46)/2*0,25		49,301			
	VV		P str-zadní čelo; v.3,46 (1,82*3,46)*0,25		1,574			
44	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	87,456	431,47	37 734,64	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz žlb-Lstr bok+sestup.část+Pstr zadní čelo(:)tl.0,25; 2str (2,869+6,489+1,574)/0,25*2		87,456			
45	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	87,456	116,95	10 227,98	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz bed. 87,456		87,456			
46	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	197,204	941,36	185 639,96	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz žlb v pažení-zbývajících část(:)tl.0,25					

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (49,301/0,25)		197,204			
47	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	197,204	173,30	34 175,45	CS ÚRS 2021 01
			vv viz bed					
			vv 197,204		197,204			
48	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	7,906	39 887,12	315 347,57	CS ÚRS 2021 01
			vv viz žlb; dle stat.0,125t/m3 +5%					
			vv (60,233*0,125)*1,05		7,906			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				877,87	
49	K	311271129	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M15	m3	0,150	5 852,47	877,87	CS ÚRS 2021 01
			vv Angl.dv.; podezdívka poklopů na str.desce; prof.0,15/0,25 2x					
			vv (0,5*4)*0,15*0,25*2		0,150			
	D	4	Vodorovné konstrukce				342 709,11	
50	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	21,480	3 289,82	70 665,33	CS ÚRS 2021 01
			vv Angl.dv.; pl.DWG viz stat.vč.zapuštění do zdiva; tl.0,2					
			vv (107,4*0,2)		21,480			
51	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	76,240	372,00	28 361,28	CS ÚRS 2021 01
			vv vnitř.plocha DWG					
			vv 76,24		76,240			
52	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	76,240	111,05	8 466,45	CS ÚRS 2021 01
			vv viz bed.					
			vv 76,24		76,240			
53	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	76,240	171,18	13 050,76	CS ÚRS 2021 01
			vv viz bed.					
			vv 76,24		76,240			
54	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	76,240	51,51	3 927,12	CS ÚRS 2021 01
			vv viz mtž.					
			vv 76,24		76,240			
55	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	3,524	42 340,43	149 207,68	CS ÚRS 2021 01
			vv viz žlb; dle stat.0,125t/m3 +5%					
			vv (26,85*0,125)*1,05		3,524			
56	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,795	3 271,49	9 143,81	CS ÚRS 2021 01
			vv Rozpěr.žlb.nosníky; viz stav.PD; prof.0,2/0,25					
			vv (1,2*30+1,42+1,97*8+1,28+1,43)*(0,2*0,25)		2,795			
57	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	49,662	558,24	27 723,31	CS ÚRS 2021 01
			vv viz žlb(;)prof.0,2/0,25(x)š+v.2x					
			vv (2,759/0,2/0,25)*(0,2+0,25)*2		49,662			
58	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	49,662	129,89	6 450,60	CS ÚRS 2021 01
			vv viz bed					
			vv 49,662		49,662			
59	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	11,036	573,22	6 326,06	CS ÚRS 2021 01
			vv viz dl.bed; š.0,2					
			vv (2,759/0,2/0,25)*0,2		11,036			
60	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	11,036	87,65	967,31	CS ÚRS 2021 01
			vv viz podpěr.kce					
			vv 11,036		11,036			
61	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,440	41 862,28	18 419,40	CS ÚRS 2021 01
			vv viz žlb-dle stat.0,125t/m3; zvyšují na 0,15t/m3 +5%					
			vv (2,795*0,15)*1,05		0,440			
	D	5	Komunikace pozemní				26 097,53	
62	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	27,800	213,15	5 925,57	CS ÚRS 2021 01
			vv Obnova původ.stavu-chodník podél objektu; pl.DWG					
			vv 27,8		27,800			
63	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	27,800	725,61	20 171,98	CS ÚRS 2021 01
			vv viz podklad					
			vv 27,8		27,800			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				196 860,46	
64	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,473	3 821,03	17 091,47	CS ÚRS 2021 01
			vv Soc.zař. 1PP Krycí maz.na TI; tl.0,06; viz plocha odkop					
			vv (29,48+45,07)*0,06		4,473			
65	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	7,455	3 829,15	28 546,31	CS ÚRS 2021 01
			vv Soc.zař.; krycí maz.na IGLÚ; tl.0,1; viz plocha odkop					
			vv (29,48+45,07)*0,1		7,455			

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	9,149	3 829,15	35 032,89	CS ÚRS 2021 01
	vv		Angl.dv.: spád.maz.plocha viz bed.strop.desky; pr.tl.0,12 (76,24*0,12)		9,149			
67	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	4,473	978,93	4 378,75	CS ÚRS 2021 01
	vv		Krycí maz.na TI-viz maz.		4,473			
68	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	16,604	489,46	8 126,99	CS ÚRS 2021 01
	vv		Krycí maz.na IGLÚ-viz maz.		7,455			
	vv		Spád.maz.angl.dv.-viz maz		9,149			
69	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	64,500	165,90	10 700,55	CS ÚRS 2021 01
	vv		Angl.dv.-odtok.žlab viz stav.PD		64,5			
70	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,473	297,30	1 329,82	CS ÚRS 2021 01
	vv		Krycí maz.na TI-viz maz.		4,473			
71	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,455	148,65	1 108,19	CS ÚRS 2021 01
	vv		Krycí maz.na IGLÚ-viz maz.		7,455			
72	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,410	29 665,06	12 162,67	CS ÚRS 2021 01
	vv		výztuž krycí maz.IGLÚ 150/150/6; pl.viz maz; 3,03kg/m2+10%					
	vv		(29,48+45,07)*0,00303*1,1		0,248			
	vv		dtto maz.na TI 100/100/4; pl.viz maz; 1,98kg/m2+10%					
	vv		(29,48+45,07)*0,00198*1,1		0,162			
73	K	632450123	Vyrovňovací cementový potěr prům.tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	94,560	460,00	43 497,60	CS ÚRS 2021 01
	vv		angl.dv.-spádový potěr na strop.desku; pl.DWG		94,56			
74	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	51,850	19,04	987,22	CS ÚRS 2021 01
	vv		Soc.zař. 1PP; L+Pstr; obv.DWG		51,850			
	vv		(22,32+29,53)					
75	K	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	11,183	1 514,15	16 932,74	CS ÚRS 2021 01
	vv		podsyyp pod IGLÚ; tl.0,15; viz plocha odkop		11,183			
	vv		(29,48+45,07)*0,15					
76	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	26,000	72,51	1 885,26	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz specifik.tab. OS5		26,000			
	vv		26					
77	M	55341425R	mřížka ochranná kruhová nerezová D200mm (viz specifik.PD)	kus	26,000	580,00	15 080,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz mtž		26,000			
	vv		26					
D 8 Trubní vedení							19 450,00	
78	K	89991401R	Montáž+dodávka hydroizolační chráničky potr.DN50	kus	3,000	2 350,00	7 050,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz tab.OS1		3,000			
	vv		3					
79	K	89991402R	Montáž+dodávka hydroizolační chráničky potr.DN100	kus	4,000	3 100,00	12 400,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz tab.OS2		4,000			
	vv		4					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							374 019,49	
80	K	953171031	Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových nádrže	kus	34,000	43,04	1 463,36	CS ÚRS 2021 01
	vv		Angl.dv.-šachtová stupadla; viz tab.OS2		34,000			
	vv		34					
81	M	55243814R	stupadlo ocelové s PE povlakem (viz specifik.PD)	kus	34,000	88,00	2 992,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz mtž		34,000			
	vv		34					
82	K	953333121	PVC těsnící pás do pracovních spar betonových kcí (viz specifik.PD)	m	138,000	224,00	30 912,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		Viz stat.výkr.04		138,000			
	vv		138					
83	K	953333321	PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí (viz specifik.PD)	m	16,000	224,00	3 584,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		Viz stat.výkr.04		16,000			
	vv		16					
84	K	953334621R	Těsnící plech do řízených smršťovacích spar betonových kcí (viz specifik.PD)	m	93,000	450,00	41 850,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		Viz stat.výkr.04		93,000			
	vv		93					
85	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	2,000	391,32	782,64	CS ÚRS 2021 01

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Angl.dv.-vstup.poklopy; viz tab.OS1					
	VV		2		2,000			
86	M	56230625R	poklop šachtový litina 740x710mm s rámem pro zabetonování-atyp (viz specifik.PD)	kus	2,000	7 120,00	14 240,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		2		2,000			
87	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,418	2 861,18	18 363,05	CS ÚRS 2021 01
	VV		Soc.zař. 1PP-viz plocha odkop					
	VV		levá+pravá část; tl.odhad 8cm					
	VV		(29,48+45,07)*0,08		5,964			
	VV		dtto pro výkop odvodu kondenzátu; viz výkop					
	VV		8,2+6)*0,4*0,08		0,454			
88	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	80,230	95,41	7 654,74	CS ÚRS 2021 01
	VV		Soc.zař.-viz plocha odkop					
	VV		levá+pravá část					
	VV		(29,48+45,07)		74,550			
	VV		dtto pro výkop odvodu kondenzátu; viz odstr.poskladu					
	VV		(8,2+6)*0,4		5,680			
89	K	973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	41,000	356,70	14 624,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ulož.vzpěr.nosníků-viz PD					
	VV		41		41,000			
90	K	974029185	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 200 mm	m	72,695	700,65	50 933,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		Angl.dv.zapuštění strop.desky; viz dilat.pás rohový					
	VV		72,695		72,695			
91	K	974029187	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 300 mm	m	4,200	857,44	3 601,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		Svislé připoje odvětr. z IGLÚ					
	VV		dl.0,7; Sstr 6ks					
	VV		(0,7*6)		4,200			
92	K	977151125R	Vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do kamenného zdiva	m	32,450	5 640,00	183 018,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Odvětr.podlah zdivem-vodor.; Sstr					
	VV		(1,6*2+1,95+1,8+1,3+1,6)		9,850			
	VV		dtto Jstr					
	VV		(1,1+3,1*2+2,75+2,2*3)		16,650			
	VV		prostup odvodu kondenzátu; L+P větev					
	VV		1,65+(1,8+2,5)		5,950			
D	997		Přesun sutě				55 320,26	
93	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	31,546	800,91	25 265,51	CS ÚRS 2021 01
94	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,546	232,77	7 342,96	CS ÚRS 2021 01
95	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,546	205,20	6 473,24	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz odvoz 1km; +29km=koef.JC=29					
	VV		31,546		31,546			
96	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	14,120	717,00	10 124,04	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz bour.SZ bet.maz.					
	VV		14,12		14,120			
97	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	4,573	626,00	2 862,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz bour.SZ ker.dlažba					
	VV		4,573		4,573			
98	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu kamenného kód 17 05 04	t	12,853	253,00	3 251,81	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz sut' celkem(-)řříděný odpad					
	VV		31,546-(14,12+4,573)		12,853			
D	998		Přesun hmot				141 254,07	
99	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	495,524	285,06	141 254,07	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				689 402,04	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				195 427,07	
100	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	169,110	10,09	1 708,32	CS ÚRS 2021 01
	VV		Vodor. izol. maz.na IGLÚ-viz pl.maz					
	VV		(29,48+45,07)		74,550			
	VV		Vodor.izol.angl.dv.-viz vyrov.potěr					
	VV		94,56		94,560			
101	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,065	48 300,00	3 139,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž; 0,35kg/m2 +10%					
	VV		(169,11*0,00035)*1,1		0,065			
102	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	64,274	22,03	1 415,96	CS ÚRS 2021 01
	VV		angl.dv.-k objektu+vně přesah dolů; řř.0,45; obvod DWG					

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (142,83*0,45)		64,274			
103	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,025	48 300,00	1 207,50	CS ÚRS 2021 01
			vv viz mtž; 0,35kg/m2 +10%					
			vv (64,274*0,00035)*1,1		0,025			
104	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	333,670	101,66	33 920,89	CS ÚRS 2021 01
			vv viz penetr.SZ+angl.dv.					
			vv (74,55+94,56)		169,110			
			vv angl.dvorek; druhá vrstva-viz penetr.					
			vv 94,56		94,560			
			vv v místě záhonu 1vrst.(viz předpis projektanta)					
			vv 70		70,000			
105	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	303,221	139,00	42 147,72	CS ÚRS 2021 01
			vv viz penetr.SZ+angl.dv.; +15%					
			vv (74,55+94,56)*1,15		194,477			
			vv angl.dvorek; druhá vrstva-viz penetr. +15%					
			vv (94,56*1,15)		108,744			
106	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	80,500	167,00	13 443,50	CS ÚRS 2021 01
			vv viz mtž.záhon +15%					
			vv (70*1,15)		80,500			
107	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	128,548	116,96	15 034,97	CS ÚRS 2021 01
			vv Angl.dv.-viz penetr. 2vrst.					
			vv (64,274*2)		128,548			
108	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	147,830	139,00	20 548,37	CS ÚRS 2021 01
			vv viz mtž +15%					
			vv (128 548*1,15)		147,830			
109	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm tl do 1,0 mm	m2	94,560	177,46	16 780,62	CS ÚRS 2021 01
			vv Vodor.izol.angl.dv.-strop.deska viz penetrace					
			vv 94,56		94,560			
110	K	711211137	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů do v 200 mm se zabetonováním	m2	74,550	483,47	36 042,69	CS ÚRS 2021 01
			vv Soc.zař.-viz maz.L+Pstr					
			vv (29,48+45,07)		74,550			
111	K	711772111R	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů do D200 (viz specifik.PD)	kus	2,000	298,00	596,00	CS ÚRS 2021 01
			vv Viz tab.OS3					
			vv 2		2,000			
112	K	711791183	Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár impregnovanými provazci	m	3,400	60,14	204,48	CS ÚRS 2021 01
			vv viz dilatace strop.desky; vč.boku tl.0,2; 2x					
			vv (1,3+0,2*2)*2		3,400			
113	M	67573214	provaz konopný těsnící D 30mm	kg	2,431	125,00	303,88	CS ÚRS 2021 01
			vv viz mtž; 0,65kg/m +10%					
			vv (3,4*0,65)*1,1		2,431			
114	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	9,006	992,08	8 934,67	CS ÚRS 2021 01
	D	713	Izolace tepelné				130 665,22	
115	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	104,016	34,08	3 544,87	CS ÚRS 2021 01
			vv Tl strop.desky angl.dv.; viz penetr.+10%přesah					
			vv (94,56*1,1)		104,016			
116	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	109,217	666,00	72 738,52	CS ÚRS 2021 01
			vv viz mtž; +5%					
			vv (104,016*1,05)		109,217			
117	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	74,550	22,72	1 693,78	CS ÚRS 2021 01
			vv Soc.zař.-viz penetr. L+Pstr					
			vv (29,48+45,07)		74,550			
118	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	78,278	666,00	52 133,15	CS ÚRS 2021 01
			vv viz mtž; +5%					
			vv (74,55*1,05)		78,278			
119	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,600	924,83	554,90	CS ÚRS 2021 01
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				101 869,75	
120	K	721173608	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150	m	22,000	1 313,39	28 894,58	CS ÚRS 2021 01
			vv Odvod kondenzátu z ang.dv.do vsak jam; 2vělve					
			vv (11*2)		22,000			
121	K	721173709	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 200	m	37,200	1 848,44	68 761,97	CS ÚRS 2021 01
			vv Svislé připoje odvětr. z IGLÚ					

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dl.0,7; Sstr 6ks					
	VV		(0,7*6)		4,200			
	VV		dtto vodorovné; viz tab.OS4					
	VV		33		33,000			
122	K	721211501	Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka plast 170x240	kus	2,000	1 777,17	3 554,34	CS ÚRS 2021 01
	VV		Vpusť angl.dv.do odvodu kondenzátu					
	VV		2		2,000			
123	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	1,014	649,76	658,86	CS ÚRS 2021 01
D		740R	Elektromontáže				184 063,49	
124	K	740R003	Anglický dvorek-JC přepsat z přílohy EL	kpl	1,000	184 063,49	184 063,49	CS ÚRS 2021 01
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				18 560,00	
125	K	7419201R	Montáž+dodávka hydroizolační chráničky kabelů	kus	8,000	2 320,00	18 560,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz tab.OS3					
	VV		4		4,000			
	VV		dle projektanta OS7					
	VV		4		4,000			
D		764	Konstrukce klempířské				15 435,46	
126	K	764508131R	Montáž kruhového odvětrání vč.ukončení	m	7,000	155,00	1 085,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		KL1-viz tab.klemp.					
	VV		7		7,000			
127	M	55344215R	Odvětrávací potrubí Cu DN200mm vč.kotvení (viz specifik.PD)	m	7,350	1 680,00	12 348,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž +5%					
	VV		(7*1,05)		7,350			
128	M	55344216R	Ukončení odvětrávacího potrubí Cu DN200mm s krycí stříškou (viz specifik.PD)	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1		1,000			
129	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,050	2 049,24	102,46	CS ÚRS 2021 01
D		767	Konstrukce zámečnické				23 025,43	
130	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,600	56,80	90,88	CS ÚRS 2021 01
	VV		Z1-viz tab.zám.; 2ks					
	VV		(1*0,8)*2		1,600			
131	M	69752003R	rohož vstupní provedení nerez+povrch.úpr.(viz specifik.PD)	m2	1,600	14 290,00	22 864,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		1,6		1,600			
132	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,056	1 259,79	70,55	CS ÚRS 2021 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				20 355,62	
133	K	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	366,834	55,49	20 355,62	CS ÚRS 2021 01
	VV		angl.dv.-stěny-viz pl.bed.oboustr.(.)2					
	VV		(87,456/2)		43,728			
	VV		dtto jednostranné					
	VV		197,204		197,204			
	VV		dtto strop-dtto					
	VV		76,24		76,240			
	VV		dtto nosníky-viz bed					
	VV		49,662		49,662			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				693 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				153 000,00	
134	K	011503000R	Archeologicko-geologický a stavebně technický průzkum	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2021 01
135	K	013203000R	Výrobní dokumentace	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 01
136	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2021 01
D		VRN2	Příprava staveniště				90 000,00	
137	K	021103000	Zabezpečení stavebních hodnot na místě	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ochrana a zabezpečení prvků a materiálů					
	VV		1		1,000			
D		VRN3	Zařízení staveniště				135 000,00	
138	K	030001000R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	135 000,00	135 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1		1,000			
D		VRN5	Finanční náklady				245 000,00	
139	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	245 000,00	245 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1		1,000			
D		VRN7	Provozní vlivy				70 000,00	

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	075503000	Ochranná pásma památková	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1		1,000			

Položkový rozpočet

S:	SZ Žleby - odvodnění suterénního zdiva budovy Dolního zámku
O:	01 Silnoproudé rozvody
R:	01 Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------------------------	---------------

Díl:	Bourání konstrukcí					10 175,00		12 311,75		
1	970041060	Vrtání jádrové do čerstvého betonu do D 120mm	m	5 000,00	2 035,00	10 175,00	21,00	12 311,75	Vlastní	Indiv

Díl:	Montáž+materiál elektro					144 694,80		175 080,71		
------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	--

Díl:	Montáž elektro					73 970,00		89 503,70		
------	-----------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

6		žlab drátěný-100x50	m	80 000,00	156,00	12 480,00	21,00	15 100,80	Vlastní	Indiv
7		žlab drátěný-roh 90°	m	6 000,00	204,00	1 224,00	21,00	1 481,04	Vlastní	Indiv
8		žlab drátěný-spojovací sada	sada	1 000,00	155,00	155,00	21,00	187,55	Vlastní	Indiv
9		žlab drátěný-konzola	ks	80 000,00	40,00	3 200,00	21,00	3 872,00	Vlastní	Indiv
10		žlab drátěný-sada pro spojení	ks	35 000,00	27,00	945,00	21,00	1 143,45	Vlastní	Indiv
11		žlab drátěný-sada pro montáž konzoly	ks	80 000,00	48,00	3 840,00	21,00	4 646,40	Vlastní	Indiv
12		hromosvod-pásek FeZn 30x4	m	200 000,00	31,00	6 200,00	21,00	7 502,00	Vlastní	Indiv
13		hromosvod-drát FeZn 10	m	50 000,00	52,00	2 600,00	21,00	3 146,00	Vlastní	Indiv
14		hromosvod-úhelník	ks	7 000,00	320,00	2 240,00	21,00	2 710,40	Vlastní	Indiv
15		hromosvod-podpěrka úhelníku	ks	14 000,00	50,00	700,00	21,00	847,00	Vlastní	Indiv
16		hromosvod-spojka křížová-pásek/drát	ks	14 000,00	100,00	1 400,00	21,00	1 694,00	Vlastní	Indiv
17		hromosvod-spojka křížová-pásek/pásek	ks	40 000,00	100,00	4 000,00	21,00	4 840,00	Vlastní	Indiv
18		hromosvod-označovací štítek	ks	7 000,00	56,00	392,00	21,00	474,32	Vlastní	Indiv
19		hromosvod-zkušební svorka	ks	7 000,00	100,00	700,00	21,00	847,00	Vlastní	Indiv
20		krabice na omítku OBO IP	ks	20 000,00	189,00	3 780,00	21,00	4 573,80	Vlastní	Indiv
21		trubka PVC R=16mm-pevná	m	20 000,00	39,00	780,00	21,00	943,80	Vlastní	Indiv
22		trubka PVC R=16mm-flexi	m	5 000,00	36,40	182,00	21,00	220,22	Vlastní	Indiv
23		trubka PVC R=16mm-clip-mont mtr.	m	20 000,00	39,00	780,00	21,00	943,80	Vlastní	Indiv
24		trubka Korfiflex-100	m	50 000,00	38,00	1 900,00	21,00	2 299,00	Vlastní	Indiv
25		trubka Korfiflex-50	m	50 000,00	29,00	1 450,00	21,00	1 754,50	Vlastní	Indiv
26		kabel CYKY 3Jx2,5	m	200 000,00	37,00	7 400,00	21,00	8 954,00	Vlastní	Indiv
27		kabel CYKY 3Jx1,5	m	200 000,00	37,00	7 400,00	21,00	8 954,00	Vlastní	Indiv
28		kabel CYKY 5Jx2,5	m	100 000,00	37,00	3 700,00	21,00	4 477,00	Vlastní	Indiv
29		vypínač povrch IP-230V	ks	3 000,00	129,00	387,00	21,00	468,27	Vlastní	Indiv
30		zásuvka povrch IP-230V	ks	4 000,00	180,00	720,00	21,00	871,20	Vlastní	Indiv
31		zásuvka povrch IP-400V	ks	1 000,00	180,00	180,00	21,00	217,80	Vlastní	Indiv
32		svítidlo nástěnné-IP-želva	ks	15 000,00	300,00	4 500,00	21,00	5 445,00	Vlastní	Indiv
33		žárovka LED	ks	16 000,00	49,00	735,00	21,00	889,35	Vlastní	Indiv

Díl:	Materiál elektro					70 724,80		85 577,01		
------	-------------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

36		žlab drátěný-100x50	m	80 000,00	140,00	11 200,00	21,00	13 552,00	Vlastní	Indiv
37		žlab drátěný-roh 90°	m	6 000,00	89,80	538,80	21,00	650,75	Vlastní	Indiv
38		žlab drátěný-spojovací sada	sada	1 000,00	4 800,00	4 800,00	21,00	5 808,00	Vlastní	Indiv
39		žlab drátěný-konzola	ks	80 000,00	119,00	9 520,00	21,00	11 519,20	Vlastní	Indiv
40		žlab drátěný-sada pro spojení	ks	35 000,00	65,00	2 275,00	21,00	2 752,75	Vlastní	Indiv
41		žlab drátěný-sada pro montáž konzoly	ks	80 000,00	30,00	2 400,00	21,00	2 904,00	Vlastní	Indiv
42		hromosvod-pásek FeZn 30x4	m	200 000,00	39,00	7 800,00	21,00	9 438,00	Vlastní	Indiv
43		hromosvod-drát FeZn 10	m	50 000,00	25,00	1 250,00	21,00	1 512,50	Vlastní	Indiv
44		hromosvod-úhelník	ks	7 000,00	100,00	700,00	21,00	847,00	Vlastní	Indiv
45		hromosvod-podpěrka úhelníku	ks	14 000,00	59,00	826,00	21,00	999,46	Vlastní	Indiv
46		hromosvod-spojka křížová-pásek/drát	ks	14 000,00	35,00	490,00	21,00	592,90	Vlastní	Indiv
47		hromosvod-spojka křížová-pásek/pásek	ks	40 000,00	20,00	800,00	21,00	968,00	Vlastní	Indiv
48		hromosvod-označovací štítek	ks	7 000,00	5,00	35,00	21,00	42,35	Vlastní	Indiv
49		hromosvod-zkušební svorka	ks	7 000,00	40,00	280,00	21,00	338,80	Vlastní	Indiv
50		krabice na omítku OBO IP	ks	20 000,00	135,00	2 700,00	21,00	3 267,00	Vlastní	Indiv
51		trubka PVC R=16mm-pevná	m	20 000,00	15,00	300,00	21,00	363,00	Vlastní	Indiv
52		trubka PVC R=16mm-flexi	m	5 000,00	11,00	55,00	21,00	66,55	Vlastní	Indiv
53		trubka PVC R=16mm-clip-mont mtr.	m	20 000,00	24,00	480,00	21,00	580,80	Vlastní	Indiv
54		trubka Korfiflex-100	m	50 000,00	43,00	2 150,00	21,00	2 601,50	Vlastní	Indiv
55		trubka Korfiflex-50	m	50 000,00	15,90	795,00	21,00	961,95	Vlastní	Indiv
56		kabel CYKY 3Jx2,5	m	200 000,00	19,00	3 800,00	21,00	4 598,00	Vlastní	Indiv
57		kabel CYKY 3Jx1,5	m	200 000,00	12,00	2 400,00	21,00	2 904,00	Vlastní	Indiv
58		kabel CYKY 5Jx2,5	m	100 000,00	32,00	3 200,00	21,00	3 872,00	Vlastní	Indiv
59		vypínač povrch IP-230V	ks	3 000,00	105,00	315,00	21,00	381,15	Vlastní	Indiv
60		zásuvka povrch IP-230V	ks	4 000,00	160,00	640,00	21,00	774,40	Vlastní	Indiv
61		zásuvka povrch IP-400V	ks	1 000,00	145,00	145,00	21,00	175,45	Vlastní	Indiv
62		svítidlo nástěnné-IP-želva	ks	15 000,00	320,00	4 800,00	21,00	5 808,00	Vlastní	Indiv
63		žárovka LED	ks	15 000,00	110,00	1 650,00	21,00	1 996,50	Vlastní	Indiv
64	9990000	Ostatní materiál	soubor	1 000,00	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	Vlastní	Indiv
65	POD	Podružný materiál	soubor	1 500,00	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	Vlastní	Indiv

Díl: M99	Ostatní práce "M"					29 193,69		35 324,36		
----------	--------------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

67	141	Přirážka za podružný materiál M21	%	0,01500	70 724,80	1 060,87	21,00	1 283,65	Vlastní	Indiv
68	201	Podíl přidružených výkonů	%	0,06400	144 694,80	9 260,47	21,00	11 205,17	Vlastní	Indiv
69	210-02	Presun hmot	%	0,04400	70 724,80	3 111,89	21,00	3 765,39	Vlastní	Indiv
70	210-03	Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	%	0,03200	144 694,80	4 630,23	21,00	5 602,58	Vlastní	Indiv
71	210-04	Uzemní vlivy z C21M a navázaného materiálu	%	0,03200	144 694,80	4 630,23	21,00	5 602,58	Vlastní	Indiv
72	0002	projekt EL	soubor	1 000,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	Vlastní	Indiv
73	0003	revize EL, hromosvodů, předání	soubor	1 000,00	5 500,00	5 500,00	21,00	6 655,00	Vlastní	Indiv

Celkem bez DPH

184 063,49
184 063,49

Poznámka k vyplnění:

Součtovou cenu přílohy Odvodnění silnoproudé rozvody manuálně přepsat do rozpočtu 2322 položky 124

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Žleby-dolní zámek

Objekt:

2323 - Oprava visuté chodby

KSO:

Místo: Žleby čp.1

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

NPÚ Praha 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEMA ART International s.r.o.

IČ:

07687672

DIČ:

CZ07687672

Projektant:

atelier arch-a

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 421 815,27
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 421 815,27
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	1 421 815,27	21,00%	298 581,21	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	1 720 396,48	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SZ Žleby-dolní zámek

Objekt: 2323 - Oprava visuté chodby

Místo: Žleby čp.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant: atelier arch-a

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **1 421 815,27**

HSV - Práce a dodávky HSV **533 965,76**

1 - Zemní práce	107 354,20
2 - Zakládání	84 585,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 582,56
4 - Vodorovné konstrukce	189,00
5 - Komunikace pozemní	58 396,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 066,51
8 - Trubní vedení	45 347,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 974,01
997 - Přesun sutě	36 764,99
998 - Přesun hmot	101 704,65

PSV - Práce a dodávky PSV **721 349,51**

713 - Izolace tepelné	20 360,34
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 000,00
740R - Elektromontáže	131 311,44
762 - Konstrukce tesařské	115 197,73
764 - Konstrukce klempířské	27 156,74
766 - Konstrukce truhlářské	51 524,81
767 - Konstrukce zámečnické	8 050,06
772 - Podlahy z kamene	316 119,48
783 - Dokončovací práce - nátěry	38 995,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 633,09

OST - Ostatní **2 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **164 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00
VRN6 - Územní vlivy	29 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **1 421 815,27**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SZ Žleby-dolní zámek
 Objekt: 2323 - Oprava visuté chodby

Místo: Žleby čp.1
 Zadavatel: NPÚ Praha 1
 Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Datum:
 Projektant: atelier arch-a
 Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 421 815,27

D HSV Práce a dodávky HSV 533 965,76

D 1 Zemní práce 107 354,20

1	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně Plošný odkop pod novou dlažbu; tl.0,3(-)0,1beton; pl.DWG (67,44*0,2) Žlab kolem záchod.věže; viz PD 1PP prvky K3-K8; celk.plocha DWG(-)pl.věže; hl.0,52 (40-(3,14*(2,7)^2))*0,52	m3	22,385	1 220,05	27 310,82	CS ÚRS 2021 01
	VV				13,488			
	VV				8,897			
2	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně Výkop pro přeložku vody; prof.0,3/0,7(0,1 bour.bet) (0,3*0,7)*7,83 ditto suchovod (0,3*0,7)*10,65 Výkop dešť.kanal.v záchod.věži po její líc (0,5*1,5)*1,8	m3	5,231	1 801,68	9 424,59	CS ÚRS 2021 01
	VV				1,644			
	VV				2,237			
	VV				1,350			
3	K	133312011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4, plocha výkopu do 4 m2 ručně Základ patek sloupů; prům.0,5; hl.0,9; 6ks (3,14*(0,25)^2)*0,9*6 Odvod.šachta(pod K7) (0,6*0,6*1,1)	m3	1,456	2 246,84	3 271,40	CS ÚRS 2021 01
	VV				1,080			
	VV				0,396			
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m staveništní přesun viz odkop+šachty; +koef.zkypř.1,3 (22,385+1,456)*1,3 viz voda+suchovod; viz výkop(-)přehození; +koef-zkypř.1,3 ((1,644+2,237)-2,218)*1,3 ditto kanal. (1,35-1,134)*1,3	m3	33,436	84,04	2 809,96	CS ÚRS 2021 01
	VV				30,993			
	VV				2,162			
	VV				0,281			
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m staveništní přesun viz přem.>10m; +50m=koef.j.c.=5 33,436	m3	33,436	450,00	15 046,20	CS ÚRS 2021 01
	VV				33,436			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přesun na skládku; viz stav.přesun 33,436	m3	33,436	255,56	8 544,90	CS ÚRS 2021 01
	VV				33,436			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m viz přesun >10km; +2km=koef. j.c.=2 33,436	m3	33,436	39,00	1 304,00	CS ÚRS 2021 01
	VV				33,436			
8	K	166151111	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 viz rýhy přeložky(-)štěrkpís.zásyp prof.0,3/0,3 (1,644+2,237)-(0,3*0,3)*(7,83+10,65) viz rýha kanal.(-)štěrkpís. 1,35-(0,9+1,5)*(0,3*0,3)	m3	3,352	317,00	1 062,58	CS ÚRS 2021 01
	VV				2,218			
	VV				1,134			
9	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně viz přemíst.>10m 33,436	m3	33,436	140,00	4 681,04	CS ÚRS 2021 01
	VV				33,436			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky viz odvoz 33,436	m3	33,436	18,47	617,56	CS ÚRS 2021 01
	VV				33,436			
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 viz odvoz; 1,4t/m3 (33,436*1,4)	t	46,810	657,00	30 754,17	CS ÚRS 2021 01
	VV				46,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	3,352	217,61	729,43	CS ÚRS 2021 01
	VV		Viz přehození					
	VV		3,352		3,352			
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,879	516,65	970,79	CS ÚRS 2021 01
	VV		přeložky ZT1; prof. 0,3/0,3					
	VV		(7,83+10,65)*(0,3*0,3)		1,663			
	VV		zemní kanal.-prof. d'to					
	VV		(0,9+1,5)*(0,3*0,3)		0,216			
14	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	3,758	220,00	826,76	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz obsyp; 2t/m3					
	VV		(1,879*2)		3,758			
D 2			Zakládání				84 585,72	
15	K	273322511	Základové desky ze ZB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	6,744	3 097,10	20 886,84	CS ÚRS 2021 01
	VV		ZP2-alemativa; pod břídlíc,dlažbu-viz odkop; tl.0,1					
	VV		(67,44*0,1)		6,744			
16	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,230	29 665,06	6 822,96	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz plocha ZP2; síť 150/150/6 3,1kg/m2 +10%					
	VV		(67,44*0,0031)*1,1		0,230			
17	K	274211311R	Zdivo základových opěrných zdí a valů z lomového kamene na maltu cementovou	m3	0,293	6 710,00	1 966,03	CS ÚRS 2021 01
	VV		Odvod.šachta(pod K7)					
	VV		vněj.rozměr 0,6/0,6; v.3str. 1,1; vtok.1str. 0,6; š.0,125					
	VV		((0,6*3)*1,1+(0,6*0,6))*0,125		0,293			
18	K	275211313	Základové patky opěrných zdí a valů z lomového kamene na maltu cementovou	m3	0,942	7 653,81	7 209,89	CS ÚRS 2021 01
	VV		Základ patek sloupů K1,K2; prům.š.0,5; hl.0,8; 6ks					
	VV		(3,14*(0,25^2)*0,8*6		0,942			
19	K	275211313R	Základové patky kruhové s požlábkem a odtoky z kamene	kus	6,000	7 950,00	47 700,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz PD zákl.+tab.kam.prvků K1,K2					
	VV		3+3		6,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				2 582,56	
20	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdžením	m2	5,280	289,10	1 526,45	CS ÚRS 2021 01
	VV		Odvodňovací tunel do záchod.věže					
	VV		vnitř.prof. odhad 0,6/0,6; dl.2,2					
	VV		(0,6*4)*2,2		5,280			
21	K	340235212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0 0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	11,000	96,01	1 056,11	CS ÚRS 2021 01
	VV		Zazdiv.otvorů pro vynesení lávky					
	VV		viz stat; v délce viz výměna strop.tr.=5,3m á 0,5m=11ks					
	VV		11		11,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				189,00	
22	K	413231211	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2	kus	1,000	189,00	189,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		protézování strop.trámu					
	VV		1		1,000			
D 5			Komunikace pozemní				58 396,91	
23	K	564841113	Podklad ze šterkodité ŠD tl 140 mm	m2	67,440	152,02	10 252,23	CS ÚRS 2021 01
	VV		ZP2-alemativa; pod břídlíc,dlažbu-viz PD pl.DWG					
	VV		67,44		67,440			
24	K	564931111R	Podsyp nebo podklad ze směsi písku a vápna tl 100 mm	m2	67,440	189,00	12 746,16	CS ÚRS 2021 01
	VV		ZP2; pod břídlíc,dlažbu-viz PD pl.DWG					
	VV		67,44		67,440			
25	K	597171121R	Rigol krajnicový z lomového kamene do lože ze šterkopisků spárovaný kamenivem těženým přímý	m2	17,109	1 950,00	33 362,55	CS ÚRS 2021 01
	VV		Žlab kolem záchod.věže; viz PD 1PP					
	VV		prvky K3-K8; celk.plocha DWG(-)pl.věže					
	VV		40-(3,14*(2,7^2)		17,109			
26	K	597171129R	Příplatek za oblouk r do 10 m u rigolu krajnicového s vyspárováním kamenivem	m2	17,109	119,00	2 035,97	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz rigol					
	VV		17,109		17,109			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				39 066 51	
27	K	611315412R	Oprava vnitřní omítky vápenné hladké stropů na rákosu v rozsahu plochy do 30%	m2	17,866	420,00	7 503,72	CS ÚRS 2021 01
	VV		rákosová om.; viz pl.podlahy(fošny)					
	VV		17,866		17,866			
28	K	612315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	46,815	198,08	9 273,12	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz plocha stěn; v.2,38(-)okna					
	VV		(9,71+2,3+0,97+8,27)*2,38-(1,84*0,88+1,83*1,17)		46,815			
29	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,000	195,36	976,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		místní trhliny; odhad					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		5		5,000			
30	K	622325113	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	48,068	443,39	21 312,87	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz plocha stěn; v.2,8(-)okna					
	vv		(5,95+2,48+9,25+0,83)*2,8-(1,84*0,88+1,83*1,17)		48,068			
	D	8	Trubní vedení				45 347,21	
31	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	14,500	158,05	2 291,73	CS ÚRS 2021 01
	vv		V šachtě+záchod.věži					
	vv		14,5		14,500			
32	M	28617006	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10	m	14,790	2 370,00	35 052,30	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz mtž; +2%					
	vv		(14,5*1,02)		14,790			
33	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400 E600	kus	1,000	1 203,18	1 203,18	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz řez zách.věž					
	vv		1		1,000			
34	M	28661787R	mříž šachtová dešťová litinová dešťová pro DN300 čtverec vč.košu	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz mtž					
	vv		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				57 974,01	
35	K	916231213R	Boční opěra z betonu prostého	m	10,600	260,00	2 756,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz řez C; předpoklad podél dlažby					
	vv		(2,2+1,3*2+1,45*4)		10,600			
36	K	916241211	Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	6,691	95,30	637,65	CS ÚRS 2021 01
	vv		Obruba břidlic.dlažby; od K8 jižně					
	vv		(2 737+3 954)		6,691			
37	M	58381183R	deska dlažební břidlice povrch přírodní do 0,24m2 tl 50mm	m2	2,108	5 400,00	11 383,20	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz osazení; v.0,3 +5%					
	vv		(6,691*0,3)*1,05		2,108			
38	K	953171031	Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových nádrže	kus	24,000	43,04	1 032,96	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz Z2; záchodová věž					
	vv		5+10+9		24,000			
39	M	55243806R	stupadlo ocelové s PE poviakem forma A - P162mm	kus	24,000	119,00	2 856,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz mtž					
	vv		24		24,000			
40	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	60,39	362,34	CS ÚRS 2021 01
	vv		kotv.tmu sloupu v patce-viz det.					
	vv		6		6,000			
41	K	953965122R	Kotevní trn s povrch.úpr.pro chem.kotvy M 12 dl 220 mm	kus	6,000	189,00	1 134,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz chem.kotvy					
	vv		6		6,000			
42	K	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,792	1 549,74	1 227,39	CS ÚRS 2021 01
	vv		Bour.kam.zdiva záchod.věže-odvod dešť.vody					
	vv		(0,6*0,6)*2,2		0,792			
43	K	964061131	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	1,000	714,27	714,27	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz zazdívká protéz.trámu					
	vv		1		1,000			
44	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,744	2 861,18	19 295,80	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz plocha ZP2; odhad tl.0,1					
	vv		(67,44*0,1)		6,744			
45	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	4,282	127,72	546,90	CS ÚRS 2021 01
	vv		T01-viz tab.oken; exteriér.část					
	vv		(1,83*1,17)		2,141			
	vv		T02-dtto					
	vv		(2,02*1,06)		2,141			
46	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	11,000	79,37	873,07	CS ÚRS 2021 01
	vv		otv.pro vynesení lávky-viz zazdívká					
	vv		11		11,000			
47	K	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 5 m	m	5,300	2 323,90	12 316,67	CS ÚRS 2021 01
	vv		podchyc.zdiva visuté chodby/viz protézování strop.tr.					
	vv		5,3		5,300			
48	K	978012141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 30 %	m2	17,866	45,73	817,01	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz oprava					
	vv		17,866		17,866			

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	48,068	32,66	1 569,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz oprava					
	VV		48,068		48,068			
50	K	985223110R	Provedení podloží z aktivované malty	m3	0,071	6 350,00	450,85	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz řez patka; prům.0,5m; v.0,06; 6ks					
	VV		(3,14*(0,25)^2)*0,06*6		0,071			
D	997		Přesun sutě				36 764,99	
51	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	19,815	800,91	15 870,03	CS ÚRS 2021 01
52	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	19,815	232,77	4 612,34	CS ÚRS 2021 01
53	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,815		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz odvoz 1km; +29km= koef.j.c.=29					
	VV		19,815		19,815			
54	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	14,837	717,00	10 638,13	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz bour. ZP2					
	VV		14,837		14,837			
55	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,088	616,00	54,21	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz bour.otv.vynesení lávky					
	VV		0,088		0,088			
56	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,583	747,00	1 182,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		omítkoviny-viz otlučení+malby					
	VV		(0,179+1,394+0,01)		1,583			
57	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,316	1 210,00	2 802,36	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz celk.tonáž(-)specif.suť					
	VV		{19,815-14,837-0,088-1,583-0,991}		2,316			
58	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,991	1 620,00	1 605,42	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz dmtž tesař.kce					
	VV		0,991		0,991			
D	998		Přesun hmot				101 704,65	
59	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	77,070	1 319,64	101 704,65	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				721 349,51	
D	713		Izolace tepelné				20 360,34	
60	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi pásy, dílci deskami	m2	17,866	34,08	608,87	CS ÚRS 2021 01
	VV		tepel.isol.mezi exteriér.podbitím a podlahou; viz pl.fošnové podl.					
	VV		17,866		17,866			
61	M	63140410	deska tepelné izolační minerální plochých střež dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 220mm	m2	18,759	893,00	16 751,79	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž; +5%					
	VV		(17,866*1,05)		18,759			
62	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	42,878	34,06	1 460,42	CS ÚRS 2021 01
	VV		oplaštění TI folií(obvodové); viz mtž 2x+20%boky					
	VV		(17,866*2)*1,2		42,878			
63	M	28329011	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2	47,166	14,50	683,91	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž; +10%prořez					
	VV		(42,878*1,1)		47,166			
64	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,560	924,83	517,90	CS ÚRS 2021 01
65	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,560	602,59	337,45	CS ÚRS 2021 01
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 000,00	
66	K	722001R	Přeložení vodovod+suchovod; odhad	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
D	740R		Elektromontáže				131 311,44	
67	K	740R003	Parkán-JC přepsat z přílohy EL	kpl	1,000	131 311,44	131 311,44	CS ÚRS 2021 01
D	762		Konstrukce tesařské				115 197,73	
68	K	762081410	Vicestrané hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	279,011	131,37	36 653,68	CS ÚRS 2021 01
	VV		stropní trám 20,5/23cm-viz mtž					
	VV		(0,205+0,23)*2*5,3		4,611			

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stropní příčníky 15/17cm.viz mtž					
	VV		(0,15+0,17)*2*8		274,400			
69	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	36,778	89,98	3 309,28	CS ÚRS 2021 01
	VV		fošny podlaha; viz plocha mtž nové; 1str+20%boky					
	VV		(8,933*1,2)		10,720			
	VV		prkna pobíti; viz plocha mtž 1str+10%boky					
	VV		(23,689*1,1)		26,058			
70	K	7621131301R	Montáž tesařských sloupů z kulatiny průřezové plochy do 450 cm2	m	10,200	650,00	6 630,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		nové sloupy(vč.čepu) dl.1,7; K1-3ks; K2-3ks					
	VV		1,7*1,3+3)		10,200			
71	M	052171181R	kulatina dub s úpravou do stejného kruh.profilu	m3	0,465	35 000,00	16 275,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž; +20%(úběr do kruh.profilu)					
	VV		(3,14*0,11*1,2)*10,2*1,2		0,465			
72	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,465	410,11	190,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz specif.					
	VV		0,465		0,465			
73	K	7623120041R	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely osmikolíkovej plochy do 450 cm2	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Protěza strop.trám 1ks; oboustr.rybinový spoj+koncový řez					
	VV		2x45°					
	VV		1		1,000			
74	K	762312004R	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkovej plochy do 450 cm2	kus	1,000	6 635,20	6 635,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		Protěza sloup 1ks; oboustr. rybinový spoj-rovný řez					
	VV		1		1,000			
75	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	8,933	68,16	608,87	CS ÚRS 2021 01
	VV		celá plocha; viz PD 1NP; odhad 50%do suti					
	VV		((9,71+8,27)/2*1,7+(2,3+0,97)/2*1,58)*0,5		8,933			
76	K	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	17,866	143,32	2 560,56	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz dmtž část do suti+na výměnu					
	VV		(8,933*2)		17,866			
77	M	60511022	řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m	m3	0,393	6 100,00	2 397,30	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz dmtž do suti; tl.před hobl.4cm+10%					
	VV		(8,933*0,04)*1,1		0,393			
78	K	762527812	Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	8,933	261,27	2 333,92	CS ÚRS 2021 01
	VV		celá plocha; viz PD 1NP; odhad 50%nové použití					
	VV		((9,71+8,27)/2*1,7+(2,3+0,97)/2*1,58)*0,5		8,933			
79	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	17,866	38,94	695,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž					
	VV		17,866		17,866			
80	K	762821931	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	8,000	204,83	1 638,64	CS ÚRS 2021 01
	VV		příčníky mezi nosnými trámy-celkem 10ks; odhad 50%=5ks;					
	VV		dl.1,6					
	VV		(1,6*5)		8,000			
81	K	762821951	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	5,300	249,94	1 324,68	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz půdorys stá; strop.trám příčný (vnitř.roh)vč.ulož.					
	VV		1,3		1,300			
	VV		dlto podélný-část navaz.na příčný tr.-odhad					
	VV		4		4,000			
82	K	762822933	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 - montáž	m	8,000	352,83	2 822,64	CS ÚRS 2021 01
	VV		příčníky-viz vyřezání					
	VV		8		8,000			
83	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,224	6 800,00	1 523,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž; prof.17/15 +10%					
	VV		(0,17*0,15)*8*1,1		0,224			
84	K	762822935	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 - montáž	m	5,300	711,54	3 771,16	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz vyřezání nos.trámů					
	VV		5,3		5,300			
85	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	0,275	7 200,00	1 980,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž; prof.20,5/23 +10%					
	VV		(0,205*0,23)*5,3*1,1		0,275			
86	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střeš rovných z hrubých prken na sraz	m2	3,573	115,87	414,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		pod rákos.omítku; viz pl.podlahy-odhad 20%					
	VV		(17,866*0,2)		3,573			
87	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0,090	8 900,00	801,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž; tl.24mm +5%					
	VV		(3,573*0,024)*1,05		0,090			
88	K	762841220	Montáž podbíjení stropů a střeš rovných z hoblovaných prken na sraz	m2	23,689	153,58	3 638,16	CS ÚRS 2021 01
	VV		vnější podbílení podlahy lávky; pravá část(hrázd.stěna z jedné str)					
	VV		(9,89-5,95)*1,79		7,053			

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		zbývající část vč.rohu					
	vv		(5,95+3,76)/2*1,96+(2,48+0,79)/2*1,94		12,688			
	vv		dtto navýšení na přesahy spodní/vrch.vrstvy; viz plocha 20%					
	vv		(7,053+12,688)*0,2		3,948			
89	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	0,782	8 900,00	6 959,80	CS ÚRS 2021 01
	vv		předpoklad výměna 100%					
	vv		viz mtž; tl.před hoblováním 3cm+10%					
	vv		(23,689*0,03)*1,1		0,782			
90	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	23,689	40,14	950,88	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz mtž vnější pobíjení					
	vv		23,689		23,689			
91	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	3,573	51,50	184,01	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz mtž vnitřní podbíjení					
	vv		3,573		3,573			
92	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,371	152,67	209,31	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz specif.					
	vv		{0,224+0,275+0,09+0,782}		1,371			
93	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,596	1 534,28	2 448,71	CS ÚRS 2021 01
94	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,596	652,46	1 041,33	CS ÚRS 2021 01
D 764			Konstrukce klempířské				27 156,74	
95	K	764131401R	Oprava krytiny střešy rovné drážkováním z tabulí z Cu plechu sklonu do 30°	m2	10,400	2 400,00	24 960,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		Oprava a revize stavu není v ceníku KROS					
	vv		Použita JC nové krytiny v ploše-odhad 20%; koef.sklonu 1,3					
	vv		{40*1,3}*0,2		10,400			
96	K	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	2,200	896,00	1 971,20	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz tab.O1; +10%					
	vv		{4*0,5}*1,1		2,200			
97	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,073	1 946,67	142,11	CS ÚRS 2021 01
98	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,073	1 142,84	83,43	CS ÚRS 2021 01
D 766			Konstrukce truhlářské				51 524,81	
99	K	76642221R	Revizní dvířka podhledu z měkkého dřeva do 0,60 m2 vč.povrch.úpravy(viz specif.PD)	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		Dvířka v podhledu chodby(viz dopl.proj.)					
	vv		1		1,000			
100	K	766621921R	Repase stáv.oken vč.kov+povrch.úpr.(viz specif.PD)	m2	4,282	2 890,00	12 374,98	CS ÚRS 2021 01
	vv		Interiérová část špalet.oken					
	vv		viz tab.TO01-vč.střed.poutce					
	vv		{1,83*1,17}		2,141			
	vv		dtto TO02-dtto					
	vv		{2,02*1,06}		2,141			
101	K	766621922R	Replika oken jednoduchých-dělených vč.kov+povrch.úpr.(viz specif.PD)	m2	4,282	8 250,00	35 326,50	CS ÚRS 2021 01
	vv		Exteriérová část špalet.oken					
	vv		viz tab.TO01-vč.střed.poutce					
	vv		{1,83*1,17}		2,141			
	vv		dtto TO02-dtto					
	vv		{2,02*1,06}		2,141			
102	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,222	853,87	189,56	CS ÚRS 2021 01
103	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,222	602,59	133,77	CS ÚRS 2021 01
D 767			Konstrukce zámečnické				8 050,06	
104	K	767662210R	Montáž mříží otevíracích	m2	0,490	250,00	122,50	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz tab.zám. Z1					
	vv		{0,7*0,7}		0,490			
105	M	631260481R	mříž svařovaná s rámem, otevírací vč.kov.a zámku+povrch.úpr.(viz specif.PD)	kus	1,000	7 900,00	7 900,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz mtž Z1					
	vv		1		1,000			
106	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,015	1 259,79	18,90	CS ÚRS 2021 01
107	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015	577,66	8,66	CS ÚRS 2021 01
D 772			Podlahy z kamene				316 119,48	
108	K	772526150R	Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek řezaných vč.spárování suchou směsí tl do 50 mm	m2	69,390	1 350,00	93 676,50	CS ÚRS 2021 01
	vv		dlažba pod lávkou-viz PD pl.DWG					
	vv		67,44		67,440			
	vv		Dno odtokové šachty po výkopu kanál.					

PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,6*0,75)		1,950			
109	M	58381183R	deska dlažební břidlice povrch přírodní do 0,24m2 tl 50mm	m2	76,329	2 650,00	202 271,85	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž; +10%na řezu/úpr.tvaru					
	VV		(69,39*1,1)		76,329			
110	K	772991115R	Spárování kamenných dlažeb aktiv.maltou	m	27,682	125,00	3 460,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		utěsnění styk žlab/věz					
	VV		(2*3,14*2,72)		17,082			
	VV		utěsnění styk žlab/dlažba; viz boční vzpěra					
	VV		10,6		10,600			
111	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	14,995	632,36	9 482,24	CS ÚRS 2021 01
112	K	998772181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 prováděný bez použití mechanizace	t	14,995	482,07	7 228,64	CS ÚRS 2021 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				38 995,82	
113	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	8,564	53,87	461,34	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz mtž.oken; TO01,TO02					
	VV		8,564		8,564			
114	K	783163101	Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	8,564	76,60	656,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz broušení					
	VV		8,564		8,564			
115	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	8,564	90,95	778,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz broušení					
	VV		8,564		8,564			
116	K	783167101	Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	8,564	95,57	818,46	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz broušení					
	VV		8,564		8,564			
117	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	159,406	44,54	7 099,94	CS ÚRS 2021 01
	VV		Dubové sloupy K1,K2; viz mtž; prům.0,22m; 6ks					
	VV		(2*3,14*0,11)*1,6*6		6,632			
	VV		strop.trámy+příčnice; nová část-viz hoblování					
	VV		36,778		36,778			
	VV		dtto původní-strop.trámy; celkem(-)nové					
	VV		((5,95+2,48+8,27+0,97)-5,3)*(0,205+0,23)*2		10,762			
	VV		dtto příčnice; dl.1,6 10ks					
	VV		(0,15+0,17)*2*1,6*10		10,240			
	VV		fošny podlaha; viz mtž 2str +20%boky					
	VV		(17,866*2)*1,2		42,878			
	VV		prkna podbíli; viz mtž 2str 10%boky					
	VV		(23,689*2)*1,1		52,116			
118	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce(viz specifik.PD)	m2	159,406	155,00	24 707,93	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz broušení					
	VV		159,406		159,406			
119	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	8,564	52,29	447,81	CS ÚRS 2021 01
	VV		T01,T02; mříže-viz plocha replik oken					
	VV		8,564		8,564			
120	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,564	108,67	930,65	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz odrezivění					
	VV		8,564		8,564			
121	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	8,564	106,94	915,83	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz odrezivění					
	VV		8,564		8,564			
122	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí viz specifik.PD	m2	8,564	110,00	942,04	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz odrezivění					
	VV		8,564		8,564			
123	K	783826605R	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých kamenných povrchů (viz specifik.PD)	m2	1,819	680,00	1 236,92	CS ÚRS 2021 01
	VV		Kamen.patky K1(3ks),K2(3ks)					
	VV		((3,14*(0,195)^2)+(2*3,14*0,195)*0,15)*(3+3)		1,819			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				4 633,09	
124	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	64,681	14,88	962,45	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz opr.om.strop+stěny					
	VV		(17,866+46,815)		64,681			
125	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	64,681	19,90	1 287,15	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz broušení					
	VV		64,681		64,681			
126	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře ovlivňujících v místnostech do 3,80 m	m2	64,681	36,85	2 383,49	CS ÚRS 2021 01
	VV		viz penetr.					
	VV		64,681		64,681			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D OST			Ostatní				2 500,00	
127	K	OST-001R	Informační deska stavby; rozměr 700x1000mm	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		Dodávka+osazení info desky stavby					
	WV		1		1,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				164 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				70 000,00	
128	K	011503000R	Archeologicko-geologický a stavebně technický průzkum	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2021 01
129	K	013203000R	Výrobní dokumentace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
130	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN3			Zařízení staveniště				40 000,00	
131	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		1		1,000			
D VRN6			Územní vlivy				29 000,00	
132	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		1		1,000			
D VRN7			Provozní vlivy				25 000,00	
133	K	075503000	Ochranná pásma památková	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		1		1,000			

Položkový rozpočet

S:	SZ Žleby - odvodnění suterénního zdiva budovy Dolního zámku
O:	01 Silnoproudé rozvody
R:	01 Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	--------------------------	---------------

Díl:	Bourání konstrukcí					20 350,00		24 623,50		
1	970041060	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 120mm	m	10,00000	2 035,00	20 350,00	21,00	24 623,50	Vlastní	Indiv

Díl:	Montáž+materiál elektro					93 099,00		112 649,79		
------	-------------------------	--	--	--	--	-----------	--	------------	--	--

Díl:	Montáž elektro					43 382,00		52 492,22		
------	----------------	--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	--

6		hromosvod-pásek FeZn 30x4	m	80,00000	31,00	2 480,00	21,00	3 000,80	Vlastní	Indiv
7		hromosvod-drát FeZn 10	m	15,00000	52,00	780,00	21,00	943,80	Vlastní	Indiv
8		hromosvod-úhelník CU	ks	5,00000	320,00	1 600,00	21,00	1 936,00	Vlastní	Indiv
9		hromosvod-podpěrka úhelníku CU	ks	10,00000	50,00	500,00	21,00	605,00	Vlastní	Indiv
10		hromosvod-spojka křížová-pásek/drát	ks	10,00000	100,00	1 000,00	21,00	1 210,00	Vlastní	Indiv
11		hromosvod-spojka křížová-pásek/pásek	ks	50,00000	100,00	5 000,00	21,00	6 050,00	Vlastní	Indiv
12		hromosvod-označovací štiček	ks	5,00000	56,00	280,00	21,00	338,80	Vlastní	Indiv
13		hromosvod-zkušební svorka CU	ks	5,00000	100,00	500,00	21,00	605,00	Vlastní	Indiv
14		rozvaděč-Pedro-435/505/210mm-IP65	ks	3,00000	750,00	2 250,00	21,00	2 722,50	Vlastní	Indiv
15		rozvaděč-mont.sada pro povrch.montáž	ks	3,00000	230,00	690,00	21,00	834,90	Vlastní	Indiv
16		trubka PVC R=16mm-flexi	m	150,00000	36,40	5 460,00	21,00	6 606,60	Vlastní	Indiv
17		trubka PVC R=23mm-flexi	m	150,00000	36,40	5 460,00	21,00	6 606,60	Vlastní	Indiv
18		trubka Kopoflex-100	m	90,00000	38,00	3 420,00	21,00	4 138,20	Vlastní	Indiv
19		trubka Kopoflex-50	m	30,00000	29,00	870,00	21,00	1 052,70	Vlastní	Indiv
20		kabel CYKY 3Jx2,5	m	100,00000	37,00	3 700,00	21,00	4 477,00	Vlastní	Indiv
21		kabel CYKY 3Jx1,5	m	100,00000	37,00	3 700,00	21,00	4 477,00	Vlastní	Indiv
22		kabel CYKY 5Jx2,5	m	50,00000	37,00	1 850,00	21,00	2 238,50	Vlastní	Indiv
23		žlab drátěný-100x50	m	15,00000	156,00	2 340,00	21,00	2 831,40	Vlastní	Indiv
24		žlab drátěný-spojovací sada	sada	1,00000	155,00	155,00	21,00	187,55	Vlastní	Indiv
25		žlab drátěný-konzola	ks	15,00000	40,00	600,00	21,00	726,00	Vlastní	Indiv
26		žlab drátěný-sada pro pospojení	ks	1,00000	27,00	27,00	21,00	32,67	Vlastní	Indiv
27		žlab drátěný-sada pro montáž konzoly	ks	15,00000	48,00	720,00	21,00	871,20	Vlastní	Indiv
28		Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	0,00000	0,00	0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv

Díl:	Materiál elektro					49 717,00		60 157,57		
------	------------------	--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	--

30		hromosvod-pásek FeZn 30x4	m	80,00000	39,00	3 120,00	21,00	3 775,20	Vlastní	Indiv
31		hromosvod-drát FeZn 10	m	15,00000	25,00	375,00	21,00	453,75	Vlastní	Indiv
32		hromosvod-úhelník CU	ks	5,00000	360,00	1 800,00	21,00	2 178,00	Vlastní	Indiv
33		hromosvod-podpěrka úhelníku CU	ks	10,00000	130,00	1 300,00	21,00	1 573,00	Vlastní	Indiv
34		hromosvod-spojka křížová-pásek/drát	ks	10,00000	35,00	350,00	21,00	423,50	Vlastní	Indiv
35		hromosvod-spojka křížová-pásek/pásek	ks	50,00000	20,00	1 000,00	21,00	1 210,00	Vlastní	Indiv
36		hromosvod-označovací štiček	ks	5,00000	5,00	25,00	21,00	30,25	Vlastní	Indiv
37		hromosvod-zkušební svorka CU	ks	5,00000	120,00	600,00	21,00	726,00	Vlastní	Indiv
38		rozvaděč-Pedro-435/505/210mm-IP65	ks	3,00000	4 500,00	13 500,00	21,00	16 335,00	Vlastní	Indiv
39		rozvaděč-mont.sada pro povrch.montáž	ks	3,00000	500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	Vlastní	Indiv
40		trubka PVC R=16mm-flexi	m	150,00000	11,00	1 650,00	21,00	1 996,50	Vlastní	Indiv
41		trubka PVC R=23mm-flexi	m	150,00000	15,00	2 250,00	21,00	2 722,50	Vlastní	Indiv
42		trubka Kopoflex-100	m	90,00000	43,00	3 870,00	21,00	4 682,70	Vlastní	Indiv
43		trubka Kopoflex-50	m	30,00000	15,90	477,00	21,00	577,17	Vlastní	Indiv
44		kabel CYKY 3Jx2,5	m	100,00000	19,00	1 900,00	21,00	2 299,00	Vlastní	Indiv
45		kabel CYKY 3Jx1,5	m	100,00000	12,00	1 200,00	21,00	1 452,00	Vlastní	Indiv
46		kabel CYKY 5Jx2,5	m	50,00000	32,00	1 600,00	21,00	1 936,00	Vlastní	Indiv
47		žlab drátěný-100x50	m	15,00000	140,00	2 100,00	21,00	2 541,00	Vlastní	Indiv
48		žlab drátěný-spojovací sada	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00	21,00	5 808,00	Vlastní	Indiv
49		žlab drátěný-konzola	ks	15,00000	119,00	1 785,00	21,00	2 159,85	Vlastní	Indiv
50		žlab drátěný-sada pro pospojení	ks	1,00000	65,00	65,00	21,00	78,65	Vlastní	Indiv
51		žlab drátěný-sada pro montáž konzoly	ks	15,00000	30,00	450,00	21,00	544,50	Vlastní	Indiv
52	9990000	Ostatní materiál	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	Vlastní	Indiv
53	POD	Podružný materiál	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	Vlastní	Indiv

Díl: M99	Ostatní práce "M"					18 162,44		21 976,55		
----------	-------------------	--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	--

55	141	Přirážka za podružný materiál M21	%	0,01500	49 717,00	745,76	21,00	902,37	Vlastní	Indiv
56	201	Podíl přidružených výkonů	%	0,06400	93 099,00	5 958,34	21,00	7 209,59	Vlastní	Indiv
58	210-03	Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	%	0,03200	93 099,00	2 979,17	21,00	3 604,80	Vlastní	Indiv
59	210-04	Územní vlivy z C21M a navázaného materiálu	%	0,03200	93 099,00	2 979,17	21,00	3 604,80	Vlastní	Indiv
60	0002	projekt EL	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	Vlastní	Indiv
61	0003	revize EL, hromosvodů, předání	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00	Vlastní	Indiv

Mezisoučet bez DPH
Celkem bez DPH

131 611,44
131 611,44

Poznámka k vyplnění:

Součtovou cenu přílohy Visutá chodba silnoproudé rozvody manuálně přepsat do rozpočtu 2323 položky 67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Žleby-dolní zámek

Objekt:

2324 - Odvodnění záchodové věže

KSO:

Místo: Žleby čp.1

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

NPÚ Praha 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEMA ART International s.r.o.

IČ:

07687672

DIČ:

CZ07687672

Projektant:

atelier arch-a

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	158 018,07
Ostatní náklady	0.00
Cena bez DPH	158 018,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 018,07	21,00%	33 183,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	191 201,86
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SZ Žleby-dolní zámek
 Objekt: 2324 - Odvodnění záchodové věže
 Místo: Žleby čp.1
 Zadavatel: NPÚ Praha 1
 Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.
 Datum:
 Projektant: atelier arch-a
 Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	158 018,07
HSV - Práce a dodávky HSV	143 018,07
1 - Zemní práce	90 090,84
2 - Zakládání	5 890,44
8 - Trubní vedení	37 459,00
998 - Přesun hmot	9 577,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN6 - Územní vlivy	8 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	158 018,07


SOUPIS PRACÍ

Stavba: SZ Žleby-dolní zámek
 Objekt: 2324 - Odvodnění záchodové věže
 Místo: Žleby čp.1
 Zadavatel: NPÚ Praha 1
 Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.
 Datum:
 Projektant: atelier arch-a
 Zpracovatel: 0


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							158 018,07	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					143 018,07	
D	1	Zemní práce					90 090,84	
1	K	132412111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	30,000	2 498,04	74 941,20	CS ÚRS 2021 01
	vv		Výkop od záchod.věže k reten.nádrži prof. š.0,4; hl.1,5; dl.50m (0,4*1,5)*50		30,000			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,800	255,56	1 993,37	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz nakládání +koef.zkypř. 1,3 (8*1,3)		7,800			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,800	39,00	304,20	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz přemíst.10km; +2km= koef.JC=2 7,8		7,800			
4	K	166151111	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	24,000	317,00	7 608,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz výkop(-)šířk.obsyp 30-(0,4*0,3*50)		24,000			
5	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 ručně	m3	6,000	170,00	1 020,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz výkop(-)přehození (30-24)		6,000			
6	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	24,000	170,00	4 080,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz přehození 24		24,000			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,800	18,47	144,07	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz odvoz 7,8		7,800			
D	2	Zakládání					5 890,44	
8	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	6,000	981,74	5 890,44	CS ÚRS 2021 01
	vv		obsyp kanal.potrubí-viz přehození (0,4*0,3)*50		6,000			
D	8	Trubní vedení					37 459,00	
9	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	50,000	212,66	10 633,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz zadání délky od záchod.věže 50		50,000			
10	M	28617046	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10	m	51,000	526,00	26 826,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		viz mtž; +2% (50*1,02)		51,000			
D	998	Přesun hmot					9 577,79	
11	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,027	955,20	9 577,79	CS ÚRS 2021 01
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					15 000,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště					4 000,00	
12	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		1		1,000			
D	VRN6	Územní vlivy					8 000,00	
13	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		1		1,000			
D	VRN7	Provozní vlivy					3 000,00	
14	K	075503000	Ochranná pásma památková	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		1		1,000			

PŘÍLOHA Č. 2 SEZNAM OSOB OPRÁVNĚNÝCH JEDNAT ZA ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZA ZHOTOVITELE VČETNĚ JEJICH FUNKCE:



OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (OBJEDNATELE)



KOORDINÁTOR BOZP



PŘÍLOHA Č.3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPOLEČESKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vzor Čestného prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění v návaznosti na § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění:

Já, níže podepsaný GEMA ART International s.r.o.

IČ/DIČ: 07687672/CZ07687672

sídlo / místo podnikání: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

jednající: [REDACTED]

tímto čestně prohlašuji jako účastník podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem:
„SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“ zadávané
Zadavatelem: Národní památkový ústav,

že budu po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržovat veškeré právní předpisy ČR s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené budu povinen zajistit u svých poddodavatelů.

Vůči poddodavatelům zajistím srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy na veřejnou zakázku a řádně a včasné uhradím své finančních závazky.

V Praze dne 10. 5. 2021

Ing. Petr Justa

Digitálně podepsal Ing. Petr

Justa

Datum: 2021.05.10 16:13:14
+02'00'

Podpis účastníka řízení