



STAVEBNÍ GEOLOGIE - GEOPRŮZKUM
ČESKÉ BUDĚJOVICE
spol. s r. o.

Pekárenská 257/81, 372 13 České Budějovice

Zapsaná do OR u KS České Budějovice pod sp.zn.: C vl.514

CENOVÁ KALKULACE NA PRŮZKUMNÉ VRTNÉ PRÁCE

Věc: nabídka

Telefon

Vyřizuje:

LOKALITA: Přeštice - likvidace vrtů

Projektované práce:

- projekt likvidace vrtu
- příprava pracoviště
- kalibrace vrtu pásmem před likvidací
- jílocementová tamponáž dle projektu
- oříznutí ústí vrtu k terénu
- odstranění výstroje
- zhotovení betonové desky s označením vrtu a vyznačením osy vrtu
- technická zpráva o likvidaci vrtu
- vyhodnocení prací a závěrečná zpráva

Cenová kalkulace:

<i>Položka</i>	<i>Počet</i>	<i>Jednotková cena</i> <small>(Kt be: DPH)</small>	<i>Celková cena</i> <small>(Kt be: DPH)</small>
Projekt likvidace vrtů	1 ks		
Přeprava techniky a materiálu	1 ks		
Kalibrace vrtů	181 m		
Cementace	56 hod.		
Jílocementační směs I:O:S	16550 I		
Montáž a demontáž cementačního potrubí	9 ks		
Oříznutí ústí vrtu, odstranění výstroje	9 ks		
Betonová deska s označ.	9 ks		
Technická zpráva o likvidaci vrtů	1 ks		
Doprava osob	200 km		
Kontrola průběhu likvidačních prací	30 hod.		
Vyhodnocení prací	10 hod.		
Závěrečná zpráva	1 ks		
Celkem práce bez DPH			482 340,00 Kč
DPH 21.%			101291,40 Kč
Celkem s DPH			583 631,40 Kč

Účtovány budou jen skutečně provedené práce.

Věříme, že naše nabídka bude pro Vás přijatelná.

S pozdravem

České Budějovice 19.05.2021



provozní úsek

