



Cenová nabídka - PNvD - Centrální příjem - Výměna kamerového systému CCTV

Akce: PNvD - Centrální příjem - Výměna kamerového systému
Investor: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní 334 41 Dobřany
Nabídku zpracoval: SITEL, spol. s r.o., Doudlevecká 47, 301 33 Plzeň
Kontakt: [REDACTED]
Datum nabídky: 25.2.2021, aktualizace 21.4.2021
Platnost nabídky: 25.3.2021

Č.p.	Popis	Zkrácený popis	M.j.	Poč.	MATERIÁL		MONTÁŽ		Poznámky
					Jedn. cena	Celk. cena	Jedn. cena	Celk. cena	
Cenová nabídka - PNvD - Centrální příjem - Výměna kamerového systému CCTV									
	Kamerový systém								
1	Demontáž stávajícího kamerového systému v lékárně, po dílčích částech pro zachování obrazu stávajících kamer.		kpl	1					
2	Zmapování stávajícího zapojení kamerového systému při odpojování		kpl	1					
3	Demontáž jednotlivých stávajících kamer		ks	2					
4	Demontáž stávajících napájecích zdrojů pro kamery		ks	2					
5	Demontáž stávající kabeláže - koaxiální kabely		m	110					
6	Instalace elektroinstalačních lišt, tvorba tras a průrazů		kpl	1					
7	Instalace nové datové kabeláže cat6 pro CCTV, pro datové zásuvky		m	538					
8	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat6 nástěnné provedení		ks	6					
9	Ukončení datových kabelů ve stávajícím patchpanelu		ks	15					
10	Switch, 48 x 10/100/1000 portů PoE+ (RJ-45), 4 x SFP porty, 1 x dual personality RJ-45/USB micro-B slot. Podpora napájení přes Ethernet, podpora L3.		ks	0					
11	Napájecí panel		ks	1					
12	IP bullet kamera, 5MP, MZVF, 3.2-10mm, WDR 120dB, IR 30m, VA, IP66, objektiv motor zoom, venkovní provedení - na vjezdovou otevírací bránu areálu		ks	1					
13	IP dome kamera, 2MP, MZVF, 3.2-10mm, WDR 120dB, IR 30m, IP66, Motor zoom objektiv, venkovní provedení - vchod centrální příjem, strana objektu s kávovarem		ks	2					
14	Přídavný HDD k rekordérům SkyHawk, 1TB		ks	1					
15	Výkonný NVR pro 4 IP kamery až 8MP, 4xPoE, HDMI, H.245/265, bez HDD		ks	1					
16	Patchkabely a ostatní propojovací kabeláž, HDMI kabel pro denní místnost perosnálu		kpl	1					
17	Optická myš pro ovládání systému CCTV		ks	1					
18	Konektorování metalické kabeláže		ks	3					
19	Proměření nové datové kabeláže před instalací kamer		ks	3					
20	Kamerové zkoušky a nastavení kamer dle požadavku uživatelem		ks	3					
21	Nastavení systému CCTV dle požadavku uživatele		kpl	1					
22	Kabel napájení racku 3x2,5		m	50					
23	Jistič do rozvaděče elektro doplnění		ks	1					
24	Elektroinstalační lišta		m	40					
25	Úpravy v elektro rozvaděči		hod	3					
26	Připojení datového rozvaděče, elektro zásuvka povrchová		ks	1					
27	Drobný montážní materiál		kpl	1					
28	Doprava		kpl	1					
	SUMA Materiál / Montáž:								
	Celkem v Kč bez DPH:							104 148,60	

Délky kabeláží jsou počítány odhadem. Kabeláž bude účtována dle skutečně spotřebovaného materiálu.

V Plzni, dne 21.4.2021