

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.4.2021**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

### **I. Smluvní strany**

**Fakultní nemocnice Ostrava,**

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“ )

a

**MPA ProjektStav s.r.o.,**

se sídlem: Habrová 1132/6, 710 00, Slezská Ostrava

IČ: 28634403

DIČ: CZ28634403

jednající: Ing. Pavel Matějek, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“ )

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.4.2021, evidenční číslo 001/OVZ/21/023 – OD (dále jen „**Dodatek č.1**“).

### **II. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 29.4.2021, 001/OVZ/21/023 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést stavební úpravy a realizace interiéru Centra provázení na Dětské klinice včetně vytvoření zázemí pro pracovníky tohoto pracoviště.


1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Jejich celková cena nepřesahuje 30% (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění uvedené v článku 6. Cena a platební

- podmínky, odstavec 6.1. Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku **6. Cena a platební podmínky, odstavce 6.1** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:
- 6.1 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly na pevné ceně:*
- |            |                                    |                        |
|------------|------------------------------------|------------------------|
| <i>aa.</i> | <i>Celková cena bez DPH</i>        | <i>1.546 754,27 Kč</i> |
| <i>ab.</i> | <i>DPH ve výši</i>                 | <i>324 818,4 Kč</i>    |
| <i>ac.</i> | <i>Celková cena celkem vč. DPH</i> | <i>1.871 572,67 Kč</i> |
3. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 270 935,26 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 162 697,99 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změnách akce č. 1, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Příloha č.1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

### **III. Závěrečná ustanovení**


1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_



Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA,  
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava



Zhotovitel

Ing. Pavel Matějka, jednatel

## Oznámení o změnách akce č 1.

<b>Identifikační údaje akce</b>	
Název	Centrum provázení v objektu Dětské kliniky ve FN Ostrava
SOD ev.č. 001/OVZ/21/023/OD	
<b>Objednatel:</b>	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
<b>Zhotovitel</b>	
Název	MPA Projektstav s.r.o.
Adresa	Habrová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00
<b>Oznámení vystavil:</b>	
Ing. Pavel Matějka	
<b>Navrhované změny akce</b>	
<b>Vícepráce:</b> Záměna povlakových krytin v m.č 112, 114, 115, změna povrchových úprav stěn v m.č. 112, 113, 114, 115, záměna nosné k-ce podlahy v m.č. 112, D + M interiérových dveří mezi místnostmi m.č. 112 a 113	
<b>Méněpráce:</b> D + M zařizovacích předmětů v m.č. 120; povlakové krytiny v m.č. 112, 114, 115	
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>	
<p><b>Vícepráce:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Záměna povlakových krytin z důvodu vyšší odolnosti při provozu;</li> <li>○ Po odstranění maleb viditelné trhliny v omítkách, nutnost provést nové štukové omítky ve 100% rozsahu</li> <li>○ Z hlediska technologie a termínu realizace stavby byla navržena záměna, aby bylo možno použít povlakovou krytinu dle ČSN na doporučenou vlhkost podkladní vrstvy;</li> <li>○ Z důvodu proveditelnosti obložení Heraklitem a z důvodu nerovnosti stěn bylo rozhodnuto provést nové interiérové dveře.</li> </ul> <p><b>Méněpráce:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stav zařizovacích předmětů nevyžadoval výměnu po dohodě s uživatelem</li> <li>○ Viz. bod vícepráce: Záměna povlakových krytin z důvodu vyšší odolnosti při provozu.</li> </ul>	
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>
-162 697,99 Kč	270 935,26 Kč
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>	
	108 237,27 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>
	22 729,83 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>
	130 967,10 Kč
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	

nerelevantní

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Pavel Matějka, jednatel

Stanovisko TDI:

*Soaklas'ia*

Podpis TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Podpis projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací



## Vícepráce

612131111	Polymercementový adhézní můstek na stěny	m2	166,222	79,22	13 168,11	CS ÚRS 2020 01
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	166,222	59,30	9 856,96	CS ÚRS 2020 01
	<b>Místnost C113:</b> 3,1*(3,8+3,8+1,9+1,9)		35,340			
	<b>Místnost C114:</b> 3,1*(1,55+1,55+1,9+1,9)		21,390			
	<b>Místnost C112:</b> 3,1*(5,790+5,790+4,45+4,45)		63,488			
	<b>Místnost C115:</b> 3,1*(2,97+2,97+4,45+4,45)		46,004			
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	166,222	206,00	34 241,73	CS ÚRS 2020 01
	<b>Místnost C113:</b> 3,1*(3,8+3,8+1,9+1,9)		35,340			
	<b>Místnost C114:</b> 3,1*(1,55+1,55+1,9+1,9)		21,390			
	<b>Místnost C112:</b> 3,1*(5,790+5,790+4,45+4,45)		63,488			
	<b>Místnost C115:</b> 3,1*(2,97+2,97+4,45+4,45)		46,004			
612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	166,222	134,00	22 273,75	CS ÚRS 2020 01
R00	Vyrovnání průvlaků + ostění	hod	45,000	350,00	15 750,00	R
763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	5,800	352,00	2 041,60	CS ÚRS 2020 01
	<b>Místnost C114:</b> 1,9*1,55=2,95		2,950			
	<b>Místnost C113:doplnění</b> 1,9*1,5=2,85		2,850			
59030570	<i>podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm</i>	m2	6,090	524,00	3 191,16	CS ÚRS 2020 01
	<i>5,8 x 1,05 = 6,09 ( 1,05 = koeficient prořezu )</i>					
R00	D+M obložkových dveří - atypických	kus	1,000	28 950,00	28 950,00	R
	Vystrojení niky pro televizi - stolařské práce	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	R
	Knihovna se stolem - úprava dle návrhu architekta	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00	R
762511276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	25,700	360,00	9 252,00	SoD
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	25,700	59,00	1 516,30	CS ÚRS 2020 01
ISV.859105 7210303	<i>Isover EPS RigiFloor 4000 - 30mm, λD = 0,044 (W·m-1·K-1), 1000x500x30mm, elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum těžkých plovoucích podlah (beton, anhydrit) s užitným zatížením max. 4 kN/m2.</i>	m2	28,270	152,85	4 321,07	CS ÚRS 2020 01
961 055 11 1	Bourání ŽB základů	m3	0,400	5 300,00	2 120,00	CS ÚRS 2020 01
	Místnost C112:(2,85*1,55*0,08)+(0,96*0,63*0,08)		0,400			
965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm	m2	2,950	117,00	345,15	CS ÚRS 2020 01
	<b>Místnost C114:</b> 1,9*1,55=2,95		2,950			

997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,175	1 980,00	2 326,50	SoD
	Místnost C112:(0,4m3 x 2,2t ( obj hmotnost ) = 0,88 t		0,880			
	Místnost C114:2,95m2 x 0,05 tloušťka x 2t ( obj hmotnost ) = 0,295 t		0,295			
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,175	220,00	258,50	SoD
997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,750	9,70	113,98	SoD
<i>Poznámka k položce: násobí se za každý KM Celkem 10km.</i>						
997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,175	560,00	658,00	SoD
776241121	Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu	m2	41,700	183,00	7 631,10	CS ÚRS 2020 01
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	41,700	36,90	1 538,73	CS ÚRS 2020 01
	Sokl bílý kobercový V 50, barva bílá, na vložený pásek - dl.: 2,5 mb	mb	37,500	21,00	787,50	R
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	37,500	109,00	4 087,50	CS ÚRS 2020 01
775591906	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné	m2	25,700	89,70	2 305,29	CS ÚRS 2020 01
	Přechodová lišta obloučková, š.: 30 mm, hliník, eloxovaná, stříbrná, 1 m - dle upřesnění	ks	2,000	229,00	458,00	R
	Instalace schodové lišty a přechodového profilu - dle upřesnění	ks	2,000	189,00	378,00	R
776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	41,700	273,00	11 384,10	CS ÚRS 2020 01
	Místnost C112: 25,7		25,700			
	Místnost C114: 2,9		2,900			
	Místnost C115: 13,1		13,100			
	Sametový vinyl Flotex® Colour - dekor dle výběru investora - barva č.: 1 - š.: 2,0 m	m2	38,800	1 492,34	57 902,79	R
	Sametový vinyl Flotex® Colour - dekor dle výběru investora - barva č.: 2 - š.: 2,0 m	m2	16,000	1 492,34	23 877,44	R

**Celkem VP**

**270 935,26**

**Méněpráce**

3121411	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	-3,380	457,00	-1 544,66	SoD
61210015	Montáž závěsného systému pro WC, včetně montáže klozetu	ks	-1,000	11 900,00	-11 900,00	SoD
6	Předstěnové instalační systému pro závěsné WC včetně příslušenství, nádržky, tlačítka a přípojovacího příslušenství potrubí, výšky 1200 mm, ovládání zepředu	ks	-1,000	8 900,00	-8 900,00	SoD
7	Dodávka - klozet závěsný keramika bílá, maximální rozměr mísy - délka 530 mm, včetně sedátka	ks	-1,000	3 900,00	-3 900,00	SoD
249101	Montáž sprchových vaniček	ks	-1,000	1 800,00	-1 800,00	SoD



R10	Dodávka - sprchová vanička čtvrtkruhová keramická pr. 800 mm	ks	-1,000	7 800,00	-7 800,00	SoD
725249103	Montáž sprchových zástěn	ks	-1,000	1 100,00	-1 100,00	SoD
R11	Sprchové zástěny s dvířky čtvrtkruhové pr. 800 mm	ks	-1,000	3 750,00	-3 750,00	SoD
725849411	Montáž baterie nástěnné sprchové DN 15 x 150	ks	-1,000	250,00	-250,00	SoD
R14	Dodávka baterie nástěnné sprchové pákové s posuvnou sprchou DN 15 x 150	ks	-1,000	2 750,00	-2 750,00	SoD
725110811	Demontáž kombiklozetů včetně nádrže	ks	-1,000	195,00	-195,00	SoD
725820801	Demontáž baterií	ks	-1,000	65,00	-65,00	SoD
632441212	Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 30 do 35 mm	m2	-48,900	253,00	-12 371,70	SoD
76249599.R01	Příplatek za vytvoření oblouku	m	-4,450	475,00	-2 113,75	SoD
776251211	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních	m2	-41,700	256,00	-10 675,20	SoD
28411078.M01	<i>linoleum přírodní (marmoleum) 8mm</i>	<i>m2</i>	<i>-45,870</i>	<i>1 100,00</i>	<i>-50 457,00</i>	SoD
61155354	<i>podložka izolační z pěnového PE 5mm</i>	<i>m2</i>	<i>-53,790</i>	<i>20,30</i>	<i>-1 091,94</i>	SoD
776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	-42,200	158,00	-6 667,60	SoD
28411010	<i>lišta soklová PVC 20x100mm</i>	<i>m</i>	<i>-44,312</i>	<i>110,00</i>	<i>-4 874,32</i>	SoD
781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	-13,380	468,00	-6 261,84	SoD
<b>Místnost C120:</b>						
skutečnost $(1,3*2)+(1,9*2)-(0,9*2)=4,6$						
SoD = 13,3						
celkem $13,3-4,6=8,7$						
-8,700						
<b>Místnost C115:</b>						
skutečnost $0,6*2,2=1,32$						
SoD = 6						
celkem $6-1,32$						
-4,680						
59761026	<b>obklad keramický hladký do 12ks/m2</b>	<b>m2</b>	<b>-14,720</b>	<b>500,00</b>	<b>-7 360,00</b>	SoD
13,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			-14,720			
	Hrací koberec 150x200, sametový vinyl ( denní čištění dezinfekcí )	kpl	-1,000	2 400,00	-2 400,00	SoD
	Koberec pod konferenční stůl pr 200 cm, sametový vinyl ( denní čištění dezinfekcí )	kpl	-1,000	9 800,00	-9 800,00	SoD
	knihovna Billy 800x280x2020 mm	kpl	-1,000	1 155,00	-1 155,00	SoD
762431210	Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár tvrdými	m2	-2,100	84,00	-176,40	SoD
<b>Sloup:</b>						
2,1						
2,100						
59030599.R01	<b>kazetový obklad heraklit s rastrem 600x1200, bezspárový</b>	<b>m2</b>	<b>-2,310</b>	<b>1 410,00</b>	<b>-3 257,10</b>	SoD
2,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			2,310			
762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	-2,100	38,80	-81,48	SoD

Celkem MP

162 697,99

*Joubilová*