

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Dešťová kanalizace Klášterák-Stěňava, Broumov“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 27.04.2021 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, útv. starosty – investice a rozvoj

telefon: 491 504 246, e-mail: marek@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

SILNICE SVOBODA a.s.

Se sídlem: č.p. 164, 549 83 Jetřichov

Zastoupený: [redacted] předsedou představenstva

IČ: 05438187

DIČ: CZ05438187

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 278630971/0300

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: [redacted] předseda představenstva

K technickému jednání je oprávněn: [redacted] předseda představenstva

2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala vynuceným nepředvídatelným vícepracím, které se objevily na základě zjištění učiněných v průběhu stavby nad rámec schválené projektové dokumentace a položkového rozpočtu.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší článek 4. odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	3.760.096,64 Kč
DPH	789.620,29 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.549.716,93 Kč

(slovy: čtyřmilionpětsetčtyřicetdevětisícdmsetšestnáct korun a devadesáttři haléře)

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 67 dne 12.07.2021.

Příloha: soupis prací v rozsahu změn (ZL č. 1)

V Broumově dne 15.7.2021

Za zhotovitele:




Vaclav Svoboda
předseda představenstva

V Broumově dne 12.4.2021

Za objednavatele:

Město Broumo
Tr. Masarykova 239, 550 14
DIČ: CZ00272523



Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Broumov
Stavba: Dešťová kanalizace Klášterák Broumov

KSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:
Město Broumov

IČ: 002 72 523
DIČ: CZ00272523

Zhotovitel:
SILNICE SVOBODA a.s.

IČ: 05438187
DIČ: CZ05438187

Projektant:
Ing. Jaroslava Marková

IČ: 133 43 131
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Uvedením obchodních názvů nejsou vyloučena rovnocenná řešení a komponenty v souladu s §89 odst. 6 zákona 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek.
V rozpočtu jsou uvedeny kromě obecného popisu i referenční výrobky. Důvodem je dostatečně přesná specifikace výrobků, aby byla zajištěna požadovaná kvalita, a také budoucí kompatibilita se stávajícími materiály a zařízeními a tím i efektivita nákladů na servis a

Cena bez DPH			892 357,95
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	892 357,95	187 395,17
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 079 753,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Broumov

Stavba: Dešťová kanalizace Klášterák Broumov

Místo: Broumov

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel: Město Broumov

Projektant: Ing. Jaroslava Marková

Zhotovitel: SILNICE SVOBODA a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		892 357,95	1 079 753,12	
ZL01	Dešťová kanalizace - KD1	892 357,95	1 079 753,12	STA
01	Šachta 1.0 s napojením	100 124,21	121 150,29	Soupis
02	Sanace sklepa v cestě vpusti	33 132,27	40 090,05	Soupis
03	Ruční podkopání stávající kanalizace	29 050,81	35 151,48	Soupis
04	Obetonování trubního vedení	36 796,00	44 523,16	Soupis
05	Bourání železobetonových konstrukcí	28 742,04	34 777,87	Soupis
06	Kryt vozovky a zemní práce	356 439,07	431 291,27	Soupis
07	Oprava původní šachty	44 580,74	53 942,70	Soupis
08	Cihelné konstrukce mezi š.1.3 a 1.4	245 995,59	297 654,66	Soupis
09	VRN	17 497,22	21 171,64	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dešťová kanalizace Klášterák Broumov

Objekt: ZL01 - Dešťová kanalizace - KD1

Soupis: 01 - Šachta 1.0 s napojením

Místo: Broumov

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel: Město Broumov

Projektant: Ing. Jaroslava Marková

Zhotovitel: SILNICE SVOBODA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							100 124,21
D HSV Práce a dodávky HSV							100 124,21
D 1 Zemní práce							34 906,08
7	K	133351103	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	12,000	1 050,00	12 600,00
VV "šachta 1.0" 3*2*2					12,000		
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	12,000	467,54	5 610,48
VV "šachta 1.0" 12					12,000		
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,000	258,00	3 096,00
VV "Výkopek pro šachtu 1.0"12					12,000		
16	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	12,000	19,80	237,60
VV 12					12,000		
14	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	12,000	62,00	744,00
VV "Výkopek pro šachtu 1.0"12					12,000		
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,000	210,00	5 040,00
VV "Výkopek pro šachtu 1.0"12*2					24,000		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12,000	16,70	200,40
11	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,960	414,00	2 881,44
VV "šachta 1.0"12*0.58					6,960		
12	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	13,920	323,00	4 496,16
VV "šachta 1.0"6,96*2					13,920		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							5 700,00
20	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	1,000	5 700,00	5 700,00
VV "Pro napojení šachty 1.0"1					1,000		
D 8 Trubní vedení							34 681,01
31	K	837395121	Výsek a montáž plastové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 400	kus	1,000	11 200,00	11 200,00
28	K	877390310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 400	kus	2,000	561,00	1 122,00
29	M	28617166	koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 400	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
30	M	28617186	koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 400	kus	1,000	6 000,00	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	894201120	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,000	3 530,00	7 060,00
VV		"Dno šachty 1.0"2			2,000		
1	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	886,05	886,05
2	M	59224160	skružň kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	633,60	633,60
3	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	918,56	918,56
4	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	1,000	1 148,40	1 148,40
9	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	926,00	926,00
10	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,000	1 286,40	1 286,40
D		997	Přesun sutě				1 119,12
26	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,400	103,00	247,20
27	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21,600	11,70	252,72
VV		2.4*9 "Přepočtené koeficientem množství			21,600		
19	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	2,400	105,00	252,00
32	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2,400	153,00	367,20
D		998	Přesun hmot				23 718,00
25	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,906	3 000,00	23 718,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dešťová kanalizace Klášterák Broumov

Objekt:

ZL01 - Dešťová kanalizace - KD1

Soupis:

02 - Sanace sklepa v cestě vpusti

Místo:

Broumov

Datum:

20. 4. 2021

Zadavatel:

Město Broumov

Projektant:

Ing. Jaroslava
Marková

Zhotovitel:

SILNICE SVOBODA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 132,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 132,27

D 1

Zemní práce

3 021,83

7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	31,185	96,90	3 021,83
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV

"Zásyp sklepa přilehlým výkopkem" 3,5*4,5*3*0,66

31,185

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 086,04

3	K	964072231	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m	t	0,756	5 390,00	4 074,84
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

VV

3*3*0,084

0,756

1	K	130901103	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	m3	7,088	2 400,00	17 011,20
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV

3,5*4,5*3*0,15

7,088

D 997

Přesun sutě

9 024,40

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,129	239,00	3 615,83
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	136,161	10,40	1 416,07
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

VV

15,129*9 'Přepočtené koeficientem množství

136,161

8	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	14,176	205,00	2 906,08
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,953	1 140,00	1 086,42
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dešťová kanalizace Klášterák Broumov

Objekt:

ZL01 - Dešťová kanalizace - KD1

Soupis:

03 - Ruční podkopání stávající kanalizace

Misto:

Broumov

Datum:

20. 4. 2021

Zadavatel:

Město Broumov

Projektant:

Ing. Jaroslava
Marková

Zhotovitel:

SILNICE SVOBODA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 050,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 050,81

D 1

Zemní práce

15 548,94

3	K	132332201	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopecích inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 zapážených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	3,960	2 140,00	8 474,40
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV

"Pro podkopávanou kanalizaci" 4*1*1,5*0,66

3,960

4	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	3,960	1 010,00	3 999,60
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

7	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,960	258,00	1 021,68
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV

3,96

3,960

8	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3,960	19,80	78,41
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

9	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,960	62,00	245,52
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,920	210,00	1 663,20
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV

3,96*2

7,920

11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,960	16,70	66,13
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

VV

3,96

3,960

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

11 286,00

5	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	1,980	5 700,00	11 286,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV

"Pro podkopávanou kanalizaci" 4*1*1,5*0,33

1,980

D 997

Přesun sutě

2 215,87

12	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,752	103,00	489,46
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

13	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	42,768	11,70	500,39
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

VV

4,752*9 "Přepočtené koeficientem množství"

42,768

6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	4,752	105,00	498,96
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

14	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	4,752	153,00	727,06
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dešťová kanalizace Klášterák Broumov

Objekt:

ZL01 - Dešťová kanalizace - KD1

Soupis:

04 - Obetonování trubního vedení

Místo:

Broumov

Datum:

20. 4. 2021

Zadavatel:

Město Broumov

Projektant:

Ing. Jaroslava
Marková

Zhotovitel:

SILNICE SVOBODA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 796,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 796,00

D 4

Vodorovné konstrukce

1 060,00

3	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,040	26 500,00	1 060,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

D 8

Trubní vedení

13 410,00

1	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	3,000	2 990,00	8 970,00
2	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	12,000	370,00	4 440,00
VV				3*2*2			
				12,000			

D 998

Přesun hmot

22 326,00

4	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,442	3 000,00	22 326,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dešťová kanalizace Klášterák Broumov

Objekt:

ZL01 - Dešťová kanalizace - KD1

Soupis:

05 - Bourání železobetonových konstrukcí

Místo:

Broumov

Datum:

20. 4. 2021

Zadavatel:

Město Broumov

Projektant:

Ing. Jaroslava
Marková

Zhotovitel:

SILNICE SVOBODA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 742,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 742,04

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 020,00

1	K	130951123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu železového nebo předpjatého	m3	3,000	7 340,00	22 020,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV

"Bourání žb bloku v cestě kanalizace" 2*1*1,5

3,000

D 997

Přesun sutě

6 722,04

2	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	7,800	145,00	1 131,00
3	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	70,200	12,70	891,54

VV

7,8*9 Přepočtené koeficientem množství

70,200

4	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	7,230	650,00	4 699,50
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dešťová kanalizace Klášterák Broumov

Objekt:

ZL01 - Dešťová kanalizace - KD1

Soupis:

06 - Kryt vozovky a zemní práce

Misto:

Broumov

Datum:

20. 4. 2021

Zadavatel:

Město Broumov

Projektant:

Ing. Jaroslava Marková

Zhotovitel:

SILNICE SVOBODA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

356 439,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

356 439,07

D 1

Zemní práce

336 892,06

5	K	113107532	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z <u>betonu prostého</u> , o tl. vrstev přes 150 do 300 mm	m2	310,000	457,00	141 670,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV

310

310,000

13	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	-21,600	213,00	-4 600,80
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

9

K

130951121

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného

m3

21,600

3 920,00

84 672,00

VV

"Betonový útvar mezi krytem a zeminou"40*1,2*0,45

21,600

12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	310,589	467,54	145 212,78
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV

1035,298*0,6*0,5

310,589

10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-143,152	210,00	-30 061,92
----	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

VV

"V třetině výkopu se nachází závazka"477,174*0,3*-1

-143,152

D 5

Komunikace pozemní

-152 536,34

1	K	113106491	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se zalitím spár živici	m2	-310,000	210,51	-65 258,10
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

VV

"Nahrazeno litým betonovým krytem"-310

-310,000

2	K	979092111	Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek silničních dílců s <u>původním vyznačením spár kamenivem těženým</u>	m2	-468,030	76,56	-35 832,38
---	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

VV

"panely se nevrací"468,030*-1

-468,030

3	K	584121112	Osazení silničních dílců ze železobetonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2	m2	-468,030	109,92	-51 445,86
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

4

M

59381008

panel silniční - stávající

m2

-468,030

0,00

0,00

D 997

Přesun sutě

172 083,35

11	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t	143,152	935,00	133 847,12
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

8

K

997221815

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t

249,910

153,00

38 236,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dešťová kanalizace Klášterák Broumov

Objekt:

ZL01 - Dešťová kanalizace - KD1

Soupis:

07 - Oprava původní šachty

Misto:

Broumov

Datum:

20. 4. 2021

Zadavatel:

Město Broumov

Projektant:

Ing. Jaroslava
Marková

Zhotovitel:

SILNICE SVOBODA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 580,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 580,74

D 1

Zemní práce

8 338,80

1	K	133351103	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	6,000	1 050,00	6 300,00
VV					6,000		

3	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,000	258,00	1 548,00
4	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6,000	19,80	118,80
2	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	6,000	62,00	372,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

3 489,20

15	K	358235114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva cihelného	m3	2,440	1 430,00	3 489,20
VV					1,000		
VV					1,440		
VV					2,440		

D 8

Trubní vedení

24 660,24

9	K	871375251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 300	m	1,400	915,60	1 281,84
8	K	871445251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 600	m	2,000	6 760,00	13 520,00
14	K	877395121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 400	kus	1,000	586,00	586,00
13	K	894201120	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,000	3 530,00	7 060,00
VV					2,000		
6	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	926,00	926,00
7	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,000	1 286,40	1 286,40

D 998

Přesun hmot

8 092,50

12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,395	1 500,00	8 092,50
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dešťová kanalizace Klášterák Broumov

Objekt:

ZL01 - Dešťová kanalizace - KD1

Soupis:

08 - Cihelné konstrukce mezi š.1.3 a 1.4

Místo:

Broumov

Datum:

20. 4. 2021

Zadavatel:

Město Broumov

Projektant:

Ing. Jaroslava Marková

Zhotovitel:

SILNICE SVOBODA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

245 995,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

245 995,59

D 1

Zemní práce

-58 742,37

8	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	-97,020	213,00	-20 665,26
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

vv

"Odpočet výkopu nahrazeného bouráním konstrukcí"49*0,66*1*4*0,75*-1

-97,020

9	K	132351255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	-32,340	213,00	-6 888,42
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

vv

"Odpočet výkopu nahrazeného bouráním konstrukcí"49*0,66*1*4*0,25*-1

-32,340

13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-97,020	258,00	-25 031,16
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-873,180	19,80	-17 288,96
----	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

vv

-97,02*9 'Přepočtené koeficientem množství

-873,180

15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-32,340	258,00	-8 343,72
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

16	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-291,060	19,80	-5 762,99
----	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

vv

-32,34*9 'Přepočtené koeficientem množství

-291,060

18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-258,720	210,00	-54 331,20
----	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

vv

(-32,34-97,02)*2

-258,720

17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-129,360	16,70	-2 160,31
----	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

vv

-32,34-97,02

-129,360

10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	258,720	96,90	25 069,97
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

vv

"Navýšení nutného zásypu vybouraných konstrukcí"49*0,66*4*3-129,36

258,720

19	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	258,720	219,00	56 659,68
----	---	----------	--------------------------------	---	---------	--------	-----------

vv

258,72*2*0,5

258,720

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

193 069,80

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K		130901103	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	m3	77,616	2 400,00	186 278,40
VV				49*0,66*3*4*0,2		77,616		
2	K		964072231	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m	t	1,260	5 390,00	6 791,40
VV				5*3*0,084		1,260		
D			997	Přesun sutě				111 668,16
4	K		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	156,821	239,00	37 480,22
5	K		997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 411,389	10,40	14 678,45
VV				156,821*9 'Přepočtené koeficientem množství		1 411,389		
6	K		997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	155,232	205,00	31 822,56
7	K		997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,589	1 140,00	1 811,46
20	K		997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	156,821	165,00	25 875,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dešťová kanalizace Klášterák Broumov
Objekt: ZL01 - Dešťová kanalizace - KD1
Soupis: 09 - VRN

Místo: Broumov Datum: 20. 4. 2021
Zadavatel: Město Broumov Projektant: Ing. Jaroslava Marková
Zhotovitel: SILNICE SVOBODA a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 17 497,22

┆ VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 497,22

┆ VRN3 Zařízení staveniště 17 497,22

1	K	090001000	Ostatní náklady - 2% z ceny díla dle položky ze zadávacího rozpočtu	%	0,020	874 861,00	17 497,22
---	---	-----------	--	---	-------	------------	-----------