

Stavební rozpočet - Změnový list č. 1

Název stavby:	ÚP ve Vrchlabí - rekonstrukce kotelny	Doba výstavby:	enerální finanř	ČR - Generální finanční ředitelství
Druh stavby:	vícepráce, méněpráce	Začátek výstavby:	01.06.2021	Projektant: [REDACTED]
Lokalita:	Krkonošská 148, Vrchlabí	Konec výstavby:	30.7.2021 - dílčí	Zhotovitel: TEP Jablonec spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	30.06.2021	Zpracoval: [REDACTED]

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							3 146,44	2 747,56	5 894,00		0,26	
1		347051222R00	Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RF 12,5 mm	m2	4,00	1 106,00	2 163,92	2 260,08	4 424,00	0,03	0,12	RTS I / 2021
2		34225024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	2,00	735,00	982,52	487,48	1 470,00	0,07	0,15	RTS I / 2021
							962,64	1 905,42	2 868,06		0,03	
3		722172333R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	6,00	478,01	962,64	1 905,42	2 868,06	0,01	0,03	RTS I / 2021
							255,12	5 803,04	6 058,16		0,00	
4		771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	4,00	166,00	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
5		771101210R00	Penetrace	m2	4,00	48,70	95,68	99,12	194,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
6		771101310R00	Demontáž stávající krytiny	m2	4,00	69,59	159,44	118,92	278,36	0,00	0,00	RTS I / 2021
7		771130111R00	Nátěr soklu	m	9,00	117,00	0,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
8		771220121R00	Nátěr podlahy	m2	8,00	483,50	0,00	3 868,00	3 868,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
							0,00	840,00	840,00		0,00	
9		210010001R00	Zapojení elktro signalizace čerpadla	m	1,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
							7 317,40	0,00	7 317,40		0,00	
10		ws1118	Automat.dopoušť.topné vody odělovací armatura	ks	1,00	4 601,40	4 601,40	0,00	4 601,40	0,00	0,00	RTS I / 2021
11		w4222650	čerpání kondezátu se signalizací	ks	1,00	2 341,00	2 341,00	0,00	2 341,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
12		34751430	Dodávka a montáž zářivkového tělesa	kus	1,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
13		34751430	Zpětná klapka	kus	-1,00	320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
Celkem:									22 978,00			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ÚP ve Vrchlabí - rekonstrukce kotelny	Objednatel:	ČR - Generální finanční ředitelství	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	vícepráce, méněpráce	Projektant:	██████████	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Krkonošská 148, Vrchlabí	Zhotovitel:	TEP Jablonec spol. s r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	01.06.2021	Konec výstavby:	30.7.2021 - dílčí	Položek:	13
JKSO:		Zpracoval:	██████████	Datum:	30.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 146,44	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	2 747,56	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 217,76	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	7 708,46			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	840,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		7 317,40				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		22 978,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 22 978,00
Základ 21%	22 978,00	DPH 21%	4 825,38	Celkem včetně DPH 27 803,38

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: