

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>MŠ SEIFERTOVA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - REKONSTRUKCE KOUPELEN</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	OBJEKT - SO02	Projektant: S WHG s.r.o.	IČ/DIČ: 63321271/
Lokalita:		Zhotovitel: LOMANETA s.r.o.Valašské Meziříčí	IČ/DIČ: 25351737/ CZ25351737
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 103
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 17.05.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	36 595,84	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	111 825,16	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	251 995,37	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	165 581,63			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	20 000,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		32 357,90				
<b>ZRN celkem</b>		<b>618 355,90</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	618 355,90	DPH 21%	129 854,74
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>618 355,90</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>748 210,64</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	17.5.2021 Ing.Otto Buš Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	<b>MŠ SEIFERTOVA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - REKONSTRUKCE KOUPELEN</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	OBJEKT - SO02	Začátek výstavby:	Projektant: S WHG s.r.o.
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: LOMANETA s.r.o., Valašské Meziříčí
JKSO:		Zpracováno dne: 17.05.2021	Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
01		STAVEBNĚ KONSTRUKCNI CAST	83 556,24	247 214,16	330 770,40	23,84
01	34	Stěny a příčky	23 170,59	13 565,41	36 736,00	2,86
01	61	Úprava povrchů vnitřní	3 019,18	24 367,82	27 387,00	2,15
01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	8 947,67	33 052,33	42 000,00	10,00
01	002V	Ostatní náklady	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
01	771	Podlahy z dlaždic	13 990,06	23 081,94	37 072,00	2,56
01	781	Obklady (keramické)	31 814,48	64 713,52	96 528,00	2,54
01	784	Malby	1 155,86	4 595,14	5 751,00	0,02
01	94	Lešení a stavební výtahy	190,69	295,31	486,00	0,00
01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	650,02	2 349,98	3 000,00	0,02
01	96	Bourání konstrukcí	617,68	8 370,32	8 988,00	3,69
01	S	Přesuny sutí	0,00	21 822,40	21 822,40	0,00
02		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	186 610,15	75 206,35	261 816,50	0,73
02	721	Vnitřní kanalizace	11 111,85	23 941,15	35 053,00	0,06
02	722	Vnitřní vodovod	20 000,94	27 262,06	47 263,00	0,03
02	725	Zařizovací předměty	155 497,36	24 003,14	179 500,50	0,64
03		VYTÁPĚNÍ	18 424,82	7 344,18	25 769,00	0,14
03	733	Rozvod potrubí	4 380,41	4 508,59	8 889,00	0,01
03	734	Armatury	3 238,67	365,33	3 604,00	0,00
03	735	Otopná tělesa	10 805,73	2 470,27	13 276,00	0,12
<b>Celkem:</b>					<b>618 355,90</b>	

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	MŠ SEIFERTOVA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - REKONSTRUKCE KOUPELEN	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	OBJEKT - SO02	Začátek výstavby:	Projektant: S WHG s.r.o.
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: LOMANETA s.r.o., Valašské Meziříčí
JKSO:		Zpracováno dne: 17.5.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>01</b>							<b>83 556,24</b>	<b>247 214,16</b>	<b>330 770,40</b>			<b>23,84</b>
<b>01 34 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST</b>							<b>23 170,59</b>	<b>13 565,41</b>	<b>36 736,00</b>			<b>2,86</b>
<b>01 34 Stěny a příčky</b>												
1	01	342255020R00	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	8,00	651,00	2 666,99	2 541,01	5 208,00	0,05	0,37	RTS I / 2018
2	01	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	10,00	876,00	5 458,66	3 301,34	8 760,00	0,07	0,75	RTS I / 2018
3	01	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	8,00	1 165,00	6 484,81	2 835,19	9 320,00	0,11	0,90	RTS I / 2018
4	01	342255032R00	Příčky z desek Ytong tl. 20 cm	m2	8,00	1 534,00	8 560,12	3 711,88	12 272,00	0,11	0,85	RTS I / 2018
5	01	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,80	420,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
<b>01 61 Úprava povrchů vnitřní</b>							<b>3 019,18</b>	<b>24 367,82</b>	<b>27 387,00</b>			<b>2,15</b>
6	01	612100033RA0	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových	m2	27,00	601,00	1 665,50	14 561,50	16 227,00	0,05	1,25	RTS I / 2018
7	01	611100013RA0	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových	m2	18,00	620,00	1 353,68	9 806,32	11 160,00	0,05	0,89	RTS I / 2018
<b>01 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>8 947,67</b>	<b>33 052,33</b>	<b>42 000,00</b>			<b>10,00</b>
8	01	631	Stavební příprava pro uložení kanalizačního potrubí v zemi	m	4,00	10 500,00	8 947,67	33 052,33	42 000,00	2,50	10,00	RTS I / 2018
Řezání podkladu, ruční výkop, zásyp pískem, doplnění betonové mazaniny, vyrovnaní												
<b>01 002VD Ostatní náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>			<b>0,00</b>
9	01	001VD	Stavební přípomocce	soubor	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
10	01	002VD	Doprava materiálu	soubor	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
11	01	003VD	Elektroinstalace	soubor	1,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
Úprava elektroinstalace, napojení pisoáru, případná výměna světel												
<b>01 771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>13 990,06</b>	<b>23 081,94</b>	<b>37 072,00</b>			<b>2,56</b>
12	01	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	18,00	308,00	0,00	5 544,00	5 544,00	0,07	1,17	RTS I / 2018
13	01	771100010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter.	m2	18,00	307,00	2 337,72	3 188,28	5 526,00	0,01	0,09	RTS I / 2018
14	01	771570012RA0	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm	m2	18,00	1 310,00	11 652,34	11 927,66	23 580,00	0,07	1,30	RTS I / 2018
15	01	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	346,00	7,00	0,00	2 422,00	2 422,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
<b>01 781 Obklady (keramické)</b>							<b>31 814,48</b>	<b>64 713,52</b>	<b>96 528,00</b>			<b>2,54</b>
16	01	7810001	Vybourání keramických obkladů	m2	35,00	180,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,07	2,28	RTS I / 2018
17	01	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	35,00	245,00	0,00	8 575,00	8 575,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
18	01	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	48,00	56,00	1 334,63	1 353,37	2 688,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
19	01	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	48,00	1 280,00	21 622,42	39 817,58	61 440,00	0,01	0,25	RTS I / 2018
20	01	781111211R00	Příplatek za kladení mozaiky do pryskyřič. lepidla	m2	5,00	43,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
21	01	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	32,00	72,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
22	01	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	32,00	339,00	8 857,43	1 990,57	10 848,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
23	01	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	924,00	4,50	0,00	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
<b>01 784 Malby</b>							<b>1 155,86</b>	<b>4 595,14</b>	<b>5 751,00</b>			<b>0,02</b>
24	01	783801811R00	Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	18,00	58,00	43,08	1 000,92	1 044,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
25	01	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	27,00	33,00	63,85	827,15	891,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
26	01	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	36,00	31,00	468,33	647,67	1 116,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
27	01	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	36,00	75,00	580,60	2 119,40	2 700,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
<b>01 94 Lešení a stavební výtahy</b>							<b>190,69</b>	<b>295,31</b>	<b>486,00</b>			<b>0,00</b>
28	01	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	3,00	162,00	190,69	295,31	486,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
<b>01 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>							<b>650,02</b>	<b>2 349,98</b>	<b>3 000,00</b>			<b>0,02</b>
29	01	954313107R00	Opláštění z SDK,3.str.do 200x200mm,DFRI tl.12,5 mm pro zakrytování kanalizace vč. konstrukce pro uchycení	m2	2,00	1 500,00	650,02	2 349,98	3 000,00	0,01	0,02	RTS I / 2018

	<b>01</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>617,68</b>	<b>8 370,32</b>	<b>8 988,00</b>		<b>3,69</b>	
30	01	962200011RA0	Bourání příček z cihel pálených	m2	28,00	321,00	617,68	8 370,32	8 988,00	0,13	3,69	RTS I / 2018
	<b>01</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>21 822,40</b>	<b>21 822,40</b>		<b>0,00</b>	
31	01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,20	880,00	0,00	8 096,00	8 096,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
32	01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,20	42,00	0,00	386,40	386,40	0,00	0,00	RTS I / 2018
33	01	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,20	1 450,00	0,00	13 340,00	13 340,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
	<b>02</b>		<b>ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE</b>				<b>186 610,15</b>	<b>75 206,35</b>	<b>261 816,50</b>		<b>0,73</b>	
	<b>02</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>11 111,85</b>	<b>23 941,15</b>	<b>35 053,00</b>		<b>0,06</b>	
34	02	721001	Napojení nové kanalizace na stávající rozvod	soubor	5,00	600,00	2 872,71	127,29	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
35	02	721140802R00	Demontáž potrubí litinového - kanalizace	soubor	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,01	0,01	RTS I / 2018
36	02	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,00	296,00	297,87	590,13	888,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
37	02	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	13,00	325,00	1 348,91	2 876,09	4 225,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
38	02	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,00	426,00	291,18	560,82	852,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
39	02	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	14,00	1 040,00	4 436,74	10 123,26	14 560,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
40	02	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	3,00	806,00	931,04	1 486,96	2 418,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
41	02	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	2,00	943,00	903,09	982,91	1 886,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
42	02	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	7,00	96,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
43	02	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	107,00	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
44	02	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00	160,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
45	02	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	37,00	30,00	30,32	1 079,68	1 110,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
46	02	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	294,00	2,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
	<b>02</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>20 000,94</b>	<b>27 262,06</b>	<b>47 263,00</b>		<b>0,03</b>	
47	02	722001	Napojení nových rozvodů SV, TV, C na stávající rozvody	soubor	2,00	700,00	1 351,86	48,14	1 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
48	02	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	101,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
49	02	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových	soubor	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
50	02	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	14,00	280,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
51	02	722178711R09	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 20x2,8 mm, vč. zedn. výpomocí	m	24,00	400,00	3 762,24	5 837,76	9 600,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
52	02	722178712R09	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 25x3,5 mm, vč. zedn. výpomocí	m	11,00	440,00	2 204,26	2 635,74	4 840,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
53	02	722181211RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 18 mm	m	24,00	93,00	500,38	1 731,62	2 232,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
54	02	722181211RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm	m	5,00	94,00	125,21	344,79	470,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
55	02	722181244RT6	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm	m	5,00	154,00	429,02	340,98	770,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
56	02	722181244RT8	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	6,00	181,00	702,81	383,19	1 086,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
57	02	722181244RU1	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	10,00	202,00	1 316,16	703,84	2 020,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
58	02	722237133R00	Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 25	kus	2,00	786,00	1 292,52	279,48	1 572,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
59	02	7221	Ventil termostatický směšovací TV Wmix-K 32 5/4" M	kus	1,00	5 118,00	5 000,43	117,57	5 118,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
60	02	725814104R00	Ventil rohový 15 x DN 10	soubor	12,00	325,00	2 834,14	1 065,86	3 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
61	02	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	35,00	55,00	407,00	1 518,00	1 925,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
62	02	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	35,00	40,00	74,91	1 325,09	1 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
63	02	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	404,00	2,00	0,00	808,00	808,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
	<b>02</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>155 497,36</b>	<b>24 003,14</b>	<b>179 500,50</b>		<b>0,64</b>	
64	02	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	4,00	225,00	0,00	900,00	900,00	0,03	0,14	RTS I / 2018
65	02	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00	185,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,02	0,12	RTS I / 2018
66	02	725130811R00	Demontáž pisoárové nádrže	soubor	1,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,04	0,04	RTS I / 2018
67	02	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00	335,00	0,00	335,00	335,00	0,09	0,09	RTS I / 2018
68	02	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	7,00	105,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
69	02	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	6,00	18,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
70	02	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	1,00	350,00	104,44	245,56	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
71	02	72501	Kind dětský závěsný klozet + Montážní prvek pro závěsné WC Montážní prvek pro závěsné WC, 82 cm, se splachovací nádržkou pod omítku 12 cm + Kind dětský závěsný klozet, odpad vodorovný, s hlubokým splachováním, 6 l vč. Kind dětské klozetové sedátko s poklopem, bílé	soubor	4,00	16 880,00	67 520,00	0,00	67 520,00	0,02	0,07	RTS I / 2018
72	02	72502	Umyvadlo pro zaměstnance	soubor	1,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,01	0,01	RTS I / 2018

		Umyvadlo pro zaměstnance, pravouhlé, 60 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, Rozměr 60 x 42 cm, montáž na šrouby vč. Umyvadlový sifon, 5/4" - 32 mm, chrom, mosaz									
73	02	72503	Umyvadlo dětské	soubor	5,00	2 180,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,01	0,07 RTS I / 2018
			Umyvadlo dětské, 50 cm, pravouhlé, s otvorem pro baterii, s přepadem, Rozměr 50 x 38 cm, montáž na šrouby vč. umyvadlový sifon, 5/4" - 32 mm, chrom, mosaz								
74	02	72512998R09	Dělicí stěna včetně montáže	soubor	2,00	2 940,00	5 306,97	573,03	5 880,00	0,01	0,03 RTS I / 2018
75	02	72504	Odsávací urinál s radarovým senzorem	soubor	1,00	13 104,00	13 104,00	0,00	13 104,00	0,02	0,02 RTS I / 2018
			Odsávací urinál s radarovým senzorem na síťové napájení má vnitřní přívod vody. Výrobek obsahuje radarovou elektroniku na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtokovou armaturu s těsněním, 1l sifon, upevňovací sadu včetně elektropřívody								
76	02	72505	Sprchový kout	soubor	1,00	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
			Sprchová vanička, akrylátová, čtvrtkruhová, samonosný rám, rádius 550 mm, Rozměry: Délka: 800 mm, Šířka: 800 mm, Výška: 80 mm včetně sprchového koutu 800 mm, čtvrtkruh, rádius 550 mm, bílý lesklý profil, 4 mm sklo, madla ,bíla včetně zápachové uzávěrky								
77	02	7259	Ovládací tlačítko bílá/lesklý chrom/bílá	kus	4,00	1 680,00	5 958,77	761,23	6 720,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
			materiál: plast, pro ovládání zepředu, rozměry 246 x 164 mm □								
78	02	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	1 881,00	77,87	1 803,13	1 881,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
79	02	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	4,00	967,00	906,25	2 961,75	3 868,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
80	02	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	4,00	1 191,00	0,00	4 764,00	4 764,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
81	02	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	1,00	1 786,00	1 364,35	421,65	1 786,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
82	02	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	6,00	1 047,00	766,01	5 515,99	6 282,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
83	02	725845111RT9	Baterie sprchová nástěnná ruční, včetně příslušenství standardní	kus	1,00	3 500,00	3 028,42	471,58	3 500,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
84	02	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor. odpadu	kus	1,00	2 440,00	2 187,27	252,73	2 440,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
85	02	725845	Umyvadlová stojánková baterie na jednu vodu bez výpusti	kus	5,00	2 150,00	8 913,01	1 836,99	10 750,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
86	02	72500001	Držák na toaletní papír bez krytu, chrom	kus	4,00	850,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
87	02	72500002	Držák s keramickým dávkovačem tekutého mýdla, chrom	kus	4,00	1 050,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
88	02	72500003	WC souprava včetně kartáče a skleněné misky, chrom	kus	4,00	1 400,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
89	02	72500004	Zrcadlo, délka 1200mm, výška 500mm	kus	2,00	2 450,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
90	02	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1 695,00	0,50	0,00	847,50	847,50	0,00	0,00 RTS I / 2018
<b>03</b>			<b>VYTÁPĚNÍ</b>				<b>18 424,82</b>	<b>7 344,18</b>	<b>25 769,00</b>		<b>0,14</b>
<b>03</b>	<b>733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>4 380,41</b>	<b>4 508,59</b>	<b>8 889,00</b>		<b>0,01</b>
91	03	73301	Uzavření/otevření potrubí při opravě	kus	2,00	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
92	03	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	5,00	33,00	23,48	141,53	165,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
93	03	73302	Napojení nových rozvodů vytápění na stávající rozvod	soubor	1,00	900,00	833,52	66,48	900,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
94	03	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	12,00	489,00	3 196,18	2 671,82	5 868,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
95	03	722181212RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm	m	12,00	99,00	324,11	863,89	1 188,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
96	03	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	12,00	11,00	3,13	128,87	132,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
97	03	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	59,00	4,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
<b>03</b>	<b>734</b>		<b>Armatury</b>				<b>3 238,67</b>	<b>365,33</b>	<b>3 604,00</b>		<b>0,00</b>
98	03	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	2,00	450,00	818,27	81,73	900,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
99	03	734266446R00	Šroubení dvoutr.rohov.termo. DN15	kus	2,00	1 352,00	2 420,40	283,60	2 704,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
<b>03</b>	<b>735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>10 805,73</b>	<b>2 470,27</b>	<b>13 276,00</b>		<b>0,12</b>
100	03	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	3,00	172,00	70,27	445,73	516,00	0,03	0,08 RTS I / 2018
101	03	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	2,00	350,00	7,03	692,97	700,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
102	03	735157545R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 500/ 900	kus	2,00	5 880,00	10 728,44	1 031,56	11 760,00	0,02	0,05 RTS I / 2018
103	03	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	100,00	3,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
							<b>Celkem:</b>		<b>618 355,90</b>		

Poznámka: