Cenová nabídka

Označení: **výměna podlahové krytiny v kancelářích**
s OSB

Dodavatel: KEY SOLUTION s.r.o. **Odběratel:** MěÚ Slaný

Položky nabídky	Počet	Cena MJ	Celk. cena	
stěhování	6	1 000,00	6 000,00	
sejmutí původní krytiny	125	30,00	3 750,00	
OSB desky	88	351,56	30 937,50	
montáž osb desek	125	100,00	12 500,00	
penetrace PU na dřevěné podklady	125	145,00	18 125,00	
nivelační stěrka s vláknem	60	600,00	36 000,00	
stěrkování podlahy cca 8mm	125	70,00	8 750,00	
PVC š 2m, zátěž 34/43 100% bez ftalátů, R10, povrch Topclean - snadná čistitelnost	150	230,00	34 500,00	
lepidlo na PVC	125	29,00	3 625,00	
pokládka lina	125	70,00	8 750,00	
svařovací šňůra	1	0,00	0,00	
svařování lina	51	40,00	2 040,00	vč. šnůry
pvc sokl	120	15,00	1 800,00	
prenové lepidlo	1,2	200,00	240,00	
lepení soklu	114	50,00	5 700,00	
likvidace původní krytiny	125	5,00	625,00	
přeprava materiálu	1	2 000,00	2 000,00	
pomocný materiál	1	1 000,00	1 000,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	

cena celkem bez DPH			176 342,50
DPH	přenesení DPH	0	0,00
celkem včetně DPH			**176 342,50**

0,00

176 342,50

Cenová nabídka

Označení: **výmalba místností**

Odběrate MěÚ Slaný

Položky nabídky	Počet	Cena MJ	Celk. cena	
opravné práce	1	2 500,00	2 500,00	
penetrace - kg	51		0,00	
penetrování - m^2	513	12,00	6 156,00	vč. materiálu
malířská barva bílá otěruodolná - kg	180		0,00	
malířské práce - m^2	513	28,00	14 364,00	vč. materiálu
doprava a manipulace	1	1 800,00	1 800,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
cena celkem bez DPH			24 820,00	
DPH	přenesení DPH	0	0,00	
celkem včetně DPH			**24 820,00**	