

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **115-2-7 Mušlov IV.**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Oblastní ředitelství Severní Morava** IČO: **42196451**  
**Pikartská 2128/52** DIČ: **CZ42196451**  
**71000 Ostrava - Slezská Ostrava**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.** IČO: **45193118**  
**Slezská 2766** DIČ: **CZ45193118**  
**73801 Frýdek-Místek**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	13 440 000,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>13 440 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>13 440 000,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>2 822 400,00 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 16 262 400,00 CZK**

v Frýdku-Místku dne 4.5.2021

**Ing. Bazgier Jan, předseda představenstva**

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 00</b>	<b>VEDLEJŠÍ NÁKLADY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 250,00</b>	<b>236 302,50</b>	<b>1 361 552,50</b>	<b>8</b>
1	NAB R00	0,00	1 125 250,00	236 302,50	1 361 552,50	8
<b>SO 01</b>	<b>INVESTICE</b>	<b>0,00</b>	<b>10 815 534,90</b>	<b>2 271 262,33</b>	<b>13 086 797,23</b>	<b>80</b>
1	NAB R00	0,00	10 815 534,90	2 271 262,33	13 086 797,23	80
<b>SO 02</b>	<b>OPRAVY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 870,10</b>	<b>299 222,72</b>	<b>1 724 092,82</b>	<b>11</b>
1	NAB R00	0,00	1 424 870,10	299 222,72	1 724 092,82	11
<b>SO 03</b>	<b>KÁCENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>74 345,00</b>	<b>15 612,45</b>	<b>89 957,45</b>	<b>1</b>
1	NAB R00	0,00	74 345,00	15 612,45	89 957,45	1
Celkem za stavbu		0,00	13 440 000,00	2 822 400,00	16 262 400,00	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 966 958,60	30
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			956 302,00	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 817 400,00	28
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			1 086 744,70	8
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 379 988,00	10
997	Přesun sutě	HSV			515 142,50	4
998	Přesun hmot	HSV			592 214,20	4
N01	Nepojmenovaný díl	HSV			1 125 250,00	8
Cena celkem					13 440 000,00	100

1. Účel: Rekapitulace dílčích částí a dílů  
 2. Datum: 12.12.2012  
 3. Místo: Praha  
 4. Jméno: Ing. Jiří Štěpánek  
 5. Podpis:

## Položkový rozpočet

S:	115-2-7	Mušlov IV.
O:	SO 00	VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: N01</b>		<b>Nepojmenovaný díl</b>				<b>1 125 250,00</b>
1	R_1	Vytyčení inženýrských sítí, kopané sondy	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
2	R_2	Vytyčení stavby a dočasných záborů v rozsahu staveniště	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
3	R_3	Zařízení staveniště - zabezpečení, příprava ploch, objekty pro pracovníky atd., vč. likvidace	soubor	1,00000	200 000,00	200 000,00
4	R_4	Zřízení a odstranění ochrany kmenů a kořenových náběhů bedněním	ks	25,00000	550,00	13 750,00
		25 "předpokládaný počet stromů k ochraně :				
		25		25,00000		
5	R_5	Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
6	R_6	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
7	R_7	Projednání přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, zajištění dopravního značení	soubor	1,00000	180 000,00	180 000,00
8	R_8	Průběžné denní čištění dočasně dotčených povrchů komunikací	soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00
9	R_9	Zpracování havarijního plánu a náklady vyplývající z jeho dodržování během stavby.	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
10	R_10	Převádění vody , čerpání vody	soubor	1,00000	180 000,00	180 000,00
11	R_12	Zřízení a odstranění dočasných sjezdů do koryta	soubor	1,00000	200 000,00	200 000,00
12	R_13	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) objednateli v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
13	R_14	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00
14	R_15	Informační tabule na staveništi	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
15	R_16	Zpracování (aktualizace) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a náklady vyplývající z jeho dodržování během stavby.	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
16	R_18	Vytyčení katastrálních hranic v terénu odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví	100bm	5,00000	4 200,00	21 000,00
17	R_20	Nájem pozemku p. č. 435 v k. ú. Rudíkovy	soubor	1,00000	15 500,00	15 500,00

## Položkový rozpočet

S:	115-2-7	Mušlov IV.
O:	SO 01	INVESTICE
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>3 801 692,00</b>
1	1_R_001	Bourání kč z kamenného zdiva a betonu dle zvolené technologie. Součástí položky je kompletní manipulace se <u>sutí až po naložení na dopravní prostředek</u> . 789 "předpokládaný objem dle výpočet výměr_ Stavební objekt SO 01" : 4 "předpokládaný objem dle výpočtu výměr_ Stavební objekt SO 01-Stabilizační pásy a prahy" : 793	m3	793,00000	2 500,00	1 982 500,00
				793,00000		
2	1_R_001.2	Zřízení a odstranění ochrany kmenů a kořenových náběhů <u>bedněním</u>	soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00
3	114203202R00	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od <u>malty</u> . 80,0 "dle výpočtu výměr_ Stavební objekt SO 01 znovupoužití kamene z rušených zidek" : 80	m3	80,00000	420,00	33 600,00
				80,00000		
4	114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle <u>druhu, velikosti nebo tvaru</u>	m3	80,00000	237,00	18 960,00
5	1_R_002	Vytřídění zemin schopných zúrodnění z výkopku 899*0,5 "zemina k vytřídění, uvažováno 50% výkopu" : 449,5	m3	449,50000	300,00	134 850,00
				449,50000		
6	1_R_003	Likvidace přebytků zeminy 899"výkopávky pro koryta vodotečí" : 636"hloubení rýh š. do 2000 mm" : 28,5 "odkop zeminy ručně v místě podbetonování" : -224 "mínus zásyp jam, šachet, rýh" : -129 "mínus násypy" : -(837+418)*0,1 "mínus zeminy schopné zúrodnění pro zatravnění stavby" : 0,5"zaokrouhlení" : 1085,5	m3	1 085,50000	790,00	857 545,00
				1 085,50000		
7	124203101R00	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 899 "výkopy svah dle výpočtu výměr_ Stavební objekt SO 01" : 899	m3	899,00000	150,00	134 850,00
				899,00000		
8	167103101R00	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění 125,5"naložení kulturní zeminy z mezideponie zpět na stavbu" : 449,5-125,5 "naložení zbylé zeminy z mezideponie odvoz na skládku" : 224 "naložení zeminy z mezideponie odvoz na zásypy" : 129"naložení zeminy z mezideponie odvoz na násypy" : 802,5	m3	802,50000	52,00	41 730,00
				802,50000		
9	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do <u>1000 m3</u> . 545 "dle výpočtu výměr_ Stavební objekt SO 01" : 88 "dle výpočtu ýměr_ Stavební objekt SO 01-Stabilizační pásy a prahy" : 3 "dle výpočtu výměr_ stavební objekt SO 01-Opevnění berem" : 636	m3	636,00000	220,00	139 920,00
				636,00000		
10	132301292R00	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při <u>LTM v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3</u>	m3	636,00000	50,00	31 800,00
11	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m <u>na skládku v hornině tř 3 a 4</u>	m3	28,50000	1 700,00	48 450,00

## Položkový rozpočet

S:	115-2-7	Mušlov IV.
O:	SO 01	INVESTICE
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,3*48 "předpokl. plocha * délka_úsek 8,092-8,140" : 0,3*11 "předpokl. plocha * délka_úsek 8,089-8,100" : 0,3*36 "předpokl. plocha * délka_úsek 9,414-9,450" : 28,5		28,50000		
12	120001101R00	Příplatek za ztížení odkopávky nebo proklopávky v blízkosti inženýrských sítí 2 "ř. km 7,943 křížení kabel v soukromém vlastnictví" : 1 "ř. km 8,090 křížení plynovod na bet. podpěrách" : 15*1 "ř. km 9,800 - 9,820 souběh s plynovodním řadem" : 18	m3	18,00000	500,00	9 000,00
				18,00000		
13	162301101R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 125,5 "převoz vytřídněného výkopku z mezideponie k ohumusování a osetí" : 449,5 "převoz zeminy z vákopku na mezideponii k vytřídnění" : 224*2 "odvoz zeminy na zásypy na mezideponii a zpět" : 129*2 "odvoz zeminy na násypy na mezideponii a zpět" : 1281	m3	1 281,00000	79,00	101 199,00
				1 281,00000		
14	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním 223"dle výpočtu výměr_Stavební objekt SO 01" : 1 "dle výpočtu výměr_Stavební objekt SO 01_ Stabilizační pásy a prahy" : 224	m3	224,00000	95,00	21 280,00
				224,00000		
15	171101101R00	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných na 95 % PS 129 "dle výpočtu výměr_Stavební objekt SO 01" : 129	m3	129,00000	120,00	15 480,00
				129,00000		
16	181301111R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 837"dle výpočtu výměr_Stavební objekt SO 01" : 837	m2	837,00000	18,00	15 066,00
				837,00000		
17	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	837,00000	22,00	18 414,00
18	182301121R00	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm 418 "dle výpočtu výměr_Stavební objekt SO 01" : 418	m2	418,00000	42,00	17 556,00
				418,00000		
19	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	418,00000	12,00	5 016,00
20	005724800	osivo směs jetelotravní (837+418)/10000*250 "uvažováno 250kg/ha plochy" : 0,625 "zaokrouhlení" : 32	kg	32,00000	110,00	3 520,00
				32,00000		
21	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 1826"dle výpočtu výměr_svahování zářezů_Stavební objekt SO 01" : 1826	m2	1 826,00000	45,00	82 170,00
				1 826,00000		
22	182201101R00	Svahování násypů 153"dle výpočtu výměr_svahování násypů_Stavební objekt SO 01" : 757"dle výpočtu výměr_rovina násypů_Stavební objekt SO 01" :	m2	910,00000	45,00	40 950,00

## Položkový rozpočet

S:	115-2-7	Mušlov IV.
O:	SO 01	INVESTICE
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		910		910,00000		
23	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 528"dle výpočtu výměr_rovina zářezů_Stavební objekt SO 01": 528	m2	528,00000	12,00	6 336,00
24	1_R_004	Příplatek za ztížený přístup	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>743 182,00</b>
25	3_R_005	Příplatek za čerpání betonu mobilním čerpadlem 86,0 "objem betonu při návrhu podbetonování": 86	m3	86,00000	920,00	79 120,00
26	321361212R00	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 11 373 D do 32 mm (11+48+36)/0,5)*1*0,00158 "délka podbetonování/vzdálenost*délka spřahovacího trnu*hmotnost 1m": 0,3*1,2 *Přepočtené koeficientem množství : 0,36	t	0,36000	44 000,00	15 840,00
27	321368211R00	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí (11+48+36)*1,5*1,2*0,0079 "délka podbetonování*délka kari sítě*presahy a prořez 20%*hmotnost 1m2": 1,351	t	1,35100	42 000,00	56 742,00
28	326313413	Zdivo nadzákladové z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 objemu nad 3 m3 86*1,2 "dle výpočtu výměr*ztrátne 20%": 103,2	m3	103,20000	3 900,00	402 480,00
29	326351111R00	Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m (11+48+36)*1,5 "délka podbetonování*výška dobetonávky lince": (3+12+10)*0,6 "počet bednění v jednotlivých úsecích*plocha čel": 157,5	m2	157,50000	1 200,00	189 000,00
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 817 400,00</b>
30	4_R_006	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně - bez dodávky kamene 80 "dle výpočtu výměr_Stavební objekt SO 01-lomový kámen z rušených zídek": 80	m3	80,00000	790,00	63 200,00
31	462511169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	80,00000	180,00	14 400,00
32	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce 29 "dle výpočtu výměr_Stavební objekt SO 01": 3 "dle výpočtu výměr_Stavební objekt SO 01-Opevnění berem": 32	m3	32,00000	2 200,00	70 400,00
33	463211153.1	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce 792"dle výpočtu výměr_Stavební objekt SO 01": 62"dle výpočtu výměr_Stavební objekt SO 01-stabilizační pásy a prahy": 854	m3	854,00000	2 100,00	1 793 400,00
34	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce 363"dle výpočtu výměr_Stavební objekt SO 01":	m3	407,00000	2 050,00	834 350,00

## Položkový rozpočet

S:	115-2-7	Mušlov IV.
O:	SO 01	INVESTICE
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		44"dle výpočtu výměr_Stavební objekt SO 01-stabilizační pásy a prahy" : 407		407,00000		
35	4_R_007	Příplatek za provedení rovnaniny ve sklonu 1:1,5 - 8:1 včetně uložení betonu pro prostředí s mrazovými cykly - bez dodávky kamene	m3	997,00000	950,00	947 150,00
		997 "dle výpočtu výměr_konstrukce opěrné zidky" : 997		997,00000		
36	4_R_008	Zpevnění stav. zdi v místě napojení 3*15 "délka*počet napojení" : 45	m	45,00000	2 100,00	94 500,00
				45,00000		
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>1 376 988,00</b>
37	9_R_008	Úprava kanalizačních výústí 5 "počet výústí v ř. km 7,980, 7,986, 7,989, 7,993, 8,018" :  1 "počet výústí v ř. km 8,090" : 3 "počet výústí v ř. km 8,514, 2x 8,523" : 7 "počet výústí v ř. km 8,629, 8,640, 8,642, 8,653, 8,668, 8,672, 8,673" : 1 "počet výústí v ř. km 9,417" : 13 "počet výústí v ř. km 9,636, 9,666, 9,680, 9,682, 9,701, 9,710, 9,731, 9,736, 9,760, 9,799, 9,803, 9,812, 9,820" :  30	ks	30,00000	2 200,00	66 000,00
				30,00000		
38	9_R_009	Úprava betonové výústě	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00
39	9_R_010	Odstranění oplocení bez náhrady 3,5 "délka odstranění_úsek ř. km 7,940 - 8,053" : 35+30 "délka odstranění_úsek ř. km 8,503 - 8,568" : 48 "délka odstranění_úsek ř. km 9,770 - 9,821" : 116,5	m	116,50000	600,00	69 900,00
				116,50000		
40	9_R_011	Demontáž a montáž oplocení 30+38"délka demontáže a obnovy_úsek ř. km 9,659 - 9,821" : 68	bm	68,00000	1 500,00	102 000,00
				68,00000		
41	9_R_012	Odstranění zábradlí 64+18 "délka v úseku 8,623 - 8,687" : 6 "délka v úseku 9,670 - 9,700" : 6 "délka v úseku 9,800 - 9,821" : 94	m	94,00000	500,00	47 000,00
				94,00000		
42	9_R_013	Demontáž a montáž ochranného zábradlí 6,0 "délka v úseku 8,089 - 8,100" : 6,0 "délka v úseku 9,336 - 9,351" : 12	m	12,00000	500,00	6 000,00
				12,00000		
43	9_R_014	Nové ochranné zábradlí 65+6 "délka v úseku 8,623-8,687" : 45 "délka v úseku 9,652 - 9,700" : 25 "délka v úseku 9,800 - 9,821" : 141	m	141,00000	5 950,00	838 950,00
				141,00000		
44	9_R_016	Odstranění lávky a podpěr včetně likvidace	kus	2,00000	30 000,00	60 000,00
45	9_R_017	Přeskládání a úprava stupně v ř. km 8,550	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00
46	9_R_018	Zrušení a odstranění prahu v ř. km 9,635	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00

## Položkový rozpočet

S:	115-2-7	Mušlov IV.
O:	SO 01	INVESTICE
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	9_R_019	Statické zajištění dřevěného sloupu sdělovacího vedení	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00
48	9_R_020	Úprava betonového objektu v km 7,961	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00
49	9_R_021	Zajištění kabelu NN při provádění stavby v km 7,942	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00
50	931992122	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 30 mm	m2	141,80000	410,00	58 138,00
		0,9*4" úsek 8,089-8,100 - podbetonování (plocha v průřezu*počet spar) :				
		0,9*13 "úsek 8,092-8,140 - podbetonování (plocha v průřezu*počet spar) :				
		0,9*10 "úsek 9,414-9,450 - podbetonování (plocha v průřezu * počet spar) :				
		2,5*15 "úsek 7,940-8,053 - opěrná zídka (plocha v průřezu * počet spar) :				
		2,5*4 "úsek 9,670-9,700 - opěrná zídka (plocha v průřezu*počet spar) :				
		2,5*21 "úsek 9,659-9,821 - opěrná zídka (plocha v průřezu*počet spar) :				
		2,5*7 "úsek 9,770-9,821 - opěrná zídka (plocha v průřezu*počet spar) :				
		141,8		141,80000		
51	931992111R00	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	24,00000	375,00	9 000,00
		0,5*48 "délka podbetonování * výška oddílatování úsek 8,092-8,140" :				
		24		24,00000		
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>515 142,50</b>
52	997_R_022	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva, z cihel, kamene a betonu s dopravou do 100 m, naložením a zpětným uložením	t	1 782,50000	190,00	338 675,00
		(789+4)*2,5 "objem rušených zidek dle výpočtu výměr*objemová hmotnost" :				
		-80*2,5"objem kameniva znovupoužití do záhozů*objemová hmotnost" :				
		1782,5		1 782,50000		
53	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1 782,50000	71,00	126 557,50
54	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 130,00000	7,00	49 910,00
		1782,5*4 "Přepočtené koeficientem množství :				
		7130		7 130,00000		
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>561 130,40</b>
55	998312011R00	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	2 805,65200	200,00	561 130,40

## Položkový rozpočet

S:	115-2-7	Mušlov IV.
O:	SO 02	OPRAVY
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>90 921,60</b>
---------------	--	--------------------	--	--	--	------------------

1	1_R_001	Bourání kci z kamenného zdiva a betonu dle zvolené technologie. Součástí položky je kompletní manipulace se suti až po naložení na dopravní prostředek	m3	28,80000	2 500,00	72 000,00
---	---------	--	----	----------	----------	-----------

10\*1,0\*0,8 "úsek 8,396-8,463 (plocha\*tloušťka)";

2\*1\*0,8 "úsek 8,784-8,855 (plocha\*tloušťka)";

5\*2\*0,8 "úsek 8,830-8,856 (plocha\*tloušťka)";

2\*1\*0,8 "úsek 8,856-8,885 (plocha\*tloušťka)";

5\*1\*0,8 "úsek 8,985-9,067 (plocha\*tloušťka)";

5\*1\*0,8 "úsek 9,334-9,354 (plocha\*tloušťka)";

2\*1\*0,8 "úsek 9,848-9,858 (plocha\*tloušťka)";

28,8

28,80000

2	114203202R00	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	28,80000	420,00	12 096,00
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

3	114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	28,80000	237,00	6 825,60
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>213 120,00</b>
---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	-------------------

4	3_R_002	Oprava zdiva z lomového kamene z vodních staveb obkladního - bez dodávky kamene	m3	28,80000	7 400,00	213 120,00
---	---------	---	----	----------	----------	------------

<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>1 086 744,70</b>
---------------	--	---	--	--	--	---------------------

5	6_R_003	Příplatek za použití certifikované spárovací hmoty (dle tech. specifikací)	m2	830,70000	250,00	207 675,00
---	---------	--	----	-----------	--------	------------

6	6_R_005	Úprava koruny zdi v místě přítoku	soubor	1,00000	38 394,70	38 394,70
---	---------	-----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

7	6_R_004	Kompletní očištění povrchu a spár stávajících zděných konstrukcí (zdivo, dlažby) ručně nástroji a pískováním	m2	897,20000	150,00	134 580,00
---	---------	--	----	-----------	--------	------------

738 "dle výpočtu výměr - plocha opravy líce zdi" :

1,6\*48"plocha \* délka zdi v úseku 8,092 -

8,140 podbetonování" :

1,6\*11"plocha \* délka zdi v úseku 8,089 -

8,100 podbetonování" :

1,8\*36"plocha \* délka zdi v úseku 9,414 -

9,450 podbetonování" :

897,2

897,20000

8	6_R_006	Spárování zdiva a dlažby z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm včetně vysekání staré malty ze spár a vyčištění spár	m2	830,70000	850,00	706 095,00
---	---------	--	----	-----------	--------	------------

738 "dle výpočtu výměr - plocha opravy líce zdi" :

(1,6-0,7)\*48"plocha \* délka zdi v úseku 8,092 -

8,140 podbetonování" :

(1,6-0,7)\*11"plocha \* délka zdi v úseku 8,089 -

8,100 podbetonování" :

(1,8-0,7)\*36"plocha \* délka zdi v úseku 9,414 -

9,450 podbetonování" :

830,7

830,70000

<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>3 000,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

9	3_R_009	Demontáž a montáž oplocení	bm	2,00000	1 500,00	3 000,00
---	---------	----------------------------	----	---------	----------	----------

2"délka demontáže a obnovy \_úsek ř. km 9,851 - 9,871" :

2

2,00000

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>31 083,80</b>
-----------------	--	--------------------	--	--	--	------------------

10	998312011R00	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	155,41900	200,00	31 083,80
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

## Položkový rozpočet

S:	115-2-7	Mušlov IV.
O:	SO 03	KÁCENÍ
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>74 345,00</b>
1	1_R_001.1.1	Likvidace pařezů, kořenů a zbytků dřevní hmoty	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00
2	112201101R00	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	99,00000	195,00	19 305,00
		95 "počet stromů ke kácení" :				
		4 "počet pařezů k likvidaci" :				
		99		99,00000		
3	112201102R00	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	4,00000	460,00	1 840,00
		1 "počet stromů ke kácení" :				
		3 "počet pařezů k likvidaci" :				
		4		4,00000		
4	112201103R00	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	4,00000	850,00	3 400,00
		1 "počet stromů ke kácení" :				
		3 "počet pařezů k likvidaci" :				
		4		4,00000		
5	112201105T00	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00
		4 "počet stromů ke kácení" :				
		4		4,00000		