

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
39	Oprava návěstidel hr. Kazín	99 637,00	0,00	20 923,77	120 560,77	0,00	92 717,00	6920,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	89 517,00	0,00	18 798,57	108 315,57	0,00	89 517,00	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	10 120,00	0,00	2 125,20	12 245,20	0,00	3 200,00	6920,00	0,00	0,00
Celkem		99637,00	0,00	20923,77	120560,77	0,00	92717,00	6920,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz**

Objekt: **Oprava návěstidel hr. Kazín**

Část: **technologická část**

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**

Zhotovitel: **Společnost „Údržba 2021 – 2022“**

Místo: **hradlo Kazín**

Zpracoval:

Datum: **7. 6. 2021**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST					3 329,00	86 188,00	89 517,00		0,000
		Ostatní									
4	R	7590155012	Montáž uzemnění kabelu na uzemnění stávající	kus	2,000	391,00	0,00	782,00	782,00	0,000	0,000
5	R	7590155026	Montáž uzemnění návěstního kabelu v návěstidle	kus	2,000	944,00	0,00	1 888,00	1 888,00	0,000	0,000
6	R	7590157020	Demontáž uzemnění návěstního kabelu	kus	2,000	339,00	0,00	678,00	678,00	0,000	0,000
7	R	7590523010	Převedení provozu v metalickém kabelu	pár	6,000	279,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,000	0,000
8	R	7590525710	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 3p	kus	2,000	575,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,000	0,000
2	R	7590715032	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříňe na základ, montáž transformátoru do skříňe nebo návěstní svítilny, propojen	kus	2,000	22 500,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,000	0,000
1	R	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000	8 090,00	0,00	16 180,00	16 180,00	0,000	0,000
3	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	2,000	447,00	0,00	894,00	894,00	0,000	0,000
19	R	7592705012	Montáž upozorňovačného předvěstního na světelné návěstidlo AŽD	kus	1,000	294,00	0,00	294,00	294,00	0,000	0,000
20	R	7592707012	Demontáž upozorňovačného předvěstního	kus	1,000	88,20	0,00	88,20	88,20	0,000	0,000
10	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	6,000	63,30	0,00	379,80	379,80	0,000	0,000
9	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zacinění žárovek a jeho odstranění	kus	2,000	6 170,00	0,00	12 340,00	12 340,00	0,000	0,000
11	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	2,000	2 420,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,000	0,000
13		7592700965	Upozorňovač, značky Návěsti označující místo na trati Návěst Stan.samost.předvěsti černý kříž (HM0404129990541)	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,000	0,000
15		7590720085	Součásti světelných návěstidel Deska svítilnová plastová horní-dolní úplná (CV012369004)	kus	1,000	603,00	603,00	0,00	603,00	0,000	0,000
17		7592700590	Upozorňovač, značky Návěsti označující místo na trati Držák návěstí (HM0548289990001)	kus	1,000	118,00	118,00	0,00	118,00	0,000	0,000
18		7590720080	Součásti světelných návěstidel Deska svítilnová plastová boční úplná (CV012369003)	kus	2,000	294,00	588,00	0,00	588,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz**

Objekt: **Oprava návěstidel hr. Kazín**

Část: **technologická část**

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: hradlo Kazín

Zpracoval:

Datum: 7. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16		7590720600	Součásti světelných návěstidel Štítek označovací plastový pro návěstidlo	kus	2,000	185,00	370,00	0,00	370,00	0,000	0,000
Celkem							3 329,00	86 188,00	89 517,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava návěstidel hr. Kazín

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: hradlo Kazín

Zpracoval:

Datum: 7. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	6 920,00	6 920,00		0,000
1	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,000	0,000
3	R	9902400600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	2,000	1 060,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,000	0,000
2	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,000	0,000
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	3 200,00	3 200,00		0,000
4	R	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/h od	16,000	200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	10 120,00	10 120,00		0,000