

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce velkého sálu Pálffyovského paláce - truhlářské práce a zlacení

KSO:

Místo: Valdštejská 158/14, 159/16, Malá Strana, Praha 1

CC-CZ:

Datum: 2. 7. 2021

Zadavatel:

Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1

IČ:

70837911

DIČ:

Uchazeč:

Ante-ing a.s., Pod Strašnickou Vinicí 28, 100 00 Praha 10

IČ:

24160300

DIČ:

CZ24160300

Projektant:

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6

IČ:

15939006

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava

IČ:

69655260

DIČ:

Poznámka:

Projekt restaurátorských prací vycházel z restaurátorské zprávy z roku 2007. A) Projekt předpokládal provést pouze opravy zlacení v místech poškození. Po zahájení prací bylo zjištěno, že bude nutné vzhledem k nekompaktnosti podkladních vrstev provést komplexní fixaci podkladu a přezlacení všech ploch. Pravým zlatem se zlatí pouze dveřní křídla do sálu. Ostatní plochy se pokrývají žlutým kovem (metalem). B) Při zahájení prací na repasi truhlářských prací byl zjištěn větší rozsah poškození dřevěných konstrukcí než předpokládala restaurátorská zpráva z roku 2007. Rozsah všech prací byl odsouhlasen zástupcem NPÚ PhDr. Hoftichovou.

Cena bez DPH

2 994 347,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 994 347,98	21,00%	628 813,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 623 161,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce velkého sálu Pálffyovského paláce - truhlářské práce a zlacení

Místo: Valdštejnská 158/14, 159/16, Malá Strana, Praha 1

Datum: 2. 7. 2021

Zadavatel: Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1

Projektant: ARCH TECH, K
Noskovně 148,
Praha 6

Uchazeč: Ante-ing a.s., Pod Strašnickou Vinicí 28, 100 00 Praha 10

Zpracovatel: Wolkerova 1747/27,
Jihlava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 994 347,98

PSV - Práce a dodávky PSV

2 994 347,98

766 - Konstrukce truhlářské

450 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 544 347,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce velkého sálu Pálffyovského paláce - truhlářské práce a zlacení

Místo: Valdštejnská 158/14, 159/16, Malá Strana, Praha 1

Datum: 2. 7. 2021

Zadavatel: Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1

Projektant: ARCH TECH, K
Noskovně 148,
Praha 6

Uchazeč: Ante-ing a.s., Pod Strašnickou Vinicí 28, 100 00 Praha 10

Zpracovatel: Jíří Večerník,
Wolkerova 1747/27,
Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 994 347,98

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 994 347,98	
D	766		Konstrukce truhlářské				450 000,00	
1	K	766-R01	Restaurátorské práce - doplnění deštění oken s jejich opravou včetně opravy kování	kus	5,000	21 680,00	108 400,00	
		PP	Restaurátorské práce - doplnění deštění oken s jejich opravou včetně opravy kování					
2	K	766-R02	Restaurátorské práce - doplnění defektů dřevěných zdobných rámu zrcadel s doplněním volut, nahrazení předešlých oprav chybejších prvků sádrou dle požadavků památkářů bude nahrazeno dřevem	kus	8,000	42 700,00	341 600,00	
		PP	Restaurátorské práce - doplnění defektů dřevěných zdobných rámu zrcadel s doplněním volut, nahrazení předešlých oprav chybejších prvků sádrou dle požadavků památkářů bude nahrazeno dřevem					
		VV	"jižní strana" 4		4,000			
		VV	"západní strana" 1		1,000			
		VV	"severní strana" 3		3,000			
		VV	Součet		8,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				2 544 347,98	
3	K	767-R01	Restaurátorské práce - zlacení a metalování dvoukřídlých dveří	m2	59,302	5 935,58	351 991,77	
		PP	Restaurátorské práce - zlacení a metalování dvoukřídlých dveří					
		VV	"dveře 1380x2930" (1,38*2,93*2+0,78*2,925*2)*2		25,300			
		VV	"dveře 1450x2930" 1,45*2,93*2+2,13*2,91*2		20,894			
		VV	"dveře 1450x2930" 1,45*2,93*2+0,97*2,9+0,62*2,9		13,108			
		VV	Součet		59,302			
4	K	767-R02	Restaurátorské práce - čištění a zpevnění stropních partií v metalu na stěnách a fabionech	kus	124,854	2 466,80	307 989,85	
		PP	Restaurátorské práce - čištění a zpevnění stropních partií v metalu na stěnách a fabionech					
		VV	(16,413*7,607)		124,854			
5	K	767-R03	Restaurátorské práce - čištění partií v metalu na stěnách	kus	252,883	1 913,90	483 992,77	
		PP	Restaurátorské práce - čištění partií v metalu na stěnách					
		VV	(16,413*2+7,607*2)*5,264		252,883			
6	K	767-R04	Restaurátorské práce - provedení opravy dřevěných prvků zaplněním defektů v podkladu	soubor	1,000	384 000,00	384 000,00	
		PP	Restaurátorské práce - provedení opravy dřevěných prvků zaplněním defektů v podkladu					
7	K	767-R05	Restaurátorské práce - kompletní přemetalování stěnových partií a fabionů	soubor	252,883	1 707,80	431 873,59	
		PP	Restaurátorské práce - kompletní přemetalování stěnových partií a fabionů					
		VV	(16,413*2+7,607*2)*5,264		252,883			
8	K	767-R06	Restaurátorské práce - přemetalování rámu zrcadel	kus	8,000	20 625,00	165 000,00	
		PP	Restaurátorské práce - přemetalování rámu zrcadel					
9	M	581-M01	Plátkové zlato a metal	soubor	1,000	346 000,00	346 000,00	
		PP	Plátkové zlato a metal					
10	M	581-M02	Šlohový metal	soubor	1,000	52 700,00	52 700,00	
		PP	Plátkové zlato a metal					
11	M	581-M03	Mixtion	soubor	1,000	12 300,00	12 300,00	
		PP	Plátkové zlato a metal					
12	M	581-M04	Šelak	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
		PP	Plátkové zlato a metal					